

CLIPPER'S LIVE, SL



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


CAP ROIG FESTIVAL 2026

30/01/2026

ARNAU ABRIL
CASELLAS -
DNI [REDACTED]

Firmado digitalmente
por ARNAU ABRIL
CASELLAS - DNI

Fecha: 2026.01.30
10:30:05 +01'00'

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT		
CAP ROIG FESTIVAL 2026	Del 03 de Juliol al 18 d'Agost del 2026	
CLIPPER'S LIVE,, SL		

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONFIDENCIALITAT

La informació continguda en el present document té caràcter confidencial i ha estat elaborada exclusivament per a la seva utilització en el marc del projecte, activitat o expedient concret per la qual ha estat encarregada.

Aquest document, així com el seu contingut tècnic, criteri professional, metodologia, solucions adoptades, disseny i format, constitueixen una obra protegida per la normativa vigent en matèria de drets d'autor i propietat intel·lectual, sent-ne l'autor i titular **ATIM Event Engineering SL**.


La posada a disposició del document al client no comporta la cessió dels drets de propietat intel·lectual, sinó únicament una autorització d'ús limitada, vinculada de manera exclusiva al projecte, emplaçament i finalitat per als quals ha estat redactat.

No està permesa la reproducció, distribució, modificació, reutilització o aplicació del document, total o parcial, en altres projectes, activitats o emplaçaments diferents dels previstos, sense autorització expressa i escrita del autor.

Qualsevol ús del document fora del seu àmbit i context original es realitzarà sota la responsabilitat exclusiva del tercer que el dugui a terme, restant l'autor exempt de qualsevol responsabilitat derivada d'una aplicació indeguda o extrapolada del seu contingut.

ÍNDEX

1	ANTECEDENTS I DADES GENERALS.....	3
1.1	PROJECTE AL QUAL ES REFEREIX.....	3
1.2	DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT I LA INSTAL·LACIÓ	4
1.3	INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.....	4
1.4	maquinària	5
1.5	MITJANS AUXILIARS	5
2	RISCOS LABORALS NO ELIMINABLES COMPLETAMENT.....	6
3	EPÍLEG.....	8

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT		
CAP ROIG FESTIVAL 2026	Del 03 de Juliol al 18 d'Agost del 2026	
CLIPPER'S LIVE,, SL		

1 ANTECEDENTS I DADES GENERALS

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està redactat per donar compliment a la sol·licitud realitzada per part de les administracions públiques competents per a la tramitació de la llicència d'activitat per a la celebració del Cap Roig Festival 2026.

En aquest document es detallaran les bases mínimes perquè es garanteixi la màxima seguretat i salut dels treballadors que participaran en el muntatge i el desmuntatge, i la major eficiència en l'aplicació de l'acció preventiva. Es redacta aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per donar compliment a les obligacions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i els seus reglaments.


D'aquesta manera, la concurrència d'empreses requerirà l'establiment dels mitjans de coordinació que garanteixin una aplicació eficaç de la normativa de prevenció de riscos laborals. La definició d'aquests mitjans dependrà de les fases de l'esdeveniment.

El seu autor és ARNAU ABRIL CASELLAS, i l'elaboració ha estat encarregada per CLIPPER'S LIVE SL amb CIF: B- 83678029.

1.1 PROJECTE AL QUAL ES REFEREIX

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es refereix al Projecte de l'Activitat de CAP ROIG FESTIVAL 2026, les dades generals del qual són:

TITULAR DE L'ACTIVITAT	CLIPPER'S LIVE S.L CIF: B-83678029 Carrer d'Aulèstia i Pijoan, número 21 08012 Barcelona Telèfon: 932 40 05 20
REPRESENTANT	Julio Guiu Marquina DNI: [REDACTED]
ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE I REPRESENTANT DEL TITULAR	ARNAU ABRIL CASELLAS
EMPLAÇAMENT	Jardins de Cap Roig Carrer del Rus, s/n 17210 Calella de Palafrugell Girona
DATES DE L'ESDEVENIMENT	Muntatge: del 29 de maig al 02 de juliol del 2026 Esdeveniment: del 03 de Juliol al 18 d'Agost del 2026 Desmuntatge: del 19 d'agost al 10 de setembre del 2026

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT		
CAP ROIG FESTIVAL 2026	Del 03 de Juliol al 18 d'Agost del 2026	
CLIPPER'S LIVE,, SL		

1.2 DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT I LA INSTAL·LACIÓ

A la taula següent s'indiquen les principals característiques i condicionants de l'emplaçament on es realitzarà el muntatge:

DADES DE L'EMPLAÇAMENT	
ACCÉS:	Carrer del Rus, s/n, Es disposa d'un vial amb ample suficient per al pas de camions
Edificacions confrontants	cap
Subministrament d'energia elèctrica	pròpia
Subministrament d'aigua	pròpia
Sistema de sanejament	pròpia
Servitud i condicions	-
OBSERVACIONS: LES ESTRUCTURES PRINCIPALS S'ACOPIEN A L'ESPAI EN ELS APARCAMENTS EXTERIORS DEL FESTIVAL I ES MUNTEN A L'ESPAI DE LAUDITORI	

A la taula següent s'indiquen les característiques generals del projecte a què es refereix aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i es descriuen breument les fases de què consta:

DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES	
Estructures:	Escenari, carpes, grada, barres i mòduls
Cobertes:	Les pròpies d'aquests elements
Instal·lacions:	Generadors i instal·lacions elèctriques

1.3 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

D'acord amb l'Annex V del RD 486/97, el lloc de treball disposarà dels serveis higiènics que s'indiquen a la taula següent:

Serveis higiènics:

- Vestidors amb seients i taquilles individuals, proveïdes de clau.
- Lavabos amb aigua freda, aigua calenta i mirall
- Dutxes amb aigua freda i calenta
- Vàters
- WC's portàtils

La utilització dels serveis higiènics serà no simultània en cas que hi hagi operaris de diferents sexes.

D'acord amb l'apartat A3 de l'Annex VI del R.D. 486/97, el lloc de treball disposarà del material de primers auxilis que s'indica a la taula següent, en què s'inclou a més la identificació i les distàncies als centres d'assistència sanitària més propers:

PRIMERS AUXILIS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA		
NIVELL D'ASSISTÈNCIA	NOM	UBICACIÓ
Primers Auxilis	Farmaciola portàtil	A la instal·lació (castell i Backstage) – durant muntatge i dies de concert
Assistència Primària (Urgències)	Ambulància Assistencial Classe B	Al recinte de treball i durant els dies de concert

1.4 MAQUINÀRIA

La maquinària que es preveu emprar en l'execució dels treballs s'indica a la relació (no exhaustiva) de taula adjunta:

- Maquinària prevista:
 - Carretons elevadores
 - Plataforma elevadora
 - Grua Autopropulsada.

1.5 MITJANS AUXILIARS

A la taula següent es relacionen els mitjans auxiliars que seran emprats al lloc de treball i les seves característiques més importants:

MITJANS AUXILIARS	
MITJANTS	CARACTERÍSTIQUES
Escales de mà	Sabates antilliscants
Instal·lació elèctrica	<p>Quadre general en caixa estanca de doble aïllament, situat a h>1m:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. diferencials de 0,3A en línies de màquines i força. I. diferencials de 0,03A en línies d'enllumenat a tensió > 24V. I. magnetotèrmic general omnipolar accessible des de l'exterior. I. magnetotèrmics en línies de màquines, preses de cte. i enllumenat. <p>La instal·lació de cables serà aèria des de la sortida del quadre.</p> <p>La posada a terra serà < 80 ohms.</p>

2 RISCOS LABORALS NO ELIMINABLES COMPLETAMENT

Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament evitats, i les mesures preventives i les proteccions tècniques que s'han d'adoptar per al control i la reducció d'aquest tipus de riscos. La primera taula fa referència a aspectes generals afecten totes les tasques, i les restants als aspectes específics de cadascuna de les fases en què aquesta es pot dividir.

RISCOS	MESURES TÈCNiques A ADOPTAR
Caigudes de persones a diferent nivell	<ul style="list-style-type: none"> • Si el treball es realitza a alçades superiors a 2 metres, es disposarà de baranes que delimitin la seva plataforma de treball o, en absència d'aquestes, s'utilitzaran dispositius anticaigudes (arnès de seguretat) segons el treball i el lloc. • No elimineu les proteccions col·lectives instal·lades. Si resulta imprescindible retirar la protecció col·lectiva comuniquen-ho i utilitzeu la protecció personal. • Usar calçat de seguretat per evitar els lliscaments
Caigudes d'objectes per caiguda o esfondrament	<ul style="list-style-type: none"> • Queda prohibit col·locar-se sota les càrregues quan aquestes es troben hissades o suspeses per carretons, grues, etc. • Utilitzeu equips de protecció individual adequats. • No se situï a prop de piles de materials en dies de vent. • Senyalitzeu la vostra ubicació. S'asseguraran els elements estructurals permanents o provisionals de les estructures, per evitar desploms o esfondraments. • Serà de compliment obligat i, en cap cas, sobrepassar les càrregues màximes permeses per les màquines elevadores. • L'operador de la màquina se situarà al lloc on el camp de visió sigui el més gran. XXXXXXXXXX • No accediu a cap equip de treball sense autorització. • Circuleu només per les zones preestablertes. • No se situï al radi d'acció dels equips de treball, carretons, equips de treball, etc.
Xocs o cops contra objectes mòbils	<ul style="list-style-type: none"> • Extreuar la precaució als desplaçaments. • Evitar consultar documents o qualsevol altre element que pugui generar distracció als desplaçaments.
Risc elèctric	<ul style="list-style-type: none"> • Si feu treballs elèctrics ha d'estar qualificat i autoritzat per la vostra empresa segons R.D.614/2001. Disposicions mínimes per a la seguretat dels treballadors davant de risc elèctric

RISCOS	MESURES TÈCNIQUES A ADOPTAR
Risc elèctric	<ul style="list-style-type: none"> • Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les clavilles mascle femella adequades. • No sobrecarregar la presa d'endoll usant connectors múltiples. • No utilitzar eines elèctriques al costat de zones humides que no siguin específiques per a feines en aquestes zones (amb tensions de seguretat, de bateria, etc.). • Garantir que les instal·lacions elèctriques ubicades sobre el llac compleixen el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió i són adequades per a feines al costat de zones amb aigua.
Cops, talls i/o atrapaments amb equip de treball	<ul style="list-style-type: none"> • Queda totalment prohibit eliminar o alterar dispositius de seguretat o resguards dels equips de treball. • S'han de fer servir segons el manual d'instruccions del fabricant. • No heu de manipular equips per als quals no estigui autoritzat. • Les tasques de neteja, reparació, greixatge, canvi d'estrís o manteniment s'hauran de fer UNICAMENT per personal autoritzat i sempre amb la màquina aturada o amb l'anul·lació del moviment dels elements mòbils. Ha d'aturar-la pels pulsadors d'atur habilitats si està encesa i posteriorment assegurar-se de la impossibilitat d'una posada en marxa intempestiva.
Atropellaments, cops o bolcades amb vehicles	<ul style="list-style-type: none"> • Circuleu pels passos establerts. • Respecteu les normes de circulació. • Recordeu que els vehicles tenen preferència de pas sobre els vianants a l'interior de la zona d'operacions. • Si treballeu a zones d'operacions, delimitau la vostra ubicació de manera clara i visible a distància suficient. • Coordineu la feina amb els responsables d'operacions i seguretat. • No interfereu mai el pas de carretons o grues. • Estigueu atents a la senyalització acústica i lluminosa dels vehicles. • Si us trobeu a la zona d'operacions és d'ús obligat les peces de roba de seguretat. • Utilitzeu el cinturó de seguretat. • Cursos específics per a les persones que hagin de conduir aquest tipus de vehicles

RISCOS	MESURES TÈCNIQUES A ADOPTAR
Protecció en cas de tempesta	<ul style="list-style-type: none"> • Les tempestes representen un perill, atesa la possibilitat que hi ha de patir els efectes del llamp. En cas de tempesta: • No situar-se a sota o a prop d'una línia elèctrica, ja que el cos es pot veure afectat pel camp elèctric (risc d'electrocució). A més, el vent podria esfondrar la línia i atrapar-lo a sota. • Evitar situar-se a llocs elevats (risc de caiguda de llamp). • No s'aixoplugui sota un arbre aïllat, ni a zones humides, ni al costat de cursos d'aigua, ni al costat de tanques de filferro (risc de caiguda del llamp). • En cas de tempesta, aixoplugar-se dins d'un automòbil tancat o en estructures amb parallamps, evitar els llocs amb corrents d'aire, ja que l'aire ionitzat pot conduir les descarregues elèctriques.

S'utilitzaran els següents equips de protecció individual (EPI's) durant els treballs:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI'S)	OCUPACIÓ
Cascos de Seguretat	Permanent
Calçat protector	Permanent
Roba de Treball	Permanent
Roba impermeable o de protecció	Amb mal temps
Ulleres de seguretat	Freqüent

3 EPÍLEG

Amb les dades que es consignen en aquest estudi, i la documentació que s'adjunta, el facultatiu que subscriu, s'estima que s'ha complert amb el disposat en quantes Normes i Ordenances són d'aplicació; no obstant això, queda disposat a proporcionar els detalls i aclariments que es considerin oportuns.

I signa la present memòria als efectes que es considerin oportuns.

Barcelona, 30 de gener del 2026


ARNAU ABRIL CASELLAS, E.T.O.P.
COL·LEGIAT Nº 21215
Arnau Abril Casellas

Enginyer Tècnic d' Obres Públiques
Tècnic Competent Acreditat