

# PROJECTE



## DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL MERCAT DE LA CARN (PALAFRUGELL)

BLAZQUEZ GUANTER SLP

ABRIL 2023

Expedient: 673/C

# I MEMÒRIA

# ÍNDEX

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0.- ANTECEDENTS .....                                                                                       | 4  |
| 1.- DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS. ....                                                                   | 4  |
| 1.1.- DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI .....                                                                         | 4  |
| 1.2 ACTUACIONS: .....                                                                                       | 5  |
| 2.- DIMENSIONAMENT .....                                                                                    | 6  |
| 2.1.- Normes que afecten a l'estructura. ....                                                               | 6  |
| 2.2.- Mètodes de càlcul. ....                                                                               | 6  |
| 3.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS. ....                                                           | 7  |
| 3.1.- Assaigs a realitzar. ....                                                                             | 8  |
| 3.2.- Assentaments admissibles i límits de deformació. ....                                                 | 8  |
| 4.- RECOBRIMENT PER DURABILITAT I RESISTÈNCIA AL FOC. ....                                                  | 9  |
| 5.- ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL.....                                                                     | 10 |
| 5.1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES.....                                                                            | 10 |
| 5.2.- ACCIONS DE VENT. ....                                                                                 | 10 |
| 5.3.- ACCIONS TÈRMiques I REOLÒGIQUES.....                                                                  | 10 |
| 5.4.- ACCIONS SÍSMIQUES. ....                                                                               | 10 |
| 6.- COMBINACIONS D'ACCIONS EN ESTATS LÍMIT ÚLTIMS .....                                                     | 11 |
| 7.- COMBINACIONS D'ACCIONS EN ESTATS LÍMIT DE SERVEI .....                                                  | 11 |
| 8.- PLANNING OBRA .....                                                                                     | 12 |
| ANNEX DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA.....                                                                        | 15 |
| ANNEX: INFORME (previ) SOBRE L'ESTAT DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL MERCAT DE LA CARN (PALAFRUGELL)..... | 47 |

Aquesta memòria es refereix a l'estructura per a la reparació de la coberta del Mercat de la Carn de Palafrugell.

## 0.- ANTECEDENTS

Al gener de l'any 2021 Blázquez Guanter SLP va redactar un INFORME SOBRE L'ESTAT DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL MERCAT DE LA CARN (annex adjunt), emplaçat al Carrer Pi i Margall de Palafrugell. Arrel d'unes goteres aparegudes al sostre del mercat, es van desmuntar algunes de les plaques del fals sostre i es van detectar algunes patologies a l'estructura.

En l'informe es detallen bàsicament quatre patologies:

- .- esquerdes en algunes de les soleres ceràmiques
- .- presència d'humitats a la coberta
- .- esquerdes en els caps dels pilars de formigó
- .- oxidació i pèrdua de secció en la major part dels caps de les biguetes

Així mateix, proposava una sèrie de d'intervencions de reparació. El present projecte descriu aquestes actuacions.

## 1.- DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS.

### 1.1.- DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI

El Mercat de la Carn, un edifici aïllat situat al centre de Palafrugell, és un edifici de planta rectangular de 27x17m de superfície en planta. Consta d'una sola planta amb la coberta a dues alçades. L'arrencada de la coberta més baixa és a 7,5m.

En tot el perímetre hi ha paret d'obra de fàbrica de totxo massís, mentre que a l'interior hi ha vuit pilars de formigó. Estan situats a 5,70m entre ells, a les façanes llargues i a una distància de 4,15m entre ells, a les façanes curtes. La llum de la nau central és de 6m.

Hi ha una primera coberta més baixa, a quatre aigües, que cobreix tot l'anell exterior. I més amunt, tenim una segona coberta a dues aigües, que cobreix tot el rectangle central i que permet l'entrada de llum pels dos testers. La coberta existent està formada per biguetes metàl·liques (perfil en I-160 d'ala estreta), una solera ceràmica formada per una capa de maó pla i teula àrab. L'intereix d'aquestes biguetes és d'uns 85cm (lleugerament variable).

Sobre els pilars de formigó, i a les diagonals de les cantonades, hi ha unes jàsseres també metàl·liques (IPN-260), sobre les que s'hi recolzen les biguetes.

La coberta central és a dues aigües. Existeixen unes encavallades formades per petits perfils en L (6m de llum) sobre els pilars de formigó, sobre les quals, s'hi recolzen les biguetes.

A petició de l'Ajuntament s'ha tingut en compte la possibilitat de col·locar plaques solars sobre la coberta inferior.

## 1.2 ACTUACIONS:

Per tal de reduir l'afectació al funcionament del mercat, es proposa separar en dues fases totes les actuacions que s'han de realitzar, anomenades FASE 1 i FASE 2. D'aquesta manera, un cop executada la FASE 1 es pot lliurar l'edifici per al seu ús, independentment del temps que passi fins que s'executi la FASE 2.

### **FASE 1:**

#### TASQUES A L'INTERIOR (PER ORDRE DE REALITZACIÓ)

1. Retirada de tot el fals sostre (plaques i subestructura).
2. Realització d'uns collarins en els caps de tots els pilars de formigó, amb unes L100\*10, que soldarem a les bigues (IPN-260) existents.
3. Es proposa la realització d'una nova estructura per recolzar correctament totes les biguetes de la coberta. Procedirem a col·locar una HEB-160 cada tres biguetes, prèvia realització dels forats corresponents a la paret i soldant l'altre extrem a la IPN-260 existent i ataconant posteriorment el forjat.
4. Es procedirà a soldar la IPE-140 inferior a 75cm de la paret.
5. Realització de l'ignifugat de tots els perfils.

#### TASQUES A L'EXTERIOR

1. Neteja de la canal de matolls i runa.
2. Dessembussada de tots els sobreeixidors.
3. Reparació superficial de la paret i la canal, previ repicat de l'arrebossat existent.
4. Impermeabilització de paret i canal amb emulsió bituminosa.
5. Substitució de teules trencades ( $5u/m^2$ ), recol·locació de teules mogudes.
6. Realització de minvell en l'entrega de coberta amb la paret.
7. Rejuntem l'entrega de la façana del tester amb la coberta de teula.

### **FASE 2:**

#### TASQUES A L'INTERIOR

1. Repicat del suport de les biguetes en mal estat, sanejat dels caps en mal estat i imprimació antioxidant. Ataconat posterior dels forats.
2. Realització de noves parets de tancament sobre les IPN-260, posteriorment arrebossades.
3. Tram de paret perimetral dins el fals sostre: repicat del revestiment actual, col·locació de malla FV-PV, amb posterior arrebossat i pintat a la calç.
4. Reparació de les soleres esquerdades mitjançant una malla FV-PV i arrebossat posterior.
5. Repicat del suport de les bigues IPN-260 per valorar la necessitat de sanejar o reforçar la biga.
6. Reparació de les esquerdes dels pilars.
7. Pintat de totes les parets interiors del mercat.
8. Realització de tot el fals sostre nou.

## 2.- DIMENSIONAMENT

### 2.1.- Normes que afecten a l'estructura.

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que aquesta estructura disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta memòria.

#### ACCIONS

Pel càlcul de les sol·licitacions, s'han considerat, com accions característiques, les establertes en el DB-SE-AE "Acciones en la edificación" del CTE i la norma NCSE-02. Els seus valors s'inclouen en l'Annex de càlcul.

#### PREVENCIÓ DEL FOC

En el dimensionament de les seccions s'ha tingut en compte l'establert pel DB-SI "Seguridad en caso de incendio" del CTE i el "Código Estructural".

#### CIMENT

Els ciments que s'empraran en l'execució dels elements estructurals compliran l'especificat en la "Instrucción para la recepción de cementos RC-16".

#### FORMIGÓ

El disseny i el càlcul de la fonamentació i l'estructura s'ajusten en tot moment a allò establert al "Código Estructural", i la seva construcció es realitzarà d'acord amb l'especificat de la norma.

#### ACER LAMINAT

L'acer laminat especificat en aquesta estructura compleix el que determina el "Código Estructural". El disseny i el càlcul dels elements s'ajusten en tot moment a l'establert en l'esmentat "Código Estructural", així com l'execució de la seva construcció.

### 2.2.- Mètodes de càlcul.

#### ACER LAMINAT

D'acord amb el "Código Estructural", la determinació de les tensions i les deformacions, i les comprovacions de l'estabilitat estàtica i elàstica de l'estructura, s'han realitzat seguint els principis de la Mecànica Racional,

complementats per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l'Elasticitat, encara que admetent-se ocasionalment estats plàstics locals.

Emprant aquests mètodes de càlcul, suposant l'estructura sotmesa a les accions de càlcul d'acord amb el DB-SE "Seguridad Estructural" del CTE i escollint en cada cas la combinació d'accions més desfavorable, s'ha comprovat que el conjunt estructural i cadascun dels seus elements són estàticament estables, i les tensions així calculades no sobrepassen les condicions d'esgotament fixades en el "Código Estructural".

En el càlcul dels elements comprimits s'ha tingut en compte el vinclament.

També s'ha comprovat que, sotmesa l'estructura a les accions característiques de servei (coeficient de ponderació igual a 1) i escollint els casos de combinacions d'accions més desfavorables, no es sobrepassen les deformacions màximes admissibles.

### 3.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS.

Els materials que s'utilitzaran a l'estructura i les seves característiques més importants, així com els nivells de control previstos i els coeficients de seguretat corresponents, són els que s'expressen en el següent quadre:

| ("Código Estructural")<br>QUADRE DE<br>CARACTERÍSTIQUES |                                       | ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER                                         |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                         |                                       | Tota l'obra                                                          |  |  |  |  |
| ELEMENTS D'ACER LAMINAT                                 |                                       |                                                                      |  |  |  |  |
| Acer en Perfiles                                        | Classe i<br>Designació                | S 275 JR                                                             |  |  |  |  |
|                                                         | Límit Elàstic<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 275                                                                  |  |  |  |  |
| Acer en Xapes                                           | Classe i<br>Designació                | S 275 JR                                                             |  |  |  |  |
|                                                         | Límit Elàstic<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 275                                                                  |  |  |  |  |
| ELEMENTS BUITS D'ACER                                   |                                       |                                                                      |  |  |  |  |
| Acer en<br>Perfiles                                     | Classe i<br>Designació                | S 275 JOH                                                            |  |  |  |  |
|                                                         | Límit Elàstic<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 275                                                                  |  |  |  |  |
| UNIONS ENTRE ELEMENTS                                   |                                       |                                                                      |  |  |  |  |
|                                                         | Soldadures                            | Per arc elèctric<br>amb<br>electrodes<br>amb<br>revestiment<br>bàsic |  |  |  |  |

|                      |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sistema i Designació | Cargols Ordinaris          |  |  |  |  |  |
|                      | Cargols Calibrats          |  |  |  |  |  |
|                      | Cargols d'Alta Resistència |  |  |  |  |  |
|                      | Reblons                    |  |  |  |  |  |
|                      | Perns o Cargols d'Ancorat. |  |  |  |  |  |
| <b>OBSERVACIONS:</b> |                            |  |  |  |  |  |

El nivell de control serà:

Resistència del formigó: ESTADÍSTIC.

Execució: NORMAL

| <b>Coefficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*)</b> |                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Situació de projecte                                                                 | Formigó $\gamma_c$ | Acer d'armar $\gamma_s$ |
| Persistent o transitòria                                                             | 1,5                | 1,15                    |
| Accidental                                                                           | 1,3                | 1,0                     |

(\*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l'acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes definides al "Código Estructural".

| <b>Coefficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei</b> |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                       | Formigó $\gamma_c$ | Acer $\gamma_s$ |
|                                                                       | 1,0                | 1,0             |

#### **-Acer laminat:**

acer EN 10025-2 S275 JR

coeficient de seguretat del material:  $\gamma_{M1} = 1.05$

### **3.1.- Assaigs a realitzar.**

Veure l'annex del plec de condicions de l'estructura (JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88)

### **3.2.- Assentaments admissibles i límits de deformació.**

LÍMITS DE DEFORMACIÓ DE L'ESTRUCTURA

El càlcul de les deformacions s'ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions d'accions corresponents a l'aptitud al servei, segons el "Código Estructural" pels elements de formigó i el DB-SE del CTE per a la resta de materials.

#### Acer laminat

El càlcul de les deformacions s'ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions d'accions corresponents a l'aptitud al servei, segons el DB-SE "Seguridad estructural" del CTE.

Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformació.

#### Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:

Quan es consideri la **integritat dels elements constructius** o la compatibilitat entre la estructura i els elements constructius, s'admet que l'estructura horitzontal és suficientment rígida si, les deformacions acumulades dels elements des de el moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts | L/500        |
| Sostres amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts | L/400        |
| <b>Resta de casos</b>                                     | <b>L/300</b> |

Quan es consideri el **confort dels usuaris** o les vibracions de l'estructura horitzontal, aquesta és suficientment rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor que L/350.

Quan es consideri l'**aspecte estètic** o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és suficientment rígida quan, considerant qualsevol combinació d'accions quasi-permanents, la fletxa relativa és menor que L/300.

#### Limitacions dels desplaçaments horitzontals:

desplom total < 1/500 de l'alçada total de l'edifici

desplom local < 1/250 de l'alçada de la planta en qualsevol d'elles

No s'ha realitzat cap comprovació, en no modificar-se el model estructural original.

## 4.- RECOBRIMENT PER DURABILITAT I RESISTÈNCIA AL FOC.

#### Elements estructurals d'acer:

| Element estructural | Tipus d'ambient | Tipus de protecció                                                                                                               |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bigues              | C2 – baixa      | Dues capes d'imprimació i dues capes de pintura de 0,5 mm de gruix per una durabilitat de 30 anys segons el "Codigo Estructural" |

**Estructura****Bigues d'acer laminat de l'estructura de reforç**

(no aplicable a l'estructura existent)

Exigències de foc:

R 30

NOTA: El fabricant i l'aplicador de les pintures intumescent, garantiran una resistència al foc de R 30, pels elements metàl·lics no protegits.

**5.- ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL****5.1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES.**

| CÀRREGUES MORTES I SOBRECÀRREGUES (DB-SE-AE) |                            |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| ÚS O ZONA DE L'EDIFICI                       | Coberta                    |  |  |  |
| CÀRREGUES SUPERFICIALS en kN/m <sup>2</sup>  |                            |  |  |  |
| Pes propi del forjat                         | 0,75                       |  |  |  |
| Paviments i revestiments o Cobertes          | 0,50+0,20 (plaques solars) |  |  |  |
| Sobrecàrrega d'envans                        | -                          |  |  |  |
| Sobrecàrrega d'ús/neu                        | 0,40                       |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1,85</b>                |  |  |  |

**5.2.- ACCIONS DE VENT.**

Donades les característiques d'aquesta intervenció, no s'han tingut en compte.

**5.3.- ACCIONS TÈRMiques I REOLÒGIQUES.**

Donades les característiques d'aquesta intervenció, no s'han tingut en compte.

**5.4.- ACCIONS SÍSMIQUES.**

Donades les característiques d'aquesta intervenció, no s'han tingut en compte.

## 6.- COMBINACIONS D'ACCIONS EN ESTATS LÍMIT ÚLTIMS

Els elements resistents s'han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les combinacions d'accions més desfavorables.

- ACER LAMINAT ("CÓDIGO ESTRUCTURAL" i CTE)

Situacions persistents o transitòries

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

Situacions extraordinàries

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_p \cdot P + A_d + \gamma_{Q,1} \cdot \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

On:  $G_{k,j}$  Valor característic de les accions permanents.

$P$  Valor de l'acció de pretesat.

$Q_{k,1}$  Valor característic de l'acció variable determinant.

$\psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  Valor representatiu de combinació de les accions variables.

$\psi_{1,1} \cdot Q_{k,1}$  Valor representatiu freqüent de l'acció variable determinant.

$\psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$  Valor representatiu quasi-permanent de les accions variables.

$A_d$  Valor de càlcul de l'acció extraordinària o sísmica

## 7.- COMBINACIONS D'ACCIONS EN ESTATS LÍMIT DE SERVEI

Els elements resistents s'han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les combinacions d'accions més desfavorables.

- ACER LAMINAT ("CÓDIGO ESTRUCTURAL" i CTE)

Accions de curta duració que puguin resultar irreversibles:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

Accions de curta duració que puguin resultar reversibles:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$


Accions de llarga duració:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

## 8.- PLANNING OBRA

Es planifica la realització de tota l'obra en dues fases que contemplen diferents actuacions.

La FASE 1 està previst que es pugui realitzar en cinc setmanes, mentre que la FASE 2 es podria realitzar en sis setmanes, tal i com es pot veure a la planificació adjunta.



Project: FASE 1  
Date: 12/4/23

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

| ID | Task Name                           | Duration | Start   | Finish  |       |           |           |           |          |          |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |          |          |            |    |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----|-------------------------------------|----------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----|---|---|---|---|---|---|--|--|
|    |                                     |          |         |         | 14 Ja | Tue 16 Ja | Thu 18 Ja | Sat 20 Ja | Mon 22 J | Wed 24 J | Fri 26 Jan | Sun 28 Ja | Tue 30 Ja | Thu 1 Feb | Sat 3 Feb | Mon 5 Fe | Wed 7 Fe | Fri 9 Feb | Sun 11 Fe | Tue 13 Fe | Thu 15 Fe | Sat 17 Fe | Mon 19 F | Wed 21 F | Fri 23 Feb | Su |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1  | FASE 2                              |          |         |         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2  | Reparació dels caps de les biguetes | 20 days  | 15/1/24 | 9/2/24  |       |           |           |           |          |          |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |          |          |            |    |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3  | Reparació paret dins el fals sostre | 10 days  | 2/2/24  | 15/2/24 |       |           |           |           |          |          |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |          |          |            |    |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 4  | Reparació soleres esquerdades       | 7 days   | 2/2/24  | 12/2/24 |       |           |           |           |          |          |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |          |          |            |    |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 5  | Repicat i sanejat IPN-260           | 5 days   | 15/1/24 | 19/1/24 |       |           |           |           |          |          |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |          |          |            |    |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 6  | Realització parets que falten       | 2 days   | 22/1/24 | 23/1/24 |       |           |           |           |          |          |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |          |          |            |    |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 7  | Realització fals sostre nou         | 10 days  | 11/2/24 | 23/2/24 |       |           |           |           |          |          |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |          |          |            |    |   |   |   |   |   |   |  |  |

Project: FASE 2  
Date: 12/4/23

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 1

| ID | Task Name                      | Duration | Start  | Finish  |      |       |     |       |    |       |    |       |     |        |   |        |   |        |   |        |    |        |   |        |   |        |    |        |   |        |   |        |   |        |    |       |   |       |   |       |     |       |    |        |   |        |   |     |   |
|----|--------------------------------|----------|--------|---------|------|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|----|--------|---|--------|---|--------|----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|----|-------|---|-------|---|-------|-----|-------|----|--------|---|--------|---|-----|---|
|    |                                |          |        |         | 31 A | Sat 2 | Sep | Mon 4 | Se | Wed 6 | Se | Fri 8 | Sep | Sun 10 | S | Tue 12 | S | Thu 14 | S | Sat 16 | Se | Mon 18 | S | Wed 20 | S | Fri 22 | Se | Sun 24 | S | Tue 26 | S | Thu 28 | S | Sat 30 | Se | Mon 2 | O | Wed 4 | O | Fri 6 | Oct | Sun 8 | Oc | Tue 10 | O | Thu 12 | O | Sat |   |
| 11 | Rejuntar junta paret<br>façana | 1 day    | 8/9/23 | 11/9/23 | 0    | 0     | 0   | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0  | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     | 0   | 0     | 0  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0   | 0 |
|    |                                |          |        |         |      |       |     |       |    |       |    |       |     |        |   |        |   |        |   |        |    |        |   |        |   |        |    |        |   |        |   |        |   |        |    |       |   |       |   |       |     |       |    |        |   |        |   |     |   |



|                                  |           |  |                    |  |                    |  |                       |  |          |  |
|----------------------------------|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|----------|--|
| Project: FASE 1<br>Date: 12/4/23 | Task      |  | Project Summary    |  | Inactive Milestone |  | Manual Summary Rollup |  | Deadline |  |
|                                  | Split     |  | External Tasks     |  | Inactive Summary   |  | Manual Summary        |  | Progress |  |
|                                  | Milestone |  | External Milestone |  | Manual Task        |  | Start-only            |  |          |  |
|                                  | Summary   |  | Inactive Task      |  | Duration-only      |  | Finish-only           |  |          |  |

## **ANNEX DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA**

## ANNEX DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA


### PROCÉS DE CÀLCUL

El càlcul dels esforços i dimensionament d'elements de l'estructura s'ha realitzat mitjançant un càlcul matricial espacial per ordinador tipus PC Compatible Pentium:

| Software utilitzat      |                  |               |                       |              |
|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Part calculada          | Nom del programa | Versió / Data | Empresa distribuïdora | Nº llicència |
| Estructura Acer Laminat | Cype 3d          | 2022.f        | Cype Ingenieros, SA   | 106916       |

# 1. GEOMETRIA

## 1.1. Barres



### 1.1.1. Materials utilitzats

| Materials utilitzats                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |       |          |        |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------|--------|------------|----------|
| Material                                                                                                                                                                                                                                                                |            | E         | $\nu$ | G        | $f_y$  | $\alpha_t$ | $\gamma$ |
| Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                   | Designació | (MPa)     |       | (MPa)    | (MPa)  | (m/m°C)    | (kN/m³)  |
| Acer laminat                                                                                                                                                                                                                                                            | S275 (EAE) | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012   | 77.01    |
| Notació:<br><i>E</i> : Mòdul d'elasticitat<br><i><math>\nu</math></i> : Mòdul de Poisson<br><i>G</i> : Mòdul de tall<br><i><math>f_y</math></i> : Límit elàstic<br><i><math>\alpha_t</math></i> : Coeficient de dilatació<br><i><math>\gamma</math></i> : Pes específic |            |           |       |          |        |            |          |

### 1.1.2. Descripció

| Descripció   |            |           |           |                |          |              |              |                    |                    |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Material     |            | Barra     | Peça      | Perfil(Sèrie)  | Longitud | $\beta_{xy}$ | $\beta_{xz}$ | Lb <sub>Sup.</sub> | Lb <sub>Inf.</sub> |
| Tipus        | Designació | (Ni/Nf)   | (Ni/Nf)   |                | (m)      |              |              | (m)                | (m)                |
| Acer laminat | S275 (EAE) | N96/N97   | N96/N98   | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N97/N98   | N96/N98   | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N99/N100  | N99/N101  | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N100/N101 | N99/N101  | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N102/N103 | N102/N104 | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N103/N104 | N102/N104 | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N105/N106 | N105/N107 | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N106/N107 | N105/N107 | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N108/N109 | N108/N110 | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N109/N110 | N108/N110 | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N111/N112 | N111/N113 | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N112/N113 | N111/N113 | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N114/N115 | N114/N116 | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N115/N116 | N114/N116 | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N117/N118 | N117/N119 | HE 160 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N118/N119 | N117/N119 | HE 160 B (HEB) | 5.042    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N118/N71  | N118/N68  | HE 140 B (HEB) | 0.425    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N71/N70   | N118/N68  | HE 140 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N70/N124  | N118/N68  | HE 140 B (HEB) | 0.425    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N124/N69  | N118/N68  | HE 140 B (HEB) | 0.425    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N69/N66   | N118/N68  | HE 140 B (HEB) | 0.850    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |
|              |            | N66/N68   | N118/N68  | HE 140 B (HEB) | 0.778    | 1.00         | 1.00         | -                  | -                  |

| Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |                 |                |                 |              |              |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Material                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Barra<br>(Ni/Nf) | Peça<br>(Ni/Nf) | Perfil(Sèrie)  | Longitud<br>(m) | $\beta_{xy}$ | $\beta_{xz}$ | Lb <sub>Sup.</sub><br>(m) | Lb <sub>Inf.</sub><br>(m) |
| Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Designació |                  |                 |                |                 |              |              |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N115/N74         | N115/N118       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N74/N73          | N115/N118       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N73/N72          | N115/N118       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N72/N118         | N115/N118       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N112/N77         | N112/N115       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N77/N76          | N112/N115       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N76/N75          | N112/N115       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N75/N115         | N112/N115       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N109/N80         | N109/N112       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N80/N79          | N109/N112       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N79/N78          | N109/N112       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N78/N112         | N109/N112       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N106/N83         | N106/N109       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N83/N82          | N106/N109       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N82/N81          | N106/N109       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N81/N109         | N106/N109       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N103/N86         | N103/N106       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N86/N85          | N103/N106       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N85/N84          | N103/N106       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N84/N106         | N103/N106       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N100/N89         | N100/N103       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N89/N88          | N100/N103       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N88/N87          | N100/N103       | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N87/N103         | N100/N103       | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N97/N92          | N97/N100        | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N92/N91          | N97/N100        | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N91/N90          | N97/N100        | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N90/N100         | N97/N100        | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N67/N65          | N67/N97         | HE 140 B (HEB) | 0.778           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N65/N95          | N67/N97         | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N95/N121         | N67/N97         | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N121/N94         | N67/N97         | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N94/N93          | N67/N97         | HE 140 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N93/N97          | N67/N97         | HE 140 B (HEB) | 0.425           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N120/N121        | N120/N122       | HE 160 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N121/N122        | N120/N122       | HE 160 B (HEB) | 2.937           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N123/N124        | N123/N125       | HE 160 B (HEB) | 0.850           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | N124/N125        | N123/N125       | HE 160 B (HEB) | 2.937           | 1.00         | 1.00         | -                         | -                         |
| Notació:<br>Ni: Nus inicial<br>Nf: Nus final<br>$\beta_{xy}$ : Coeficient de vinclament en el pla 'XY'<br>$\beta_{xz}$ : Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'<br>Lb <sub>Sup.</sub> : Separació entre traves de l'ala superior<br>Lb <sub>Inf.</sub> : Separació entre traves de l'ala inferior |            |                  |                 |                |                 |              |              |                           |                           |

### 1.1.3. Característiques mecàniques

| Tipus de peça |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref.          | Peces                                                                                                      |
| 1             | N96/N98, N99/N101, N102/N104, N105/N107, N108/N110, N111/N113, N114/N116, N117/N119, N120/N122 i N123/N125 |

| Tipus de peça |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref.          | Peces                                                                                          |
| 2             | N118/N68, N115/N118, N112/N115, N109/N112, N106/N109, N103/N106, N100/N103, N97/N100 i N67/N97 |

| Característiques mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |                 |                         |                           |                           |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Ref. | Descripció      | A<br>(cm <sup>2</sup> ) | Avy<br>(cm <sup>2</sup> ) | Avz<br>(cm <sup>2</sup> ) | Iyy<br>(cm4) | Izz<br>(cm4) | It<br>(cm4) |
| Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Designació |      |                 |                         |                           |                           |              |              |             |
| Acer laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S275 (EAE) | 1    | HE 160 B, (HEB) | 54.30                   | 31.20                     | 9.65                      | 2492.00      | 889.20       | 31.27       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2    | HE 140 B, (HEB) | 43.00                   | 25.20                     | 7.31                      | 1509.00      | 549.70       | 20.16       |
| Notació:<br>Ref.: Referència<br>A: Àrea de la secció transversal<br>Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'<br>Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'<br>Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'<br>Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'<br>It: Inèrcia a torsió<br>Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes. |            |      |                 |                         |                           |                           |              |              |             |

## 2. CÀRREGUES

### 2.1. Barres

Referències:

'P1', 'P2':

- Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
- Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor de la càrrega en el punt on acaba (L2).
- Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
- Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció transversal dependrà de la direcció seleccionada.

'L1', 'L2':

- Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza.
- Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on acaba la càrrega.

Unitats:

- Càrregues puntuals: kN
- Moments puntuals: kN·m.
- Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m.
- Increments de temperatura: °C.

| Càrregues en barres |           |          |        |    |         |        |          |       |       |        |
|---------------------|-----------|----------|--------|----|---------|--------|----------|-------|-------|--------|
| Barra               | Hipòtesi  | Tipus    | Valors |    | Posició |        | Direcció |       |       |        |
|                     |           |          | P1     | P2 | L1 (m)  | L2 (m) | Eixos    | X     | Y     | Z      |
| N96/N97             | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N97             | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N97             | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N97             | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N98             | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N98             | Pes propi | Faixa    | 0.213  | -  | 0.000   | 4.760  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N98             | Pes propi | Faixa    | 0.188  | -  | 4.760   | 5.042  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N98             | CM 1      | Faixa    | 0.213  | -  | 0.000   | 4.760  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N98             | CM 1      | Faixa    | 0.188  | -  | 4.760   | 5.042  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N98             | Q 1       | Faixa    | 0.170  | -  | 0.000   | 4.760  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N98             | Q 1       | Faixa    | 0.150  | -  | 4.760   | 5.042  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N100            | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N100            | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N100            | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N100            | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N101           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N101           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N101           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N101           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N103           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N103           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N103           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N103           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N104           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N104           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N104           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N104           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105/N106           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105/N106           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105/N106           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105/N106           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N107           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

| Càrregues en barres |           |          |        |    |         |        |          |       |       |        |
|---------------------|-----------|----------|--------|----|---------|--------|----------|-------|-------|--------|
| Barra               | Hipòtesi  | Tipus    | Valors |    | Posició |        | Direcció |       |       |        |
|                     |           |          | P1     | P2 | L1 (m)  | L2 (m) | Eixos    | X     | Y     | Z      |
| N106/N107           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N107           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N107           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N109           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N109           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N109           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N109           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N110           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N110           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N110           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N110           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N112           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N112           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N112           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N112           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N113           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N113           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N113           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N113           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N115           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N115           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N115           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N115           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N116           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N116           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N116           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N116           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N118           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N118           | Pes propi | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N118           | CM 1      | Uniforme | 0.213  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N118           | Q 1       | Uniforme | 0.170  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119           | Pes propi | Uniforme | 0.418  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119           | Pes propi | Faixa    | 0.213  | -  | 0.000   | 4.760  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119           | Pes propi | Faixa    | 0.188  | -  | 4.760   | 5.042  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119           | CM 1      | Faixa    | 0.213  | -  | 0.000   | 4.760  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119           | CM 1      | Faixa    | 0.188  | -  | 4.760   | 5.042  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119           | Q 1       | Faixa    | 0.170  | -  | 0.000   | 4.760  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119           | Q 1       | Faixa    | 0.150  | -  | 4.760   | 5.042  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N71            | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N71/N70             | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N124            | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N69            | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69/N66             | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N68             | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N74            | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N73             | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N72             | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N118            | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N77            | Pes propi | Uniforme | 0.331  | -  | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

| Càrregues en barres |           |           |        |       |         |        |          |       |       |        |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|--------|----------|-------|-------|--------|
| Barra               | Hipòtesi  | Tipus     | Valors |       | Posició |        | Direcció |       |       |        |
|                     |           |           | P1     | P2    | L1 (m)  | L2 (m) | Eixos    | X     | Y     | Z      |
| N77/N76             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N75             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N115            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N80            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N79             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N78             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N112            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N83            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N82             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N81             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N109            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N86            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N85             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N84             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N106            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N89            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N88             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N87             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N103            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N92             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N91             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N90             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N100            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N65             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N95             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N95/N121            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N94            | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N93             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N97             | Pes propi | Uniforme  | 0.331  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N121           | Pes propi | Uniforme  | 0.418  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N121           | Pes propi | Uniforme  | 0.213  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N121           | CM 1      | Uniforme  | 0.213  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N121           | Q 1       | Uniforme  | 0.170  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N122           | Pes propi | Uniforme  | 0.418  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N122           | Pes propi | Faixa     | 0.213  | -     | 0.000   | 2.329  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N122           | Pes propi | Trapezial | 0.213  | 0.106 | 2.329   | 2.937  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N122           | CM 1      | Faixa     | 0.213  | -     | 0.000   | 2.329  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N122           | CM 1      | Trapezial | 0.213  | 0.106 | 2.329   | 2.937  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N122           | Q 1       | Faixa     | 0.170  | -     | 0.000   | 2.329  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N122           | Q 1       | Trapezial | 0.170  | 0.085 | 2.329   | 2.937  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N123/N124           | Pes propi | Uniforme  | 0.418  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N123/N124           | Pes propi | Uniforme  | 0.213  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N123/N124           | CM 1      | Uniforme  | 0.213  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N123/N124           | Q 1       | Uniforme  | 0.170  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N125           | Pes propi | Uniforme  | 0.418  | -     | -       | -      | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N125           | Pes propi | Faixa     | 0.213  | -     | 0.000   | 2.329  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N125           | Pes propi | Trapezial | 0.213  | 0.106 | 2.329   | 2.937  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N125           | CM 1      | Faixa     | 0.213  | -     | 0.000   | 2.329  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N125           | CM 1      | Trapezial | 0.213  | 0.106 | 2.329   | 2.937  | Globals  | 0.000 | 0.000 | -1.000 |



| Barres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\bar{\lambda}$                             | $\lambda_w$                                                  | $N_t$                                  | $N_c$                  | $M_Y$                      | $M_Z$                      | $V_Z$                      | $V_Y$                                  | $M_Y V_Z$                  | $M_Z V_Y$                  | $N M_Y M_Z$                | $N M_Y M_Z V_Y V_Z$        | $M_t$                                  | $M_Y V_Z$                  | $M_t V_Y$           | Estat                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| N109/N80                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 5.7$     | x: 0 m<br>$\eta = 1.0$     | x: 0 m<br>$\eta = 4.1$     | $\eta = 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 6.4$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 4.2$                           | x: 0 m<br>$\eta = 4.2$     | $\eta = 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.4$ |
| N80/N79                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.85 m<br>$\eta = 3.4$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.5$  | x: 0 m<br>$\eta = 1.5$     | $\eta = 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.85 m<br>$\eta = 3.7$  | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.1$                           | x: 0 m<br>$\eta = 1.5$     | $\eta = 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 3.7$ |
| N79/N78                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 3.4$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.4$     | x: 0.85 m<br>$\eta = 2.1$  | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 3.7$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.8$                           | x: 0.85 m<br>$\eta = 2.1$  | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 3.7$ |
| N78/N112                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.425 m<br>$\eta = 7.8$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 0.9$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.6$ | $\eta = 0.2$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.425 m<br>$\eta = 8.4$ | $\eta < 0.1$               | $\eta = 5.1$                           | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.7$ | $\eta = 0.2$        | COMPLEX<br>$\eta = 8.4$ |
| N106/N83                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 5.7$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.4$     | x: 0 m<br>$\eta = 4.4$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 6.0$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 3.3$                           | x: 0 m<br>$\eta = 4.5$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.0$ |
| N83/N82                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.85 m<br>$\eta = 4.5$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.2$  | x: 0 m<br>$\eta = 1.8$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | x: 0.213 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0.85 m<br>$\eta = 4.6$  | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.8$                           | x: 0 m<br>$\eta = 1.8$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 4.6$ |
| N82/N81                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 4.5$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.2$     | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.8$  | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | x: 0 m<br>$\eta = 4.6$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.8$                           | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.8$  | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 4.6$ |
| N81/N109                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.425 m<br>$\eta = 5.7$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 0.4$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.4$ | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.425 m<br>$\eta = 6.0$ | $\eta < 0.1$               | $\eta = 3.3$                           | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.5$ | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.0$ |
| N103/N86                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 7.8$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.9$     | x: 0 m<br>$\eta = 4.6$     | $\eta = 0.2$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 8.4$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 5.1$                           | x: 0 m<br>$\eta = 4.7$     | $\eta = 0.2$        | COMPLEX<br>$\eta = 8.4$ |
| N86/N85                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.85 m<br>$\eta = 3.4$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.5$  | x: 0 m<br>$\eta = 2.1$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.85 m<br>$\eta = 3.7$  | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.8$                           | x: 0 m<br>$\eta = 2.1$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 3.7$ |
| N85/N84                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 3.4$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.5$     | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.5$  | $\eta = 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 3.7$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.1$                           | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.5$  | $\eta = 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 3.7$ |
| N84/N106                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.425 m<br>$\eta = 5.7$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 1.0$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.1$ | $\eta = 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.425 m<br>$\eta = 6.4$ | $\eta < 0.1$               | $\eta = 4.2$                           | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.2$ | $\eta = 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.4$ |
| N100/N89                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 3.6$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.6$     | x: 0 m<br>$\eta = 3.8$     | $\eta = 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 4.0$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 3.4$                           | x: 0 m<br>$\eta = 3.9$     | $\eta = 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 4.0$ |
| N89/N88                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.85 m<br>$\eta = 4.5$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.3$  | x: 0 m<br>$\eta = 1.3$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.85 m<br>$\eta = 4.7$  | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.5$                           | x: 0 m<br>$\eta = 1.3$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 4.7$ |
| N88/N87                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 4.5$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.2$     | x: 0.85 m<br>$\eta = 2.3$  | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 4.7$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 1.1$                           | x: 0.85 m<br>$\eta = 2.4$  | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 4.7$ |
| N87/N103                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.425 m<br>$\eta = 7.8$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 0.1$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.9$ | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.425 m<br>$\eta = 8.0$ | $\eta < 0.1$               | $\eta = 3.7$                           | x: 0.425 m<br>$\eta = 5.0$ | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 8.0$ |
| N97/N92                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 4.6$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.5$     | x: 0 m<br>$\eta = 4.6$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 5.1$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 1.9$                           | x: 0 m<br>$\eta = 4.6$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 5.1$ |
| N92/N91                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.85 m<br>$\eta = 6.1$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.4$  | x: 0 m<br>$\eta = 1.9$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.85 m<br>$\eta = 6.4$  | $\eta < 0.1$               | $\eta = 1.2$                           | x: 0 m<br>$\eta = 1.9$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.4$ |
| N91/N90                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 6.1$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.4$     | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.7$  | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 6.4$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.3$                           | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.7$  | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.4$ |
| N90/N100                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.425 m<br>$\eta = 3.6$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 0.4$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.3$ | $\eta = 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.425 m<br>$\eta = 3.9$ | $\eta < 0.1$               | $\eta = 3.6$                           | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.3$ | $\eta = 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 4.3$ |
| N67/N65                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | x: 0.194 m<br>$\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.778 m<br>$\eta = 1.5$ | x: 0.778 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0 m<br>$\eta = 0.7$     | $\eta < 0.1$                           | x: 0.194 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0.389 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0.778 m<br>$\eta = 1.5$ | x: 0.194 m<br>$\eta < 0.1$ | $M_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(2)</sup> | N.P. <sup>(3)</sup>        | N.P. <sup>(3)</sup> | COMPLEX<br>$\eta = 1.5$ |
| N65/N95                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.8$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.3$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.3$  | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.85 m<br>$\eta = 2.0$  | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.5$                           | x: 0.85 m<br>$\eta = 1.3$  | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 2.0$ |
| N95/N121                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.425 m<br>$\eta = 5.6$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 0.6$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 3.0$ | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.425 m<br>$\eta = 6.0$ | $\eta < 0.1$               | $\eta = 1.8$                           | x: 0.425 m<br>$\eta = 3.0$ | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.0$ |
| N121/N94                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 5.6$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.7$     | x: 0 m<br>$\eta = 2.5$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 6.1$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 2.2$                           | x: 0 m<br>$\eta = 2.5$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 6.1$ |
| N94/N93                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0 m<br>$\eta = 2.5$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.4$     | x: 0 m<br>$\eta = 0.4$     | $\eta < 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0 m<br>$\eta = 2.8$     | $\eta < 0.1$               | $\eta = 0.5$                           | x: 0 m<br>$\eta = 0.4$     | $\eta < 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 2.8$ |
| N93/N97                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | $\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix               | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | $\eta < 0.1$           | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.5$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 0.5$ | x: 0.425 m<br>$\eta = 2.2$ | $\eta = 0.1$                           | $\eta < 0.1$               | $\eta < 0.1$               | x: 0.425 m<br>$\eta = 4.9$ | $\eta < 0.1$               | $\eta = 3.6$                           | x: 0.425 m<br>$\eta = 2.3$ | $\eta = 0.1$        | COMPLEX<br>$\eta = 4.9$ |
| N120/N121                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | x: 0.213 m<br>$\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | x: 0 m<br>$\eta = 0.2$ | x: 0.85 m<br>$\eta = 9.4$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.1$  | x: 0 m<br>$\eta = 4.1$     | $\eta < 0.1$                           | x: 0.213 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0.213 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0.85 m<br>$\eta = 9.6$  | x: 0.213 m<br>$\eta < 0.1$ | $M_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(2)</sup> | N.P. <sup>(3)</sup>        | N.P. <sup>(3)</sup> | COMPLEX<br>$\eta = 9.6$ |
| N121/N122                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x: 0 m<br>$\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix | x: 0 m<br>$\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix     | x: 2.937 m<br>$\eta < 0.1$             | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0 m<br>$\eta = 9.3$     | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | x: 2.937 m<br>$\eta = 1.8$ | $V_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(4)</sup> | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | N.P. <sup>(5)</sup>        | x: 0 m<br>$\eta = 9.3$     | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | $M_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(2)</sup> | N.P. <sup>(3)</sup>        | N.P. <sup>(3)</sup> | COMPLEX<br>$\eta = 9.3$ |
| N123/N124                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix           | x: 0.213 m<br>$\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix | $N_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(1)</sup> | x: 0 m<br>$\eta = 0.2$ | x: 0.85 m<br>$\eta = 9.4$  | x: 0.85 m<br>$\eta = 0.1$  | x: 0 m<br>$\eta = 4.1$     | $\eta < 0.1$                           | x: 0.213 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0.213 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0.85 m<br>$\eta = 9.6$  | x: 0.213 m<br>$\eta < 0.1$ | $M_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(2)</sup> | N.P. <sup>(3)</sup>        | N.P. <sup>(3)</sup> | COMPLEX<br>$\eta = 9.6$ |
| N124/N125                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x: 0 m<br>$\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix | x: 0 m<br>$\lambda_w \leq \lambda_{w, \max}$<br>Compleix     | x: 2.937 m<br>$\eta < 0.1$             | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 0 m<br>$\eta = 9.3$     | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | x: 2.937 m<br>$\eta = 1.8$ | $\eta < 0.1$                           | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | x: 0 m<br>$\eta = 9.3$     | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$     | $M_{Ed} = 0.00$<br>N.P. <sup>(2)</sup> | N.P. <sup>(3)</sup>        | N.P. <sup>(3)</sup> | COMPLEX<br>$\eta = 9.3$ |
| Notació:<br>$\bar{\lambda}$ : Limitació d'esveltesa<br>$\lambda_w$ : Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida<br>$N_t$ : Resistència a tracció<br>$N_c$ : Resistència a compressió<br>$M_Y$ : Resistència a flexió eix Y<br>$M_Z$ : Resistència a flexió eix Z<br>$V_Z$ : Resistència a tall Z<br>$V_Y$ : |                                             |                                                              |                                        |                        |                            |                            |                            |                                        |                            |                            |                            |                            |                                        |                            |                     |                         |

## Barra N103/N104

Perfil: HE 160 B

Material: Acer (S275 (EAE))

| Nusos   |       | Longitud<br>(m) | Característiques mecàniques |                                                     |                                                     |                                                     |
|---------|-------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inicial | Final |                 | Àrea<br>(cm <sup>2</sup> )  | I <sub>y</sub> <sup>(1)</sup><br>(cm <sup>4</sup> ) | I <sub>z</sub> <sup>(1)</sup><br>(cm <sup>4</sup> ) | I <sub>t</sub> <sup>(2)</sup><br>(cm <sup>4</sup> ) |
| N103    | N104  | 5.042           | 54.30                       | 2492.00                                             | 889.20                                              | 31.27                                               |

Notes:

<sup>(1)</sup> Inèrcia respecte l'eix indicat

<sup>(2)</sup> Moment d'inèrcia a torsió uniforme

|                | Vinclament |        | Vinclament lateral |          |
|----------------|------------|--------|--------------------|----------|
|                | Pla XY     | Pla XZ | Ala sup.           | Ala inf. |
| β              | 1.00       | 1.00   | 0.00               | 0.00     |
| L <sub>K</sub> | 5.042      | 5.042  | 0.000              | 0.000    |
| C <sub>m</sub> | 1.000      | 1.000  | 1.000              | 1.000    |
| C <sub>1</sub> | -          |        | 1.000              |          |

Notació:

β: Coeficient de vinclament

L<sub>K</sub>: Longitud de vinclament (m)

C<sub>m</sub>: Coeficient de moments

C<sub>1</sub>: Factor de modificació per al moment crític

| Barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPROVACIONS (EAE 2011)                    |                                                        |                            |                        |                             |                        |                            |                |                               |                               |                                |                                                              |                                               |                               | Estat               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\bar{\lambda}$                             | $\lambda_w$                                            | N <sub>t</sub>             | N <sub>c</sub>         | M <sub>Y</sub>              | M <sub>Z</sub>         | V <sub>Z</sub>             | V <sub>Y</sub> | M <sub>Y</sub> V <sub>Z</sub> | M <sub>Z</sub> V <sub>Y</sub> | NM <sub>Y</sub> M <sub>Z</sub> | NM <sub>Y</sub> M <sub>Z</sub> V <sub>Y</sub> V <sub>Z</sub> | M <sub>t</sub>                                | M <sub>t</sub> V <sub>Z</sub> |                     | M <sub>t</sub> V <sub>Y</sub> |
| N103/N104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x: 0 m<br>$\bar{\lambda} < 3.0$<br>Compleix | x: 0 m<br>$\lambda_w \leq \lambda_{w,max}$<br>Compleix | x: 5.042 m<br>$\eta = 0.1$ | x: 0 m<br>$\eta = 0.1$ | x: 0.315 m<br>$\eta = 17.8$ | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$ | x: 5.042 m<br>$\eta = 2.6$ | $\eta < 0.1$   | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$        | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$        | x: 0.315 m<br>$\eta = 17.9$    | x: 0 m<br>$\eta < 0.1$                                       | M <sub>Ed</sub> = 0.00<br>N.P. <sup>(1)</sup> | N.P. <sup>(2)</sup>           | N.P. <sup>(2)</sup> | COMPLEIX<br>$\eta = 17.9$     |
| <p>Notació:</p> <p><math>\bar{\lambda}</math>: Limitació d'esveltesa</p> <p><math>\lambda_w</math>: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida</p> <p>N<sub>t</sub>: Resistència a tracció</p> <p>N<sub>c</sub>: Resistència a compressió</p> <p>M<sub>Y</sub>: Resistència a flexió eix Y</p> <p>M<sub>Z</sub>: Resistència a flexió eix Z</p> <p>V<sub>Z</sub>: Resistència a tall Z</p> <p>V<sub>Y</sub>: Resistència a tall Y</p> <p>M<sub>Y</sub>V<sub>Z</sub>: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats</p> <p>M<sub>Z</sub>V<sub>Y</sub>: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats</p> <p>NM<sub>Y</sub>M<sub>Z</sub>: Resistència a flexió i axial combinats</p> <p>NM<sub>Y</sub>M<sub>Z</sub>V<sub>Y</sub>V<sub>Z</sub>: Resistència a flexió, axial i tallant combinats</p> <p>M<sub>t</sub>: Resistència a torsió</p> <p>M<sub>t</sub>V<sub>Z</sub>: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats</p> <p>M<sub>t</sub>V<sub>Y</sub>: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats</p> <p>x: Distància a l'origen de la barra</p> <p><math>\eta</math>: Coeficient d'aprofitament (%)</p> <p>N.P.: No procedeix</p> |                                             |                                                        |                            |                        |                             |                        |                            |                |                               |                               |                                |                                                              |                                               |                               |                     |                               |
| <p>Comprovacions que no procedeixen (N.P.):</p> <p><sup>(1)</sup> La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.</p> <p><sup>(2)</sup> No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                        |                            |                        |                             |                        |                            |                |                               |                               |                                |                                                              |                                               |                               |                     |                               |

**Limitació d'esveltesa** (Criteri de CYPE, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)

 L'esveltesa reduïda  $\bar{\lambda}$  de les barres comprimides ha de ser inferior al valor 3.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

 $\bar{\lambda} : 1.44$  ✓

On:

**Classe:** Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans comprimits d'una secció. **Classe:** 1

**A:** Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.

**A:** 54.30 cm<sup>2</sup>
**f<sub>y</sub>:** Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

**f<sub>y</sub>:** 275.00 MPa

**N<sub>cr</sub>:** Axial crític de vinclament elàstic.

**N<sub>cr</sub>:** 725.00 kN

 L'axial crític de vinclament elàstic **N<sub>cr</sub>** és el menor dels valors obtinguts en a), b) i c)

a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.

**N<sub>cr,y</sub>:** 2031.83 kN

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.

 $N_{cr,z} : 725.00 \text{ kN}$ 

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.

 $N_{cr,T} : \infty$ 

$$N_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[ G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

On:

 $I_y$ : Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.

 $I_y : 2492.00 \text{ cm}^4$ 
 $I_z$ : Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Z.

 $I_z : 889.20 \text{ cm}^4$ 
 $I_t$ : Moment d'inèrcia a torsió uniforme.

 $I_t : 31.27 \text{ cm}^4$ 
 $I_w$ : Constant de guerdexa de la secció.

 $I_w : 47940.00 \text{ cm}^6$ 
 $E$ : Mòdul d'elasticitat.

 $E : 210000 \text{ MPa}$ 
 $G$ : Mòdul d'elasticitat transversal.

 $G : 81000 \text{ MPa}$ 
 $L_{ky}$ : Longitud eficaç de vinclament per flexió, respecte l'eix Y.

 $L_{ky} : 5.042 \text{ m}$ 
 $L_{kz}$ : Longitud eficaç de vinclament per flexió, respecte l'eix Z.

 $L_{kz} : 5.042 \text{ m}$ 
 $L_{kt}$ : Longitud eficaç de vinclament per torsió.

 $L_{kt} : 0.000 \text{ m}$ 
 $i_0$ : Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al centre de torsió.

 $i_0 : 7.89 \text{ cm}$ 

$$i_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Essent:

 $i_y, i_z$ : Rèdis de gir de la secció bruta, respecte als eixos principals d'inèrcia Y i Z.

 $i_y : 6.77 \text{ cm}$ 
 $i_z : 4.05 \text{ cm}$ 
 $y_0, z_0$ : Coordenades del centre de torsió en la direcció dels eixos principals Y i Z, respectivament, relatives al centre de gravetat de la secció.

 $y_0 : 0.00 \text{ mm}$ 
 $z_0 : 0.00 \text{ mm}$ 

### Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida (EAE 2011, Article 35.8)

S'ha de satisfer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

 $16.75 \leq 164.47 \checkmark$ 

On:

 $h_w$ : Altura de l'ànima.

 $h_w : 134.00 \text{ mm}$ 
 $t_w$ : Gruix de l'ànima.

 $t_w : 8.00 \text{ mm}$ 
 $A_w$ : Àrea de l'ànima.

 $A_w : 10.72 \text{ cm}^2$ 
 $A_{fc,ef}$ : Àrea reduïda de l'ala comprimida.

 $A_{fc,ef} : 20.80 \text{ cm}^2$ 
 $k$ : Coeficient que depèn de la classe de la secció.

 $k : 0.30$ 
 $E$ : Mòdul d'elasticitat.

 $E : 210000 \text{ MPa}$ 
 $f_{yf}$ : Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.

 $f_{yf} : 275.00 \text{ MPa}$ 

Essent:

$$f_{yf} = f_y$$

### Resistència a tracció (EAE 2011, Article 34.2)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N104, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$N_{t,Ed}$ : Axial de tracció sol·licitant de càlcul pèssim.

$$N_{t,Ed} : \underline{0.75} \text{ kN}$$

La resistència de càlcul a tracció  $N_{t,Rd}$  ve donada per:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1422.14} \text{ kN}$$

On:

$A$ : Àrea bruta de la secció transversal de la barra.

$$A : \underline{54.30} \text{ cm}^2$$

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

### Resistència a compressió (EAE 2011, Article 34.3)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N103, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$N_{c,Ed}$ : Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.

$$N_{c,Ed} : \underline{0.79} \text{ kN}$$

La resistència de càlcul a compressió  $N_{c,Rd}$  ve donat per:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{c,Rd} : \underline{1422.14} \text{ kN}$$

On:

**Classe:** Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans comprimits d'una secció.

$$\text{Classe} : \underline{1}$$

$A$ : Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.

$$A : \underline{54.30} \text{ cm}^2$$

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

### Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)

Si l'esveltesa  $\bar{\lambda} \leq 0.2$  o la relació  $N_{c,Ed} / N_{cr} \leq 0.04$  es pot ignorar l'efecte del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció transversal.

$\bar{\lambda}$ : Esveltesa reduïda.

$\bar{\lambda}$  : 1.44

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$N_{c,Ed} / N_{cr}$ : Relació d'axials.

$N_{c,Ed} / N_{cr}$  : 0.001

On:

**A**: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.

**A** : 54.30 cm<sup>2</sup>

**f<sub>y</sub>**: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

**f<sub>y</sub>** : 275.00 MPa

**N<sub>cr</sub>**: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el menor dels següents valors:

**N<sub>cr</sub>** : 725.00 kN

**N<sub>cr,y</sub>**: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.

**N<sub>cr,y</sub>** : 2031.83 kN

**N<sub>cr,z</sub>**: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.

**N<sub>cr,z</sub>** : 725.00 kN

**N<sub>cr,T</sub>**: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.

**N<sub>cr,T</sub>** : ∞

### Resistència a flexió eix Y (EAE 2011, Article 34.4)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$\eta$  : 0.178 ✓

Per flexió positiva:

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una distància de 0.315 m del nus N103, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

**M<sub>Ed</sub><sup>+</sup>**: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

**M<sub>Ed</sub><sup>+</sup>** : 16.48 kN·m

Per flexió negativa:

**M<sub>Ed</sub><sup>-</sup>**: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

**M<sub>Ed</sub><sup>-</sup>** : 0.00 kN·m

El moment flector resistent de càlcul **M<sub>c,Rd</sub>** ve donat per:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

**M<sub>c,Rd</sub>** : 92.71 kN·m

On:

**Classe**: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans d'una secció a flexió simple. **Classe** : 1

**W<sub>pl,y</sub>**: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

**W<sub>pl,y</sub>** : 354.00 cm<sup>3</sup>

**f<sub>yd</sub>**: Resistència de càlcul de l'acer.

**f<sub>yd</sub>** : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

**f<sub>y</sub>**: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

**f<sub>y</sub>** : 275.00 MPa

**γ<sub>M0</sub>**: Coeficient parcial de seguretat del material.

**γ<sub>M0</sub>** : 1.05

### Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)

No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.

### Resistència a flexió eix Z (EAE 2011, Article 34.4)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta < \underline{0.001} \quad \checkmark$$

Per flexió positiva:

$M_{Ed}^+$ : Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

$$M_{Ed}^+ : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Per flexió negativa:

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N103, per a la combinació d'accions  $1.35 \cdot PP + 1.35 \cdot CM1 + 1.5 \cdot Q1$ .

$M_{Ed}^-$ : Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

$$M_{Ed}^- : \underline{0.02} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El moment flector resistent de càlcul  $M_{c,Rd}$  ve donat per:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,z} \cdot f_{yd}$$

$$M_{c,Rd} : \underline{44.52} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

On:

**Classe:** Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans d'una secció a flexió simple. **Classe:** 1

$W_{pl,z}$ : Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.  $W_{pl,z} : \underline{170.00} \text{ cm}^3$

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.  $f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  $f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.  $\gamma_{M0} : \underline{1.05}$

### Resistència a tall Z (EAE 2011, Article 34.5)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.026} \quad \checkmark$$

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N104, per a la combinació d'accions  $1.35 \cdot PP + 1.35 \cdot CM1 + 1.5 \cdot Q1$ .

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$$V_{Ed} : \underline{6.98} \text{ kN}$$

L'esforç tallant resistent de càlcul  $V_{c,Rd}$  ve donat per:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{266.74} \text{ kN}$$

On:

$A_v$ : Àrea transversal a tallant.

$$A_v : \underline{17.64} \text{ cm}^2$$

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f$$

Essent:

**A**: Àrea bruta de la secció transversal de la barra.**A** : 54.30 cm<sup>2</sup>**b**: Ample de la secció.**b** : 160.00 mm**t<sub>f</sub>**: Espessor de l'ala.**t<sub>f</sub>** : 13.00 mm**t<sub>w</sub>**: Gruix de l'ànima.**t<sub>w</sub>** : 8.00 mm**r**: Radi d'acord entre ala i ànima.**r** : 15.00 mm**f<sub>yd</sub>**: Resistència de càlcul de l'acer.**f<sub>yd</sub>** : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

**f<sub>y</sub>**: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)**f<sub>y</sub>** : 275.00 MPa**γ<sub>M0</sub>**: Coeficient parcial de seguretat del material.**γ<sub>M0</sub>** : 1.05**Abonyegament per tallant de l'ànima:** (EAE 2011, Article 35.5)

Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:

$$\frac{d}{t_w} < \frac{72}{\eta} \cdot \varepsilon$$

$$13.00 < 55.46 \quad \checkmark$$

On:

**λ<sub>w</sub>**: Esveltesa de l'ànima.**λ<sub>w</sub>** : 13.00

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

**λ<sub>màx</sub>**: Esveltesa màxima.**λ<sub>màx</sub>** : 55.46

$$\lambda_{max} = \frac{72}{\eta} \cdot \varepsilon$$

**η**: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.

**η** : 1.20**ε**: Factor de reducció.**ε** : 0.92

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Essent:

**f<sub>ref</sub>**: Límit elàstic de referència.**f<sub>ref</sub>** : 235.00 MPa**f<sub>y</sub>**: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)**f<sub>y</sub>** : 275.00 MPa**Resistència a tall Y** (EAE 2011, Article 34.5)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta < 0.001 \quad \checkmark$$

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions 1.35·PP+CM1.

**V<sub>Ed</sub>**: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.**V<sub>Ed</sub>** : 0.00 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul **V<sub>c,Rd</sub>** ve donat per:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{658.98} \text{ kN}$$

On:

$A_v$ : Àrea transversal a tallant.

$$A_v : \underline{43.58} \text{ cm}^2$$

$$A_v = A - d \cdot t_w$$

Essent:

$A$ : Àrea de la secció bruta.

$$A : \underline{54.30} \text{ cm}^2$$

$d$ : Alçada de l'ànima.

$$d : \underline{134.00} \text{ mm}$$

$t_w$ : Gruix de l'ànima.

$$t_w : \underline{8.00} \text{ mm}$$

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

#### **Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats** (EAE 2011, Article 34.7.1)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim  $V_{Ed}$  no és superior al 50% de la resistència de càlcul a tallant  $V_{c,Rd}$ .

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.61 \text{ kN} \leq 133.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus N103, per a la combinació d'accions 1.35·PP+CM1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$$V_{Ed} : \underline{0.61} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$ : Esforç tallant resistent de càlcul.

$$V_{c,Rd} : \underline{266.74} \text{ kN}$$

#### **Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats** (EAE 2011, Article 34.7.1)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim  $V_{Ed}$  no és superior al 50% de la resistència de càlcul a tallant  $V_{c,Rd}$ .

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.00 \text{ kN} \leq 329.49 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus N103, per a la combinació d'accions 1.35·PP+CM1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$$V_{Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$ : Esforç tallant resistent de càlcul.

$$V_{c,Rd} : \underline{658.98} \text{ kN}$$

#### **Resistència a flexió i axial combinats** (EAE 2011, Article 34.7.2)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \left[ \frac{M_{y,Ed}}{M_{N,Rd,y}} \right]^\alpha + \left[ \frac{M_{z,Ed}}{M_{N,Rd,z}} \right]^\beta \leq 1 \quad \eta : \underline{0.032} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{yy} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_{yz} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1 \quad \eta : \underline{0.179} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{zy} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_{zz} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1 \quad \eta : \underline{0.094} \quad \checkmark$$

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una distància de 0.315 m del nus N103, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

On:

$N_{c,Ed}$ : Axial de compressió sol·licitant de càlcul.

$$N_{c,Ed} : \underline{0.69} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$ ,  $M_{z,Ed}$ : Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos I i Z, respectivament.

$$M_{y,Ed}^+ : \underline{16.48} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed}^- : \underline{0.02} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

**Classe**: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a axial i flexió simple.

$$\text{Classe} : \underline{1}$$

$M_{N,Rd,y}$ ,  $M_{N,Rd,z}$ : Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$$M_{N,Rd,y} : \underline{92.71} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{N,Rd,z} : \underline{44.52} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{N,Rd,y} = M_{pl,Rd,y} \cdot (1 - n) / (1 - 0.5 \cdot a) \leq M_{pl,Rd,y}$$

$$n \leq a \rightarrow M_{N,Rd,z} = M_{pl,Rd,z}$$

$$\alpha = 2 ; \beta = 5 \cdot n \geq 1$$

$$\alpha : \underline{2.000}$$

$$\beta : \underline{1.000}$$

Essent:

$$n = N_{c,Ed} / N_{pl,Rd}$$

$$n : \underline{0.000}$$

$N_{pl,Rd}$ : Resistència a compressió de la secció bruta.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1422.14} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$ ,  $M_{pl,Rd,z}$ : Resistència a flexió de la secció bruta en condicions plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{92.71} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{44.52} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$a = (A - 2 \cdot b \cdot t_f) / A \leq 0.5$$

$$a : \underline{0.23}$$

$A$ : Àrea de la secció bruta.

$$A : \underline{54.30} \text{ cm}^2$$

$b$ : Ample de l'ala.

$$b : \underline{16.00} \text{ cm}$$

$t_f$ : Espessor de l'ala.

$$t_f : \underline{13.00} \text{ mm}$$

**Resistència a vinclament:** (EAE 2011, Article 35.3)

$A$ : Àrea de la secció bruta.

$$A : \underline{54.30} \text{ cm}^2$$

$W_{pl,y}$ ,  $W_{pl,z}$ : Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$$W_{pl,y} : \underline{354.00} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{170.00} \text{ cm}^3$$

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$  : 275.00 MPa

$\gamma_{M1}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$\gamma_{M1}$  : 1.05

$K_{yy}$ ,  $K_{yz}$ ,  $K_{zy}$ ,  $K_{zz}$ : Coeficients d'interacció.

$$k_{yy} = C_{m,y} \cdot C_{m,LT} \cdot \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \cdot \frac{1}{C_{yy}}$$

$K_{yy}$  : 1.00

$$k_{yz} = C_{m,z} \cdot \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{1}{C_{yz}} \cdot 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_z}{w_y}}$$

$K_{yz}$  : 0.69

$$k_{zy} = C_{m,y} \cdot C_{m,LT} \cdot \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \cdot \frac{1}{C_{zy}} \cdot 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_y}{w_z}}$$

$K_{zy}$  : 0.52

$$k_{zz} = C_{m,z} \cdot \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{1}{C_{zz}}$$

$K_{zz}$  : 1.00

Termes auxiliars:

$$\mu_y = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}{1 - \chi_y \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$$

$\mu_y$  : 1.00

$$\mu_z = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}{1 - \chi_z \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$$

$\mu_z$  : 1.00

$$C_{yy} = 1 + (w_y - 1) \cdot \left[ \left( 2 - \frac{1.6}{w_y} \cdot C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max} - \frac{1.6}{w_y} \cdot C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^{-2} \right) \cdot n_{pl} - b_{LT} \right] \geq \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$$

$C_{yy}$  : 1.00

$$C_{yz} = 1 + (w_z - 1) \cdot \left[ \left( 2 - 14 \cdot \frac{C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^{-2}}{w_z^5} \right) \cdot n_{pl} - c_{LT} \right] \geq 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} \cdot \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$$

$C_{yz}$  : 1.00

$$C_{zy} = 1 + (w_y - 1) \cdot \left[ \left( 2 - 14 \cdot \frac{C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^{-2}}{w_y^5} \right) \cdot n_{pl} - d_{LT} \right] \geq 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_y}{w_z}} \cdot \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$$

$C_{zy}$  : 1.00

$$C_{zz} = 1 + (w_z - 1) \cdot \left[ \left( 2 - \frac{1.6}{w_z} \cdot C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max} - \frac{1.6}{w_z} \cdot C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^{-2} - e_{LT} \right) \cdot n_{pl} \right] \geq \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$$

$C_{zz}$  : 1.00

$$a_{LT} = 1 - \frac{l_t}{l_y} \geq 0$$

$a_{LT}$  : 0.99

$$b_{LT} = 0.5 \cdot a_{LT} \cdot \bar{\lambda}_0^{-2} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}}$$

$b_{LT}$  : 0.00

$$c_{LT} = 10 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0^{-2}}{5 + \bar{\lambda}_z} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{m,y} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}}$$

$c_{LT}$  : 0.00

$d_{LT}$  : 0.00

$$d_{LT} = 2 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0}{0.1 + \bar{\lambda}_z^4} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{m,y} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{C_{m,z} \cdot M_{pl,Rd,z}}$$

$$e_{LT} = 1.7 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0}{0.1 + \bar{\lambda}_z^4} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{m,y} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}}$$

$$e_{LT} : 0.00$$

$$w_y = \frac{W_{pl,y}}{W_{el,y}} \leq 1.5$$

$$w_y : 1.14$$

$$w_z = \frac{W_{pl,z}}{W_{el,z}} \leq 1.5$$

$$w_z : 1.50$$

$$n_{pl} = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}}$$

$$n_{pl} : 0.00$$

Ja que:

$$\bar{\lambda}_0 \leq 0.2 \cdot \sqrt{C_1} \cdot \sqrt[4]{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right) \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}$$

$$0.00 \leq 0.20$$

$$C_{m,y} = C_{m,y,0}$$

$$C_{m,y} : 1.00$$

$$C_{m,z} = C_{m,z,0}$$

$$C_{m,z} : 1.00$$

$$C_{m,LT} = 1.00$$

$$C_{m,LT} : 1.00$$

$C_{m,y,0}$ ,  $C_{m,z,0}$ : Factors de moment flector uniforme equivalent.

$$C_{m,y,0} : 1.00$$

$$C_{m,z,0} : 1.00$$

$C_1$ : Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de moments flectors sobre la barra.

$$C_1 : 1.00$$

$\chi_y$ ,  $\chi_z$ : Coeficients de reducció per vinclament, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$$\chi_y : 1.00$$

$$\chi_z : 1.00$$

$\chi_{LT}$ : Coeficient de reducció per vinclament lateral.

$$\chi_{LT} : 1.00$$

$\bar{\lambda}_{m\grave{a}x}$ : Esveltesa màxima entre  $\bar{\lambda}_y$  y  $\bar{\lambda}_z$ .

$$\bar{\lambda}_{m\grave{a}x} : 1.44$$

$\bar{\lambda}_y$ ,  $\bar{\lambda}_z$ : Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament.

$$\bar{\lambda}_y : 0.86$$

$$\bar{\lambda}_z : 1.44$$

$\bar{\lambda}_{LT}$ : Esveltesa reduïda.

$$\bar{\lambda}_{LT} : 0.00$$

$\bar{\lambda}_0$ : Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment flector uniforme.

$$\bar{\lambda}_0 : 0.00$$

$W_{el,y}$ ,  $W_{el,z}$ : Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$$W_{el,y} : 311.50 \text{ cm}^3$$

$$W_{el,z} : 111.15 \text{ cm}^3$$

$N_{cr,y}$ : Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.

$$N_{cr,y} : 2031.83 \text{ kN}$$

$N_{cr,z}$ : Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.

$$N_{cr,z} : 725.00 \text{ kN}$$

$N_{cr,T}$ : Axial crític elàstic de vinclament per torsió.

$$N_{cr,T} : \infty$$

$I_y$ : Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.

$$I_y : 2492.00 \text{ cm}^4$$

$I_t$ : Moment d'inèrcia a torsió uniforme.

$$I_t : 31.27 \text{ cm}^4$$

### Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)



| Barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMPROVACIONS (EAE 2011) |             |       |       |       |       |       |       |           |           |             |                     |       |           | Estat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\bar{\lambda}$          | $\lambda_w$ | $N_t$ | $N_c$ | $M_y$ | $M_z$ | $V_z$ | $V_y$ | $M_y V_z$ | $M_z V_y$ | $N M_y M_z$ | $N M_y M_z V_y V_z$ | $M_t$ | $M_t V_z$ |       |
| Notació:<br>$\bar{\lambda}$ : Limitació d'esveltesa<br>$\lambda_w$ : Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida<br>$N_t$ : Resistència a tracció<br>$N_c$ : Resistència a compressió<br>$M_y$ : Resistència a flexió eix Y<br>$M_z$ : Resistència a flexió eix Z<br>$V_z$ : Resistència a tall Z<br>$V_y$ : Resistència a tall Y<br>$M_y V_z$ : Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats<br>$M_z V_y$ : Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats<br>$N M_y M_z$ : Resistència a flexió i axial combinats<br>$N M_y M_z V_y V_z$ : Resistència a flexió, axial i tallant combinats<br>$M_t$ : Resistència a torsió<br>$M_t V_z$ : Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats<br>$M_t V_y$ : Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats<br>$x$ : Distància a l'origen de la barra<br>$\eta$ : Coeficient d'aprofitament (%)<br>$N.P.$ : No procedeix |                          |             |       |       |       |       |       |       |           |           |             |                     |       |           |       |
| Comprovacions que no procedeixen (N.P.):<br><sup>(1)</sup> La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |       |       |       |       |       |       |           |           |             |                     |       |           |       |

### Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)

L'esveltesa reduïda  $\bar{\lambda}$  de les barres comprimides ha de ser inferior al valor 3.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}} \quad \bar{\lambda} : \underline{0.59} \quad \checkmark$$

On:

**Classe:** Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans comprimits d'una secció. **Classe :** 1

**A:** Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.

**A :** 16.40 cm<sup>2</sup>

**f<sub>y</sub>:** Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

**f<sub>y</sub> :** 275.00 MPa

**N<sub>cr</sub>:** Axial crític de vinclament elàstic.

**N<sub>cr</sub> :** 1288.03 kN

L'axial crític de vinclament elàstic **N<sub>cr</sub>** és el menor dels valors obtinguts en a), b) i c)

a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.

**N<sub>cr,y</sub> :** 15519.53 kN

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.

**N<sub>cr,z</sub> :** 1288.03 kN

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.

**N<sub>cr,T</sub> :** ∞

$$N_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[ G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

On:

**I<sub>y</sub>:** Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.

**I<sub>y</sub> :** 541.00 cm<sup>4</sup>

**I<sub>z</sub>:** Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Z.

**I<sub>z</sub> :** 44.90 cm<sup>4</sup>

**I<sub>t</sub>:** Moment d'inèrcia a torsió uniforme.

**I<sub>t</sub> :** 2.40 cm<sup>4</sup>

**I<sub>w</sub>:** Constant de guerdexa de la secció.

**I<sub>w</sub> :** 1980.00 cm<sup>6</sup>

**E:** Mòdul d'elasticitat.

**E :** 210000 MPa

**G:** Mòdul d'elasticitat transversal.

**G :** 81000 MPa

**L<sub>ky</sub>:** Longitud eficaç de vinclament per flexió, respecte l'eix Y.

**L<sub>ky</sub> :** 0.850 m

**L<sub>kz</sub>:** Longitud eficaç de vinclament per flexió, respecte l'eix Z.

**L<sub>kz</sub> :** 0.850 m

**L<sub>kt</sub>:** Longitud eficaç de vinclament per torsió.

**L<sub>kt</sub> :** 0.000 m

**i<sub>0</sub>:** Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al centre de torsió.

**i<sub>0</sub> :** 5.98 cm

$$i_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Essent:

**i<sub>y</sub> , i<sub>z</sub>:** Rèdies de gir de la secció bruta, respecte als eixos principals d'inèrcia Y i Z.

**i<sub>y</sub> :** 5.74 cm

**i<sub>z</sub> :** 1.65 cm

$y_0, z_0$ : Coordenades del centre de torsió en la direcció dels eixos principals Y i Z, respectivament, relatives al centre de gravetat de la secció.

$y_0$  : 0.00 mm  
 $z_0$  : 0.00 mm

### **Abonvegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida** (EAE 2011, Article 35.8)

S'ha de satisfer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$26.85 \leq 248.60 \quad \checkmark$$

On:

$h_w$ : Altura de l'ànima.

$h_w$  : 126.20 mm

$t_w$ : Gruix de l'ànima.

$t_w$  : 4.70 mm

$A_w$ : Àrea de l'ànima.

$A_w$  : 5.93 cm<sup>2</sup>

$A_{fc,ef}$ : Àrea reduïda de l'ala comprimida.

$A_{fc,ef}$  : 5.04 cm<sup>2</sup>

$k$ : Coeficient que depèn de la classe de la secció.

$k$  : 0.30

$E$ : Mòdul d'elasticitat.

$E$  : 210000 MPa

$f_{yf}$ : Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.

$f_{yf}$  : 275.00 MPa

Essent:

$$f_{yf} = f_y$$

### **Resistència a tracció** (EAE 2011, Article 34.2)

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.

### **Resistència a compressió** (EAE 2011, Article 34.3)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta < \underline{0.001} \quad \checkmark$$

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$N_{c,Ed}$ : Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.

$N_{c,Ed}$  : 0.05 kN

La resistència de càlcul a compressió  $N_{c,Rd}$  ve donat per:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$N_{c,Rd}$  : 429.52 kN

On:

**Classe**: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans comprimits d'una secció.

**Classe** : 1

**A**: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.

**A** : 16.40 cm<sup>2</sup>

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$f_{yd}$  : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$  : 275.00 MPa

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$\gamma_{M0}$  : 1.05

**Resistència a vinclament:** (EAE 2011, Article 35.1)

Si l'esveltesa  $\bar{\lambda} \leq 0.2$  o la relació  $N_{c,Ed} / N_{cr} \leq 0.04$  es pot ignorar l'efecte del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció transversal.

$\bar{\lambda}$ : Esveltesa reduïda.

$\bar{\lambda}$  : 0.59

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$N_{c,Ed} / N_{cr}$ : Relació d'axials.

$N_{c,Ed} / N_{cr}$  : 0.000

On:

$A$ : Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.

$A$  : 16.40 cm<sup>2</sup>

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$  : 275.00 MPa

$N_{cr}$ : Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el menor dels següents valors:

$N_{cr}$  : 1288.03 kN

$N_{cr,y}$ : Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.

$N_{cr,y}$  : 15519.53 kN

$N_{cr,z}$ : Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.

$N_{cr,z}$  : 1288.03 kN

$N_{cr,T}$ : Axial crític elàstic de vinclament per torsió.

$N_{cr,T}$  :  $\infty$

### Resistència a flexió eix Y (EAE 2011, Article 34.4)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$\eta$  : 0.303 ✓

Per flexió positiva:

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N82, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$M_{Ed}^+$ : Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

$M_{Ed}^+$  : 7.01 kN·m

Per flexió negativa:

$M_{Ed}^-$ : Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

$M_{Ed}^-$  : 0.00 kN·m

El moment flector resistent de càlcul  $M_{c,Rd}$  ve donat per:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{c,Rd}$  : 23.13 kN·m

On:

**Classe:** Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans d'una secció a flexió simple. **Classe** : 1

$W_{pl,y}$ : Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

$W_{pl,y}$  : 88.30 cm<sup>3</sup>

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$f_{yd}$  : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$ : 275.00 MPa

$\gamma_{m0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$\gamma_{m0}$ : 1.05

**Resistència a vinclament lateral:** (EAE 2011, Article 35.2)

No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.

### **Resistència a flexió eix Z** (EAE 2011, Article 34.4)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$\eta$ : 0.016 ✓

Per flexió positiva:

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N82, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$M_{Ed}^+$ : Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

$M_{Ed}^+$ : 0.08 kN·m

Per flexió negativa:

$M_{Ed}^-$ : Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.

$M_{Ed}^-$ : 0.00 kN·m

El moment flector resistent de càlcul  $M_{c,Rd}$  ve donat per:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,z} \cdot f_{yd}$$

$M_{c,Rd}$ : 5.05 kN·m

On:

**Classe:** Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans d'una secció a flexió simple. **Classe**: 1

$W_{pl,z}$ : Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

$W_{pl,z}$ : 19.30 cm<sup>3</sup>

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$f_{yd}$ : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{m0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$ : 275.00 MPa

$\gamma_{m0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$\gamma_{m0}$ : 1.05

### **Resistència a tall Z** (EAE 2011, Article 34.5)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$\eta$ : 0.032 ✓

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N83, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$V_{Ed}$ : 3.70 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul  $V_{c,Rd}$  ve donat per:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}} \quad V_{c,Rd} : \underline{115.17} \text{ kN}$$

On:

$A_v$ : Àrea transversal a tallant.  $A_v : \underline{7.62} \text{ cm}^2$

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f$$

Essent:

$A$ : Àrea bruta de la secció transversal de la barra.  $A : \underline{16.40} \text{ cm}^2$

$b$ : Ample de la secció.  $b : \underline{73.00} \text{ mm}$

$t_f$ : Espessor de l'ala.  $t_f : \underline{6.90} \text{ mm}$

$t_w$ : Gruix de l'ànima.  $t_w : \underline{4.70} \text{ mm}$

$r$ : Radi d'acord entre ala i ànima.  $r : \underline{7.00} \text{ mm}$

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.  $f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  $f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.  $\gamma_{M0} : \underline{1.05}$

#### Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)

Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:

$$\frac{d}{t_w} < \frac{72}{\eta} \cdot \varepsilon \quad 23.87 < 55.46 \quad \checkmark$$

On:

$\lambda_w$ : Esveltesa de l'ànima.  $\lambda_w : \underline{23.87}$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{max}$ : Esveltesa màxima.  $\lambda_{max} : \underline{55.46}$

$$\lambda_{max} = \frac{72}{\eta} \cdot \varepsilon$$

$\eta$ : Coeficient que permet considerar la resistència addicional en règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.

$$\eta : \underline{1.20}$$

$\varepsilon$ : Factor de reducció.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Essent:

$f_{ref}$ : Límit elàstic de referència.  $f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  $f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$

#### Resistència a tall Y (EAE 2011, Article 34.5)

S'ha de satisfer:

$$\eta < 0.001 \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$V_{Ed}$ : 0.05 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul  $V_{c,Rd}$  ve donat per:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$V_{c,Rd}$ : 158.30 kN

On:

$A_v$ : Àrea transversal a tallant.

$A_v$ : 10.47 cm<sup>2</sup>

$$A_v = A - d \cdot t_w$$

Essent:

$A$ : Àrea de la secció bruta.

$A$ : 16.40 cm<sup>2</sup>

$d$ : Alçada de l'ànima.

$d$ : 126.20 mm

$t_w$ : Gruix de l'ànima.

$t_w$ : 4.70 mm

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$f_{yd}$ : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$ : 275.00 MPa

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$\gamma_{M0}$ : 1.05

#### **Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats** (EAE 2011, Article 34.7.1)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim  $V_{Ed}$  no és superior al 50% de la resistència de càlcul a tallant  $V_{c,Rd}$ .

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

**3.70 kN ≤ 57.58 kN** ✓

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$V_{Ed}$ : 3.70 kN

$V_{c,Rd}$ : Esforç tallant resistent de càlcul.

$V_{c,Rd}$ : 115.17 kN

#### **Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats** (EAE 2011, Article 34.7.1)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim  $V_{Ed}$  no és superior al 50% de la resistència de càlcul a tallant  $V_{c,Rd}$ .

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

**0.05 kN ≤ 79.15 kN** ✓

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$V_{Ed}$  : 0.05 kN

$V_{c,Rd}$ : Esforç tallant resistent de càlcul.

$V_{c,Rd}$  : 158.30 kN

### Resistència a flexió i axial combinats (EAE 2011, Article 34.7.2)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \left[ \frac{M_{y,Ed}}{M_{N,Rd,y}} \right]^\alpha + \left[ \frac{M_{z,Ed}}{M_{N,Rd,z}} \right]^\beta \leq 1$$

$\eta$  : 0.108 ✓

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{yy} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_{yz} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$\eta$  : 0.314 ✓

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{zy} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_{zz} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$\eta$  : 0.175 ✓

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus N82, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

On:

$N_{c,Ed}$ : Axial de compressió sol·licitant de càlcul.

$N_{c,Ed}$  : 0.05 kN

$M_{y,Ed}$ ,  $M_{z,Ed}$ : Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos Y i Z, respectivament.

$M_{y,Ed}^+$  : 7.01 kN·m

$M_{z,Ed}^+$  : 0.08 kN·m

**Classe**: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a axial i flexió simple.

**Classe** : 1

$M_{N,Rd,y}$ ,  $M_{N,Rd,z}$ : Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$M_{N,Rd,y}$  : 23.13 kN·m

$M_{N,Rd,z}$  : 5.05 kN·m

$$M_{N,Rd,y} = M_{pl,Rd,y} \cdot (1 - n) / (1 - 0.5 \cdot a) \leq M_{pl,Rd,y}$$

$$n \leq a \rightarrow M_{N,Rd,z} = M_{pl,Rd,z}$$

$$\alpha = 2 ; \beta = 5 \cdot n \geq 1$$

$\alpha$  : 2.000

$\beta$  : 1.000

Essent:

$$n = N_{c,Ed} / N_{pl,Rd}$$

$n$  : 0.000

$N_{pl,Rd}$ : Resistència a compressió de la secció bruta.

$N_{pl,Rd}$  : 429.52 kN

$M_{pl,Rd,y}$ ,  $M_{pl,Rd,z}$ : Resistència a flexió de la secció bruta en condicions plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.

$M_{pl,Rd,y}$  : 23.13 kN·m

$M_{pl,Rd,z}$  : 5.05 kN·m

$$a = (A - 2 \cdot b \cdot t_f) / A \leq 0.5$$

$a$  : 0.39

**A**: Àrea de la secció bruta.

**A** : 16.40 cm<sup>2</sup>

**b**: Ample de l'ala.

**b** : 7.30 cm

**t<sub>f</sub>**: Espessor de l'ala.

**t<sub>f</sub>** : 6.90 mm

**Resistència a vinclament:** (EAE 2011, Article 35.3)

**A:** Àrea de la secció bruta.

$$A : \underline{16.40} \text{ cm}^2$$

**$W_{pl,y}$ ,  $W_{pl,z}$ :** Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$$W_{pl,y} : \underline{88.30} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{19.30} \text{ cm}^3$$

**$f_{yd}$ :** Resistència de càlcul de l'acer.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Essent:

**$f_y$ :** Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

**$\gamma_{M1}$ :** Coeficient parcial de seguretat del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

**$K_{yy}$ ,  $K_{yz}$ ,  $K_{zy}$ ,  $K_{zz}$ :** Coeficients d'interacció.

$$k_{yy} = C_{m,y} \cdot C_{m,LT} \cdot \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \cdot \frac{1}{C_{yy}}$$

$$K_{yy} : \underline{1.00}$$

$$k_{yz} = C_{m,z} \cdot \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{1}{C_{yz}} \cdot 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_z}{w_y}}$$

$$K_{yz} : \underline{0.69}$$

$$k_{zy} = C_{m,y} \cdot C_{m,LT} \cdot \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \cdot \frac{1}{C_{zy}} \cdot 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_y}{w_z}}$$

$$K_{zy} : \underline{0.52}$$

$$k_{zz} = C_{m,z} \cdot \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{1}{C_{zz}}$$

$$K_{zz} : \underline{1.00}$$

Termes auxiliars:

$$\mu_y = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}{1 - \chi_y \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$$

$$\mu_y : \underline{1.00}$$

$$\mu_z = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}{1 - \chi_z \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$$

$$\mu_z : \underline{1.00}$$

$$C_{yy} = 1 + (w_y - 1) \cdot \left[ \left( 2 - \frac{1.6}{w_y} \cdot C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{\max} - \frac{1.6}{w_y} \cdot C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{\max}^2 \right) \cdot n_{pl} - b_{LT} \right] \geq \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$$

$$C_{yy} : \underline{1.00}$$

$$C_{yz} = 1 + (w_z - 1) \cdot \left[ \left( 2 - 14 \cdot \frac{C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{\max}^2}{w_z^5} \right) \cdot n_{pl} - c_{LT} \right] \geq 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} \cdot \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$$

$$C_{yz} : \underline{1.00}$$

$$C_{zy} = 1 + (w_y - 1) \cdot \left[ \left( 2 - 14 \cdot \frac{C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{\max}^2}{w_y^5} \right) \cdot n_{pl} - d_{LT} \right] \geq 0.6 \cdot \sqrt{\frac{w_y}{w_z}} \cdot \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$$

$$C_{zy} : \underline{1.00}$$

$$C_{zz} = 1 + (w_z - 1) \cdot \left[ \left( 2 - \frac{1.6}{w_z} \cdot C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{\max} - \frac{1.6}{w_z} \cdot C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{\max}^2 - e_{LT} \right) \cdot n_{pl} \right] \geq \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$$

$$C_{zz} : \underline{1.00}$$

$$a_{LT} : \underline{1.00}$$

$$a_{LT} = 1 - \frac{I_t}{I_y} \geq 0$$

$$b_{LT} = 0.5 \cdot a_{LT} \cdot \bar{\lambda}_0^{-2} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \quad b_{LT} : \quad 0.00$$

$$c_{LT} = 10 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0^{-2}}{5 + \bar{\lambda}_z^{-4}} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{m,y} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}} \quad c_{LT} : \quad 0.00$$

$$d_{LT} = 2 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0}{0.1 + \bar{\lambda}_z^{-4}} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{m,y} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{C_{m,z} \cdot M_{pl,Rd,z}} \quad d_{LT} : \quad 0.00$$

$$e_{LT} = 1.7 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0}{0.1 + \bar{\lambda}_z^{-4}} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{m,y} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,Rd,y}} \quad e_{LT} : \quad 0.00$$

$$w_y = \frac{W_{pl,y}}{W_{el,y}} \leq 1.5 \quad w_y : \quad 1.14$$

$$w_z = \frac{W_{pl,z}}{W_{el,z}} \leq 1.5 \quad w_z : \quad 1.50$$

$$n_{pl} = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} \quad n_{pl} : \quad 0.00$$

Ja que:

$$\bar{\lambda}_0 \leq 0.2 \cdot \sqrt{C_1} \cdot \sqrt[4]{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right) \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)} \quad 0.00 \leq \quad 0.20$$

$$C_{m,y} = C_{m,y,0} \quad C_{m,y} : \quad 1.00$$

$$C_{m,z} = C_{m,z,0} \quad C_{m,z} : \quad 1.00$$

$$C_{m,LT} = 1.00 \quad C_{m,LT} : \quad 1.00$$

$C_{m,y,0}$ ,  $C_{m,z,0}$ : Factors de moment flector uniforme equivalent.

$$C_{m,y,0} : \quad 1.00$$

$$C_{m,z,0} : \quad 1.00$$

$C_1$ : Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de moments flectors sobre la barra.

$$C_1 : \quad 1.00$$

$\chi_y$ ,  $\chi_z$ : Coeficients de reducció per vinclament, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$$\chi_y : \quad 1.00$$

$$\chi_z : \quad 1.00$$

$\chi_{LT}$ : Coeficient de reducció per vinclament lateral.

$$\chi_{LT} : \quad 1.00$$

$\bar{\lambda}_{m\grave{a}x}$ : Esveltesa màxima entre  $\bar{\lambda}_y$  y  $\bar{\lambda}_z$ .

$$\bar{\lambda}_{m\grave{a}x} : \quad 0.59$$

$\bar{\lambda}_y$ ,  $\bar{\lambda}_z$ : Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament.

$$\bar{\lambda}_y : \quad 0.17$$

$$\bar{\lambda}_z : \quad 0.59$$

$\bar{\lambda}_{LT}$ : Esveltesa reduïda.

$$\bar{\lambda}_{LT} : \quad 0.00$$

$\bar{\lambda}_0$ : Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment flector uniforme.

$$\bar{\lambda}_0 : \quad 0.00$$

$W_{el,y}$ ,  $W_{el,z}$ : Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

$$W_{el,y} : \quad 77.29 \text{ cm}^3$$

$$W_{el,z} : \quad 12.30 \text{ cm}^3$$

$N_{cr,y}$ : Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.

$$N_{cr,y} : \quad 15519.53 \text{ kN}$$

$N_{cr,z}$ : Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.

$$N_{cr,z} : \quad 1288.03 \text{ kN}$$

$N_{cr,T}$ : Axial crític elàstic de vinclament per torsió.

$I_y$ : Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.

$I_t$ : Moment d'inèrcia a torsió uniforme.

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| $N_{cr,T}$ : | $\infty$               |
| $I_y$ :      | 541.00 cm <sup>4</sup> |
| $I_t$ :      | 2.40 cm <sup>4</sup>   |

### Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)

No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç tallant sol·licitador de càlcul pèssim  $V_{Ed}$  és més petit o igual que el 50% de l'esforç tallant resistent de càlcul  $V_{c,Rd}$ .

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$3.70 \text{ kN} \leq 57.52 \text{ kN} \quad \checkmark$$

On:

$V_{Ed,z}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$V_{c,Rd,z}$ : Esforç tallant resistent de càlcul.

|                |           |
|----------------|-----------|
| $V_{Ed,z}$ :   | 3.70 kN   |
| $V_{c,Rd,z}$ : | 115.05 kN |

### Resistència a torsió (EAE 2011, Article 34.6)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{M_{T,Ed}}{M_{T,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : 0.003 \quad \checkmark$$

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions PP+1.35·CM1.

$M_{T,Ed}$ : Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.

$$M_{T,Ed} : 0.00 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El moment torçor resistent de càlcul  $M_{T,Rd}$  ve donat per:

$$M_{T,Rd} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot W_T \cdot f_{yd}$$

$$M_{T,Rd} : 0.53 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

On:

$W_T$ : Mòdul de resistència a torsió.

$$W_T : 3.48 \text{ cm}^3$$

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$$f_{yd} : 261.90 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$$f_y : 275.00 \text{ MPa}$$

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$$\gamma_{M0} : 1.05$$

### Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats (EAE 2011, Article 34.6)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : 0.032 \quad \checkmark$$

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus N83, per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$V_{Ed}$  : 3.70 kN

$M_{T,Ed}$ : Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.

$M_{T,Ed}$  : 0.00 kN·m

L'esforç tallant resistent de càlcul reduït  $V_{pl,T,Rd}$  ve donat per:

$$V_{pl,T,Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{T,Ed}}{1.25 \cdot f_{yd} / \sqrt{3}}} \cdot V_{pl,Rd}$$

$V_{pl,T,Rd}$  : 115.05 kN

On:

$V_{pl,Rd}$ : Esforç tallant resistent de càlcul.

$V_{pl,Rd}$  : 115.17 kN

$\tau_{T,Ed}$ : Tensions tangencials per torsió.

$\tau_{T,Ed}$  : 0.40 MPa

$$\tau_{T,Ed} = \frac{M_{T,Ed}}{W_t}$$

Essent:

$W_T$ : Mòdul de resistència a torsió.

$W_T$  : 3.48 cm<sup>3</sup>

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$f_{yd}$  : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$  : 275.00 MPa

$\gamma_{M0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$\gamma_{M0}$  : 1.05

### **Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats** (EAE 2011, Article 34.6)

S'ha de satisfer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} \leq 1$$

$\eta < \underline{0.001}$  ✓

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

$V_{Ed}$ : Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.

$V_{Ed}$  : 0.05 kN

$M_{T,Ed}$ : Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.

$M_{T,Ed}$  : 0.00 kN·m

L'esforç tallant resistent de càlcul reduït  $V_{pl,T,Rd}$  ve donat per:

$$V_{pl,T,Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{T,Ed}}{1.25 \cdot f_{yd} / \sqrt{3}}} \cdot V_{pl,Rd}$$

$V_{pl,T,Rd}$  : 158.13 kN

On:

$V_{pl,Rd}$ : Esforç tallant resistent de càlcul.

$V_{pl,Rd}$  : 158.30 kN

$\tau_{T,Ed}$ : Tensions tangencials per torsió.

$\tau_{T,Ed}$  : 0.40 MPa

$$\tau_{T,Ed} = \frac{M_{T,Ed}}{W_t}$$

Essent:

$W_T$ : Mòdul de resistència a torsió.

$W_T$  : 3.48 cm<sup>3</sup>

$f_{yd}$ : Resistència de càlcul de l'acer.

$f_{yd}$  : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Essent:

$f_y$ : Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)

$f_y$  : 275.00 MPa

$\gamma_{m0}$ : Coeficient parcial de seguretat del material.

$\gamma_{m0}$  : 1.05

**ANNEX: INFORME (previ) SOBRE L'ESTAT DE L'ESTRUCTURA DE  
LA COBERTA DEL MERCAT DE LA CARN (PALAFRUGELL)**

# **INFORME**

## **SOBRE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA**

## **DEL MERCAT DE LA CARN**

### **PALAFRUGELL**

**(Exp. 673-C)**

**GENER 2021**

## ÍNDEX

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 1.   | ENCÀRREC .....                          | 3  |
| 2.   | ANTECEDENTS I OBJECTE .....             | 3  |
| 3.   | INSPECCIÓ VISUAL .....                  | 3  |
| 4.   | DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI .....           | 3  |
| 5.   | DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES .....      | 7  |
| 5.1. | OXIDACIÓ DELS CAPS DE LES BIGUETES..... | 9  |
| 5.2. | ESQUERDES A LA SOLERA CERÀMICA .....    | 12 |
| 5.3. | ESQUERDES EN CAPS DE PILAR .....        | 13 |
| 5.4. | HUMITATS A LA COBERTA CENTRAL .....     | 15 |
| 6.   | PROPOSTA DE REPARACIÓ .....             | 16 |
| 6.1. | OXIDACIÓ DELS CAPS DE LES BIGUETES..... | 16 |
| 6.2. | SOLERES CERÀMIQUES.....                 | 19 |
| 6.3. | ESQUERDES EN CAP DE PILAR.....          | 20 |
| 6.4. | HUMITATS A LA COBERTA .....             | 20 |
| 7.   | RESUM I CONCLUSIONS .....               | 23 |
|      | ANNEX DE CÀLCUL .....                   | 24 |

## **1. ENCÀRREC**

BLÁZQUEZ GUANTER SLP, amb CIF B-17.983.578, col·legiats a Girona al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb els números 14580-7 (Antoni Blázquez Boya) i 14572-6 (Lluís Guanter i Feixas), membres de l'Associació de Consultors d'Estructures (nº35), amb domicili professional al carrer Sant Josep nº3 de Girona, emeten el següent INFORME SOBRE L'ESTAT DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL MERCAT DE LA CARN emplaçat al Carrer de Pi i Margall, 17 de Palafrugell.

## **2. ANTECEDENTS I OBJECTE**

Arrel d'unes goteres aparegudes al sostre del Mercat de la Carn de Palafrugell, es desmunten algunes de les plaques del fals sostre que hi a sota tota la coberta. És així com s'hi detecten algunes patologies a l'estructura.

L'objecte del present informe és determinar quin és l'estat de l'estructura de la coberta i en cas de que sigui necessari, fer una proposta d'actuació.

## **3. INSPECCIÓ VISUAL**

Amb data 28 de setembre de 2020, es va realitzar una visita al mercat, a la qual van assistir Lluís Guanter i Marta Capell, com a tècnics de Blázquez Guanter SLP, acompanyats de Núria Viñas, Cap de l'Àrea de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Palafrugell i Jordi Font, Arquitecte Municipal de Palafrugell.

Allà es disposava d'una cistella elevadora que permetia accedir pràcticament a tot el perímetre interior de la coberta. Ja s'havien retirat la majoria de plaques del fals sostre de tota la vora.

Amb data 9 de novembre de 2020, es va realitzar una segona visita. Van assistir Lluís Guanter i Marta Capell, acompanyats de Núria Viñas, per part de l'Ajuntament. Es disposava de nou de la cistella elevadora i, aquest cop, es va poder accedir a la coberta de la part central, on s'havien enretirat algunes plaques del fals sostre.


## **4. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI**

El Mercat de la Carn és un edifici aïllat situat al centre de Palafrugell, de planta rectangular, de 27x17m de superfície. Té només una planta amb una alçada de 7.5m (arrencada de la coberta). Es disposa del projecte d'execució datat a l'any 1895 i redactat per l'arquitecte Martí Sureda. L'edifici es va inaugurar el 1901.

En tot el perímetre hi ha paret d'obra de fàbrica de totxo massís, mentre que a l'interior hi ha vuit pilars de formigó de 45x45cm situats a 5.70m de les façanes llargues i a 4.15m de les façanes curtes. Entre ells, els pilars estan separats uns 6m.




*Il·lustració 1.- façana carrer Pi i Margall*



*Il·lustració 2.- planta projecte original*

Hi ha una primera coberta més baixa, a quatre aigües, que cobreix tot l'anell exterior. I més amunt, tenim una segona coberta a dues aigües que cobreix tot el rectangle central i que permet l'entrada de llum pels dos testers.



*Il·lustració 3.- secció del projecte original*

La coberta està formada per biguetes metàl·liques (perfil en I-160 d'ala estreta), una solera ceràmica formada per una capa de maó pla i teula. L'intereix d'aquestes biguetes és d'uns 90cm (lleugerament variable).



*Il·lustració 4.- bigueta i solera ceràmica*

Sobre els pilars de formigó, i a les diagonals de les cantonades, hi ha unes jàsseres també metàl·liques (IPN-260), sobre les que s'hi recolzen les biguetes.



*Il·lustració 5. - Jàsseres metàl·liques i pilar de formigó*

La coberta de l'espai central és a dues aigües. Existeixen unes encavallades sobre els pilars de formigó sobre les que s'hi recolzen les biguetes.



*Il·lustració 6. - encavallada a la coberta central a dues aigües*

Aquestes encavallades consisteixen en 2 perfils superiors en L formant el doble pendent de la coberta. Estan units mitjançant platines rebolnades. El cordó inferior horitzontal està format per 2 perfils en L més petits i hi ha, únicament, un tirant central format per un passamà.



*Il·lustració 7.- Cordó superior de l'encavallada*



*Il·lustració 8.- Vista de l'encavallada central*

## **5. DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES**


El primer dia de visita, s'havien retirat la majoria de peces del fals sostre situades a prop de la façana, a la part més baixa de la coberta, en tot el perímetre.



*Il·lustració 9. - plaques de fals sostre retirades*

Gràcies a una cistella elevadora, vam poder arribar fins a veure la zona del recolzament de les biguetes a la paret, a la part baixa de la coberta. A la segona visita vam poder inspeccionar la coberta de la zona central, on també s'havien retirat en algunes zones les plaques del fals sostre.

Per motius d'operativitat, no és possible retirar totes les plaques per deixar a la vista la totalitat de la coberta, ja que el mercat està en funcionament. Per tant, les conclusions d'aquest informe s'han extrapolat a partir de les inspeccions parcials fetes. Tot i que s'ha intentat fer aquestes inspeccions en les zones on ja s'havia detectat algun problema o allà on podria ser més esperable que n'hi haguessin, amagats darrera el cel ras, no es pot descartar l'existència d'alguna patologia estructural no detectada en aquestes inspeccions.



*Il·lustració 10.- cistella elevadora*

Després d'aquestes dues inspeccions, podem distingir quatre patologies diferents:

### **5.1.OXIDACIÓ DELS CAPS DE LES BIGUETES**

Vam confirmar que la majoria de les biguetes del sostre, a l'encastament en la paret de càrrega, estan en molt mal estat. S'ha produït una expansió de la secció del perfil a causa de l'oxidació i exfoliació del mateix, que ha provocat l'aparició d'esquerdes a la fàbrica de totxo massís. L'expansió d'un perfil metàl·lic oxidat pot arribar a incrementar cinc o sis vegades la secció original.



*Il·lustració 11.- patologia en el cap de les biguetes*



*Il·lustració 12.- cap de bigueta oxidat*

Aquesta patologia podem determinar que es dona en un 75% dels suports de totes les biguetes de la coberta més baixa. En alguns casos les esquerdes produïdes a l'obra de fàbrica són més apreciables que en d'altres.



*Il·lustració 13.- vista de diferents recolzaments de biguetes*



*Il·lustració 14.- esquerda a l'obra de fàbrica*

En algun moment, aquestes biguetes han estat en contacte amb aigua i s'ha produït la seva oxidació. Aquesta aigua podria haver arribat a les biguetes a través de l'obra de fàbrica de la façana. A la part exterior de la façana, just en el recolzament de les mateixes, hi ha la canal feta d'obra. En la inspecció visual per l'exterior de l'edifici, vam poder detectar que aquesta canal perimetral no està en perfecte estat de manteniment, ja que s'hi poden veure algunes plantes que han crescut a dins.



*Il·lustració 15.- canal d'obra amb manteniment deficient*

Si la canal no té, o no ha tingut en algun moment, un comportament eficient per evacuar l'aigua, pot ser que aquesta hagi penetrat dins la façana d'obra de fàbrica ceràmica, fins arribar al cap de les biguetes metàl·liques. I aquesta aigua hagi estat la causa de l'oxidació dels perfils.

Donat l'estat en el que es troben els caps de les bigues, aquest procés d'oxidació es va iniciar fa molt de temps. I és molt probable que l'existència del fals sostre hagi afavorit que la humitat de les parets no es pugui assecar.


## **5.2. ESQUERDES A LA SOLERA CERÀMICA**

En alguns punts de les dues cobertes, vam detectar esquerdes a la solera ceràmica.



Il·lustració 16. - esquerda en solera ceràmica de coberta

Les hem situat en planta, en el plànol adjunt.



Il·lustració 17. - planta coberta. Esquerdas en solera

### 5.3. ESQUERDES EN CAPS DE PILAR


Així mateix, hem detectat esquerdes en, almenys tres caps de pilars de formigó.



*Il·lustració 18.- esquerra en pilar central de formigó*



*Il·lustració 19.- esquerra en cap de pilar de formigó*



*Il·lustració 20.- esquerra en recolzament de perfil metàl·lic*

#### **5.4.HUMITATS A LA COBERTA CENTRAL**

Es detecten unes humitats a la part baixa de la coberta central. L'aigua sembla haver travessat la solera ceràmica. S'ha detectat en aquesta zona on s'ha destapat el fals sostre.



*Il·lustració 21.- vista de les humitats en la solera ceràmica*

Aquestes humitats han afectat lleugerament el perfil metàl·lic situat a la part inferior de la coberta.



*Il·lustració 22.- perfil oxidat*

## 6. PROPOSTA DE REPARACIÓ

A continuació passem a detallar les nostres propostes d'actuació segons la patologia:

### 6.1. OXIDACIÓ DELS CAPS DE LES BIGUETES

Hem realitzat una primera comprovació d'aquestes biguetes, tenint en compte que són perfils d'ala estreta, centenaris. El seu límit elàstic és inferior al de l'acer que s'utilitza actualment (S275JR). Segons els promptuaris de l'època, el coeficient de treball d'aquests perfils és de  $120\text{N/mm}^2$ .

Hem considerat les següents hipòtesis de càrregues:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pes propi (solera):           | $0.50\text{KN/m}^2$ |
| Càrregues permanents (teula): | $0.50\text{KN/m}^2$ |
| Sobrecàrrega de manteniment:  | $0.40\text{KN/m}^2$ |

Adjuntem els càlcul a l'annex, on es pot comprovar que aquests perfils no presenten cap problema de resistència ni de deformació.


Així mateix, i donat l'estat en que es troben els caps de les biguetes, i l'àmbit afectat en la longitud del perfil, creiem convenient actuar de manera bastant immediata.

A la zona de recolzament, l'esforç principal a suportar és l'esforç de tallant. En els perfils metàl·lics en I, aquest esforç se suporta amb l'ànima del perfil. Per tant, interessa recuperar l'àrea de l'ànima que s'ha perdut. Caldrà garantir, així mateix, que el recolzament a la paret es produeix de manera correcta i reparar les esquerdes que hi ha a les parets.

Per tant, la nostra proposta d'actuació consistirà en:


- a) apuntalar la bigueta que es vol reparar entre les dues biguetes adjacents - prèvia comprovació de que poden suportar-ho – mitjançant un perfil UPN-140 en posició horitzontal, ja que resulta inviable l'apuntalament directe fins al terra donada la presència de les parades.

b)




Il·lustració 23.- apuntalament amb els dos perfils contigus

- c) repicat de la paret i de la solera superior en el cap de la bigueta, de manera que quedi visible tota la secció afectada en l'encastament
- d) raspat enèrgic del perfil, per eliminar tot el rovell i totes les capes exfoliades (mecànic o amb doll de sorra fina)
- e) passivació de tota la superfície raspada i posterior imprimació antioxidant.
- f) col·locació de 1 perfil UPN-100 de 70cm de longitud soldada a cada cara de l'ànima del perfil afectat. Seria convenient haver fet una anàlisi previ de soldabilitat. Pot donar-se el cas que els perfils siguin soldables prenent algunes precaucions o en cas de que no ho sigui, s'hauria d'estudiar una solució cargolada.



Il·lustració 24.- reforç lateral



Il·lustració 25.- actuació de reparació

- g) reomplert del forat de la paret, ataconant-lo amb peces de fàbrica i morter
- h) sanejat de les esquerdes que l'oxidació i posterior expansió del perfil ha originat
- i) netejat de la superfície exposada
- j) aplicació d'un morter de reparació
- k) retirada de l'apuntalament

Donat que creiem que l'origen d'aquesta patologia procedeix d'una entrada d'humitat a les parets de tancament, recomanem garantir el correcte funcionament de la canal exterior, arrencant les plantes que hi han crescut i aplicant un tractament impermeable que protegeixi la canal i la paret vertical en contacte amb el cap de les biguetes.

Hem cregut convenient comprovar les dimensions dels quatre baixants exteriors destinats a evacuar l'aigua procedent de tota la coberta. Tenen un diàmetre exterior de 7cm.



*Il·lustració 26.- dimensions del baixant exterior*

Segons el document del CTE, DB-HS, amb quatre forats d'evacuació és suficient donada la superfície total de la coberta (aproximadament 460m<sup>2</sup>). I el diàmetre dels baixants compleix estrictament el que dicta la normativa. Malgrat tot això, i com que és un diàmetre molt ajustat, podria ser que en cas de que ploqui més del previst o de que s'embussi algun d'ells, hi hagi problemes a la canal superior.

## 6.2. SOLERES CERÀMIQUES

Creiem que les esquerdes, que hem pogut detectar en algunes de les soleres, tenen el seu origen en algun moviment tèrmic que s'hagi pogut donar a la coberta.

Com ja hem indicat anteriorment, les biguetes no presenten estructuralment cap problema, ni de resistència ni de deformacions. Per tant, aquestes esquerdes no tenen un origen estructural.

No considerem indispensable la reparació de les mateixes, ja que no representen un problema greu, més enllà de la pèrdua de planeïtat de la zona afectada.

Hi ha alguna zona a la coberta central més elevada, on aquesta solera ja ha estat substituïda per encadellat ceràmic. En cas de que es consideri la opció de reparar-les, probablement sigui la millor solució.



*Il·lustració 27.- solera substituïda per encadellat ceràmic*

### **6.3. ESQUERDES EN CAP DE PILAR**

El més probable és que la presència d'humitats, ara mateix no detectades, hagi produït la oxidació de les bigues metàl·liques en la seva entrega amb el pilar de formigó. Hi ha hagut el corresponent increment de volum del perfil dins el pilar, i aquest s'ha esquerdat.

Recomanem garantir que l'entrada d'aigua ja no es produirà més. Caldria també, repicar la zona d'entrega d'aquests perfils en el recolzament, per validar que la secció de perfil metàl·lic de la que disposem és suficient. En cas de que hi hagi hagut una reducció substancial, s'haurà de restituir l'àrea d'acer, afegint algun perfil. Finalment, caldria reconstruir el cap del pilar amb morter de reparació.

### **6.4. HUMITATS A LA COBERTA**


Quan vam accedir a la part exterior de la coberta, vam poder veure que en algun moment s'ha fet alguna reparació puntual de la paret de tancament de la coberta central. Aquesta reparació però no es correspon a les humitats detectades a la cara interior.



*Il·lustració 28.- reparació d'esquerdes a la paret de la coberta central*

Sembla que el problema prové d'un mal funcionament de les teules, per tant, és probable que alguna estigui trencada. Com que no s'han retirat totes les plaques del fals sostre (ni de la coberta perimetral, ni de la coberta central), proposem que es repassi quin és l'estat de totes les teules. En cas de que se'n trobi alguna de trencada, es procedeixi a substituir-la.

Hem pogut detectar la presència de molsa i algunes plantes sobre les teules, que podrien ser, amb les seves arrels, un motiu més d'entrada d'aigua. Seria convenient millorar l'estat general de la coberta.



*Il·lustració 29.- mal estat de manteniment de la coberta*



*Il·lustració 30.- teula trencada*



*Il·lustració 31.- s'han substituït algunes teules*

Pel que fa al perfil afectat per aquesta humitat detectada, convindria un raspat del perfil, per eliminar tot el rovell, una passivació de la superfície raspada i posterior imprimació antioxidant.

## 7. RESUM I CONCLUSIONS

S'han detectat bàsicament quatre patologies a la coberta de l'edifici del Mercat de la Carn.

La menys greu es correspon a la presència d'esquerdes a la solera ceràmica entre biguetes. No es considera imprescindible la seva reparació, però sí recomanable de cara a la bona evacuació de l'aigua de la pluja.

Pel que fa a algunes humitats detectades, i donat que no s'ha retirat la totalitat del fals sostre, proposem que es revisi l'estat general de la coberta i, en particular, s'analitzi l'estat de les teules ceràmiques. En cas de trobar-ne de trencades, caldria substituir-les. Aquesta revisió garantirà que no hi hagi cap més entrada d'aigua que pugui afectar als perfils metàl·lics de la coberta.

En referència a les esquerdes en els caps dels pilars de formigó, recomanem un sanejat de la unió per valorar-ne la gravetat.

La darrera patologia i en aquest cas, la més greu, seria la oxidació del cap de moltes de les biguetes en el seu recolzament a la paret de façana. Aquesta oxidació ha generat una pèrdua de secció del perfil en el seu recolzament, en un percentatge molt elevat del nombre total de biguetes que podríem xifrar en un 75%. Cal una actuació, de manera bastant immediata, per tal de recuperar la secció del perfil a la zona afectada. Proposem soldar uns perfils a banda i banda del perfil afectat, havent-lo sanejat prèviament i havent aplicat una imprimació antioxidant. Es repararan les esquerdes que s'han generat a la paret de càrrega i es garantirà el correcte funcionament de la canal exterior, estudiant si cal un tractament impermeable a la cara exterior d'aquesta façana, com a mesura preventiva.

Com a recomanació addicional, caldria revisar l'estat general de les teules de la coberta, ja que si algunes d'elles estan trencades, poden permetre l'entrada d'aigua a l'interior, tenint en compte que no hi ha cap més barrera impermeable.

Aquest és l'informe del tècnic que el subscriu segons el seu lleial saber i entendre.

Girona, gener de 2021.



Lluís Guanter i Feixas, Arquitecte

BLÁZQUEZ GUANTER SLP

## **ANNEX DE CÀLCUL**

# **CÀLCUL BIGUES METÀL·LIQUES**

**BG**

Segons CTE-DB-SE

JUNY 2011

Blázquez-Guanter, arquitectes

NOM OBRA : Mercat de la Carn

Referència : bigueta coberta

## **DADES :**

Càrregues forjat (kN/m²) :

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Pes propi estructura (G1) :     | 0,5 |
| Pes propi pavim./ cob. (G2) :   | 0,5 |
| Pes propi envans (G3) :         | 0   |
| Pes propi instal·lacions (G4) : | 0   |
| Sobrecàrrega ús / mant. (Q1) :  | 0,4 |
| Sobrecàrrega neu (Q2) :         | 0   |
| Sobrecàrrega vent (Q3) :        | 0   |
| Acció accidental (A) :          | 0   |

Llum biga (m) : 5,8

Intereix forjat (m) : 0,9

Acer : S-275-JR

Categoria ús : G: cobertes accessibles per manteniment

Altura topogr. : Inferior o igual a 1000 metres

**C A L C U L A R**

Càrregues paret (G5) :

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| Densitat : | 26   | kN/m³ |
| Ample :    | 0,25 | m.    |
| Alçada :   | 0    | m.    |

Escollir perfil i quantitat : 1

IPN :

IPE :

HEB :

HEA :


HEM :

UPN :

Tub Quadrat :

Tub Rectangular :

Escollir tipus recolzament :



Mòdul resistent i inèrcia en l'eix X del perfil escollit (editable) :

|                        |        |
|------------------------|--------|
| W <sub>x</sub> (cm³) : | 82,86  |
| I <sub>x</sub> (cm⁴) : | 662,87 |

## **RESULTATS :**

E.L.S.

1.- Integritat elements constructius (L/500 - L/300)

|            |      |
|------------|------|
| q (kN/m) : | 0,81 |
| f (mm) :   | 8,57 |
| L / f :    | 676  |

**COMPLEXI!**

2.- Confort dels usuaris (L/350)

|            |      |
|------------|------|
| q (kN/m) : | 0,36 |
| f (mm) :   | 3,81 |
| L / f :    | 1522 |

**NO PROCEDEIX**

3.- Aparença de l'obra (L/300)

|            |      |
|------------|------|
| q (kN/m) : | 0,90 |
| f (mm) :   | 9,53 |
| L / f :    | 609  |

**COMPLEXI!**

E.L.U.

q\* (kN/m) : 1,76


Md (kN-m) : 7,38

W<sub>x,nec</sub> (cm³) : 28,18



σ\* (MPa) : 89,06

**COMPLEXI!**


## **II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**



MERCAT DE LA CARN  
ESTAT ACTUAL – PATOLOGIES  
COBERTA inferior  
E: 1/100




EMPLAÇAMENT  
E: 1/50000




SITUACIÓ  
E: 1/10000



|            |                                                                                                        |                                                  |                   |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| ARQUITECTE | <div><div>BG</div><div>Blázquez Guanter SLP</div></div>                                                | 01                                               |                   |  |  |
|            |                                                                                                        | PROJ. REPARACIÓ DE COBERTA DEL MERCAT DE LA CARN |                   |  |  |
|            |                                                                                                        | SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I PATOLOGIES COB1          |                   |  |  |
|            |                                                                                                        |                                                  |                   |  |  |
| CLIENT     | <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Ajuntament de Palafrugell</div></div></div> |                                                  |                   |  |  |
|            |                                                                                                        | Expedient:                                       | 673/C             |  |  |
|            |                                                                                                        | Arxiu:                                           | P_Mercat Carn.dwg |  |  |
|            |                                                                                                        | DATA:                                            | ABRIL 2023        |  |  |
|            |                                                                                                        | ESCALA:                                          | 1/100             |  |  |



ESTAT ACTUAL – PATOLOGIES  
COBERTA superior  
E: 1/100



ARQUITECTE



Blázquez Guanter SLP

CLIENT



Ajuntament de Palafrugell

PROJ. REPARACIÓ DE COBERTA DEL MERCAT DE LA CARN

*PATOLOGIES COBERTA 2*

Expedient:

673/C

Arxiu:

P\_Mercat Carn.dwg


DATA:

ABRIL 2023

ESCALA:


1/100

02



PROPOSTA ACTUACIÓ FASE 1  
COBERTA inferior  
E: 1/100

NOTA:  
S'HA TINGUT EN COMPTE LA  
COL·LOCACIÓ DE PLAQUES SOLARS  
EN TOTA LA COBERTA INFERIOR.



INTERVENCIIONS FASE 1

TASQUES A L'INTERIOR (PER ORDRE DE REALITZACIÓ)

1. Retirada de tot el fals sostre (plaques i subestructura).
2. Realització dels collarins a tots els pilars de formigó, amb les L100\*10, que soldarem a les IPN-260.
3. Col·locació d'una HEB-160 cada tres biguetes, prèvia realització dels forats corresponents a la paret i soldant l'altre extrem a la IPN-260 existent i ataconant posteriorment el forjat.
4. Procedim a soldar la IPE-140 inferior a 75cm de la paret.
5. Ignifugat de tots els perfils.


TASQUES A L'EXTERIOR

1. Neteja de la canal de matolls i runa.
2. Dessembussada de tots els sobreexidors.
3. Reparació superficial de la paret i la canal, previ repicat de l'arrebossat existent.
4. Impermeabilització de paret i canal amb emulsió bituminosa.
5. Substitució de teules trencades (5u/m²), recol·locació de teules mogudes.
6. Realització de minvell en l'entrega de coberta amb la paret.
7. Rejuntem l'entrega de la façana del tester amb la coberta de teula.

| CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS segons EHE-08 i CTE |                                        |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ELEMENT                                             | DESIGNACIÓ                             | $\gamma_c$ | $\gamma_s$ | $\gamma_M$ | $\gamma_G$ | $\gamma_Q$ |
| ACER PERFILES LAMINATS I PLATINES                   | S 275 JR                               |            |            | 1.05       |            |            |
| ACER PERF. TUBULARS                                 | S 275 J0H (e<8mm)<br>S 355 J2H (e>8mm) |            |            |            |            |            |
| ACER CARGOLS                                        | Qualitat 8.8                           |            |            | 1.25       |            |            |
| CONTROL D'EXECUCIÓ: NORMAL                          |                                        |            |            |            | 1.35       | 1.5        |


| CÀRREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES (kN/m²) |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| ZONA:                                       | TOTA LA PLANTA            |
| PES PROPI                                   | Segons perfils            |
| CÀRREGA PERMANENT                           | 1.00+0.20(plaques solars) |
| SOBRECÀRREGA D'ENVANS                       | -                         |
| SOBRECÀRREGA D'ÚS                           | -                         |
| SOBRECÀRREGA DE CONSERVACIÓ I NEU           | 0.40                      |

| REVISIÓ | DATA       | DESCRIPCIÓ      |
|---------|------------|-----------------|
| 1       | GENER 2023 | Entrega inicial |
|         |            |                 |
|         |            |                 |
|         |            |                 |





| TAULA DE SOLDADURES EN ANGLE                      |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gruix de la peça (mm.)                            | Valor màxim del coll de soldadura g' (mm.) |
| 4.0-4.2                                           | 3.0                                        |
| 4.3-4.9                                           | 3.0                                        |
| 5.0-5.6                                           | 3.5                                        |
| 5.7-6.3                                           | 4.0                                        |
| 6.4-7.0                                           | 4.5                                        |
| 7.1-7.7                                           | 5.0                                        |
| 7.8-8.4                                           | 5.5                                        |
| 8.5-9.1                                           | 6.0                                        |
| 9.2-9.9                                           | 6.5                                        |
| 10.0-10.6                                         | 7.0                                        |
| 10.7-11.3                                         | 7.5                                        |
| 11.4-12.0                                         | 8.0                                        |
| 12.1-12.7                                         | 8.5                                        |
| 12.8-13.4                                         | 9.0                                        |
| 13.5-14.1                                         | 9.5                                        |
| 14.2-15.5                                         | 10.0                                       |
| 15.6-16.9                                         | 11.0                                       |
| 17.0-18.3                                         | 12.0                                       |
| 18.4-19.7                                         | 13.0                                       |
| 19.8-21.2                                         | 14.0                                       |
| 21.3-22.6                                         | 15.0                                       |
| 22.7-24.0                                         | 16.0                                       |
| 24.1-25.4                                         | 17.0                                       |
| 25.5-26.8                                         | 18.0                                       |
| 26.9-28.2                                         | 19.0                                       |
| 28.3-31.1                                         | 20.0                                       |
| 31.2-33.9                                         | 22.0                                       |
| 34.0-36.0                                         | 24.0                                       |
| S'utilitzarà electrode bàsic per a les soldadures |                                            |






PROPOSTA ACTUACIÓ FASE 1  
COBERTA superior  
E: 1/100





PROPOSTA ACTUACIÓ. FASE 2  
COBERTA inferior  
E: 1/100



### INTERVENCIIONS FASE 2

#### TASQUES A L'INTERIOR

1. Repicat del suport de les biguetes en mal estat, sanejat dels caps en mal estat i imprimació antioxidant. Ataconat posterior dels forats.
2. Realització de les noves parets de tancament sobre les IPN-260, posteriorment arrebossades.
3. Tram de paret perimetral dins el fals sostre: repicat del revestiment actual, col·locació de malla FV-PV, amb posterior arrebossat i pintat a la calç.
4. Reparació de les soleres esquerdades mitjançant una malla FV-PV i arrebossat posterior.
5. Repicat del suport de les bigues IPN-260 per valorar la necessitat de sanejar o reforçar la biga.
6. Reparació de les esquerdes dels pilars.
7. Pintat de totes les parets interiors del mercat.
8. Realització de tot el fals sostre nou.



### **III PLEC DE CONDICIONS**

## **JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88**

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 3 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres persones contractades a l'efecte.

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l'edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

## 1 CIMENT

El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en la "Instrucción para la recepción de cementos" (RC-16) i el "Codigo Estructural", i que en resum, són els següents:

Tipus de ciment: **(RC-16, cap II) EN 197-1 CEM II 42,5 R**

Distintiu de qualitat: ***possessió del marcatge "CE" (obligatori en ciments comuns "CEM")***

### **Control de la conformitat dels productes**

En el cas de productes que hagin de portar el marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, serà suficient comprovar la seva verificació documental.

La Direcció facultativa podrà disposar en qualsevol moment de la realització de comprovacions o assajos sobre els materials que s'utilitzin per la elaboració del formigó que es subministra a l'obra.

En el cas dels productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà segons el "Código Estructural":

- a) Control Documental dels subministres que arribin a l'obra realitzat.
- b) Control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantia addicional equivalent.
- c) Control experimental mitjançant la realització d'assajos.

Controls a realitzar segons RC-16:

- Control de la documentació, inclosos els distintius de qualitat, i del etiquetatge segons (RC-16, art. 8.1) per tal de comprovar que el ciment està fabricat i comercialitzat segons les característiques descrites en aquesta instrucció.

Es controlaran les dades incloses en els següents documents: Albarà, certificat CE de conformitat, Declaració CE de conformitat, Etiquetatge corresponen al marcatge CE segons les característiques descrites en l'annex IV del RC-16.

- Control de subministrament mitjançant inspecció visual, per tal d'acceptar la remesa (RC-16, art. 8.2). Aquest control té per finalitat valorar alteracions manifestes de les prestacions del ciment subministrat, tals com: meteorització, presència de cossos estranys, etc... o la falta de homogeneïtat en el seu aspecte o color. En el cas de ciment envasat es comprovarà que els envasos no presentin indicis d'haver sigut objecte de transport o emmagatzematge inadequat que pugui haver afectat al ciment.

- Control mitjançant assajos (RC-16, art. 8.3) segons els criteris descrits en els annexes 5 i 6 de la instrucció RC-16. Aquests es realitzaran en cas de les característiques especials de la obra, o si així ho decideixi, el responsable de la recepció per tal d'assegurar-ne les prestacions en cas de dubtes. Els assajos d'identificació i complementaris d'aquesta fase, són els que figuren en els apartats AVI.1 i AVI.2 respectivament.

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia i els criteris d'acceptació especificats per a cada tipus de ciment recollits en l'annex AI.5 i AI.6 de la instrucció RC-16.

## 2 AIGUA.

L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de la conformitat del producte segons "Código Estructural". Assajos de laboratori per tal de comprovar el compliment de les especificacions del "Código Estructural".

### Control de la conformitat dels productes

En el cas de productes que hagin de portar el marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, serà suficient comprovar la seva verificació documental.

La Direcció facultativa podrà disposar en qualsevol moment de la realització de comprovacions o assajos sobre els materials que s'utilitzin per la elaboració del formigó que es subministra a l'obra.

En el cas dels productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà, segons "Código Estructural":

- a) Control Documental dels subministres que arribin a l'obra.
- b) Control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantia addicional equivalent.
- c) Control experimental mitjançant la realització d'assajos.

Es podrà eximir de la realització d'assajos quan s'utilitzi aigua de la xarxa potable.

## 3 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES.

L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Classe: | <b>S 275 JR</b>                       |
| Sèrie:  | <b>IPN, IPE, HEB, HEA, UPN, L, T,</b> |
| Classe: | <b>S 275 J0H</b>                      |
| Sèrie:  | <b>tub rodó i quadrat (e&lt;8mm)</b>  |
| Classe: | <b>S 355 J2H</b>                      |
| Sèrie:  | <b>tub rodó i quadrat (e=&gt;8mm)</b> |

Tipus i ubicació indicats als plànols

- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul: **Apartat 3 de la memòria de l'estructura.**
- Criteri de divisió de lots: **20 T. per a cada sèrie i classe d'acer de gruix inferior a 16 mm.;**  
**ídem per a gruixos entre 16 i 40 mm. i**  
**ídem. per a gruixos superiors a 40 mm.**

S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.

En el cas que no quedi expressament indicat la Direcció Facultativa de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència d'assajos necessaris per realitzar els controls següents:

### Controls en el moment de la recepció

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons indica el "Código Estructural".

Operatius:

- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons indica el "Código Estructural".
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica en el "Código Estructural".
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica en el "Código Estructural".

### **Assaigs de laboratori**

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d'acceptació del "Código Estructural":

- Límit elàstic.
- Resistència a tracció.
- Allargament fins trencament.
- Doblegat sobre mandríl.
- Resiliència.
- Estat de desoxidació.
- Contingut de carboni en colada i producte.
- Contingut de fòsfor en colada i producte.
- Contingut de sofre en colada i producte.
- Contingut de nitrogen en colada i producte.
- Contingut de silici en colada i producte.
- Contingut de manganès en colada i producte.
- Duresa Brinell.

### **Control de l'execució.**

- ***Homologació dels soldadors.***
- ***Adequació als plànols constructius.***
- ***Inspecció visual del 50% de les unions.***
- ***Dimensions de gruixos de soldadura en angle del 20% de les unions.***
- ***Inspeccions per líquids penetrants, partícules magnètiques o raigs X del 2% de les unions.***
- ***Comprovació de la neteja de les unions a soldar.***

Lluís Guanter Feixas

Girona, Abril de 2023

## **IV AMIDAMENTS**

AMIDAMENTS

Data: 12/04/23

Pàg.: 1

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST 673-C            |
| Capítol | 01 | FASE 1                      |
| Títol 3 | 10 | ENDERROCS I TREBALLS PREVIS |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P122-Z28J | d  | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 16 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm |

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

|   |            |    |                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P214H-HB85 | m2 | Desmuntatge de més de 10 plaques d'escaiola de cel ras, sistema fix suportat amb filferro, selecció del material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |
|---|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                              | Tipus | [C]     | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    |                                   | C     | Unitats | Àrea    |       |     |         |             |
| 2    | Coberta inferior (10% ja retirat) |       | 1,000   | 350,000 | 0,900 |     | 315,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 315,000

|   |            |    |                                                                                                                   |
|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P214H-HB88 | m2 | Desmuntatge d'entramat de suport de qualsevol tipus de cel ras, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |
|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                              | Tipus | [C]     | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    |                                   | C     | Unitats | Àrea    |       |     |         |             |
| 2    | Coberta inferior (10% ja retirat) |       | 1,000   | 350,000 | 0,900 |     | 315,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 315,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | PB70-HC74 | u | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST 673-C |
| Capítol | 01 | FASE 1           |
| Títol 3 | 11 | ESTRUCTURA       |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P214C-ZKVJ | m3 | Realització de forat en mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |

| Num. | Text                                | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F]         | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------------|
| 1    |                                     | C     | Unitats | Amplada | Alçada | Profunditat |       |             |
| 2    | Forats per les bigues noves HEB-160 |       | 28,000  | 0,300   | 0,300  | 0,200       | 0,504 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,504

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P442-ZG2M | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text    | Tipus | [C]     | [D]      | [E]    | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|---------|-------|---------|----------|--------|-----|-----------|-------------|
| 1    |         | C     | Unitats | Longitud | Kg/ml  |     |           |             |
| 2    | HEB-160 |       | 16,000  | 6,000    | 42,600 |     | 4.089,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |         |       | 4,000   | 3,750    | 42,600 |     | 639,000   | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 12/04/23

Pàg.: 2

|   |                   |       |        |        |         |             |
|---|-------------------|-------|--------|--------|---------|-------------|
| 4 |                   | 4,000 | 4,300  | 42,600 | 732,720 | C#*D#*E#*F# |
| 5 |                   | 4,000 | 3,050  | 42,600 | 519,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | IPE-140           | 2,000 | 25,500 | 12,900 | 657,900 | C#*D#*E#*F# |
| 7 |                   | 2,000 | 14,800 | 12,900 | 381,840 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Collarins L100*10 | 8,000 | 2,800  | 15,000 | 336,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7.356,780

3 P4F7-ZSMU m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

| Num. | Text                                     | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|-------------|
| 1    |                                          | C     | Unitats | Amplada | Alçada | Gruix |       |             |
| 2    | Ataconat caps bigues noves paret façana  |       | 28,000  | 0,300   | 0,300  | 0,200 | 0,504 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Ataconat caps bigues noves sobre IPN-260 |       | 20,000  | 0,300   | 0,300  | 0,150 | 0,270 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,774

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
 Capítol 01 FASE 1  
 Títol 3 12 ACABATS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P52A-Z8WT | m2 | Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |                   | C     | Àrea    |     |     |     | Total   |             |
| 2    | Les dues cobertes |       | 495,000 |     |     |     | 495,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 495,000

2 P5ZD4-528X m Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic

| Num. | Text                      | Tipus | [C]     | [D]      | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|---------|----------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |                           | C     | Unitats | Longitud |     |     | Total  |             |
| 2    | Cara llarga de la coberta |       | 2,000   | 18,500   |     |     | 37,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 37,000

3 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçada >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

| Num. | Text                          | Tipus | [C]     | [D]      | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|---------|----------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    |                               | C     | Unitats | Longitud | Alçada |     | Total  |             |
| 2    | Parament vertical de la canal |       | 2,000   | 27,750   | 0,400  |     | 22,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                               |       | 2,000   | 17,750   | 0,400  |     | 14,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,400

4 P783-8D33 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

AMIDAMENTS

Data: 12/04/23

Pàg.: 3

| Num.            | Text             | Tipus | [C]     | [D]      | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|---------|----------|--------|-----|--------|-------------|
| 1               |                  | C     | Unitats | Longitud | Alçada |     |        |             |
| 2               | Parament + canal |       | 2,000   | 27,750   | 0,600  |     | 33,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                  |       | 2,000   | 17,750   | 0,600  |     | 21,300 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |         |          |        |     | 54,600 |             |

5 P7D6-Z13K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

| Num.            | Text    | Tipus | [C]     | [D]      | [E]      | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------|-------|---------|----------|----------|-----|---------|-------------|
| 1               |         | C     | Unitats | Longitud | m/perfil |     |         |             |
| 2               | HEB-160 |       | 16,000  | 6,000    | 0,960    |     | 92,160  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |         |       | 4,000   | 3,750    | 0,960    |     | 14,400  | C#*D#*E#*F# |
| 4               |         |       | 4,000   | 4,300    | 0,960    |     | 16,512  | C#*D#*E#*F# |
| 5               |         |       | 4,000   | 3,050    | 0,960    |     | 11,712  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | IPE-140 |       | 2,000   | 25,500   | 0,560    |     | 28,560  | C#*D#*E#*F# |
| 7               |         |       | 2,000   | 14,800   | 0,560    |     | 16,576  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |         |          |          |     | 179,920 |             |

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 13 IMPREVISTOS

| NUM.              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                     |
|-------------------|----------|----|--------------------------------|
| 1                 | PIMPUA10 | pa | Partida alçada de imprevistos. |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    | 1,000                          |

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 14 GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM.            | CODI                   | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        |         |        |             |       |                     |
|-----------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------|---------------------|
| 1               | P2R5-DT15              | m3    | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |         |        |             |       |                     |
| Num.            | Text                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                               | [D]     | [E]    | [F]         | TOTAL | Fórmula             |
| 1               |                        | C     | Unitats                                                                                                                                                                           | Amplada | Alçada | Profunditat |       |                     |
| 2               | Forats HEB-160         |       | 28,000                                                                                                                                                                            | 0,300   | 0,300  | 0,200       | 0,504 | C#*D#*E#*F#         |
| 3               | Percentatge "A origen" | P     | 20,000                                                                                                                                                                            |         |        |             | 0,101 | PERORIGEN(G1:G2,C3) |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                   |         |        |             | 0,605 |                     |

2 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03\* segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text                   | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F]         | TOTAL | Fórmula             |
|------|------------------------|-------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------------------|
| 1    |                        | C     | Unitats | Amplada | Alçada | Profunditat |       |                     |
| 2    | Forats HEB-160         |       | 28,000  | 0,300   | 0,300  | 0,200       | 0,504 | C#*D#*E#*F#         |
| 3    | Percentatge "A origen" | P     | 20,000  |         |        |             | 0,101 | PERORIGEN(G1:G2,C3) |

AMIDAMENTS

Data: 12/04/23

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 0,605

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 15 SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                       |
|------|----------|----|--------------------------------------------------|
| 1    | H000Z000 | pa | Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
Capítol 02 FASE 2  
Títol 3 20 TREBALLS PREVIS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P122-Z28J | d  | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 16 m d'alçada màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm |

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
Capítol 02 FASE 2  
Títol 3 21 ESTRUCTURA

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P214C-ZKVJ | m3 | Realització de forat en mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |

| Num. | Text                             | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F]         | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------------|
| 1    |                                  | C     | Unitats | Amplada | Alçada | Profunditat |       |             |
| 2    | Forats de les biguetes mal estat |       | 76,000  | 0,300   | 0,300  | 0,200       | 1,368 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,368

2 P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

| Num. | Text                | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                     | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada |       |             |
| 2    | Paret sobre IPN-260 |       | 11,000  | 1,000    | 0,150 | 0,300  | 0,495 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,495

3 P45R6-4SSN m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

| Num. | Text         | Tipus | [C]     | [D]      | [E]     | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|---------|----------|---------|-------|-------|-------------|
| 1    |              | C     | Unitats | Longitud | Amplada | Cares |       |             |
| 2    | Hipòtesis ml |       | 6,000   | 1,500    | 0,200   | 2,000 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 12/04/23

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3,600

4 P4F7-ZSMU m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

| Num. | Text                             | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|-------------|
| 1    |                                  | C     | Unitats | Amplada | Alçada | Gruix |       |             |
| 2    | Forats de les biguetes mal estat |       | 76,000  | 0,300   | 0,300  | 0,200 | 1,368 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,368

5 P877-ZUBK m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

| Num. | Text                              | Tipus | [C]     | [D]      | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|---------|----------|--------|-------|--------|-------------|
| 1    |                                   | C     | Unitats | Longitud | Alçada | Cares |        |             |
| 2    | Caps de les biguetes en mal estat |       | 76,000  | 0,500    | 0,200  | 2,000 | 15,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,200

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST 673-C |
| Capítol | 02 | FASE 2           |
| Títol 3 | 22 | ACABATS          |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P81F-ZWFZ | m2 | Reparació superficial de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, col·locació de malla FV-PV, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans |

| Num. | Text                      | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|---------|----------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |                           | C     | Unitats | Longitud |       |     |        |             |
| 2    | Paret dins el fals sostre |       | 2,000   | 26,400   | 1,000 |     | 52,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                           |       | 2,000   | 16,400   | 1,000 |     | 32,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 85,600

2 P811-3FIF m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

| Num. | Text                | Tipus | [C]     | [D]      | [E]    | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|---------|----------|--------|-------|-------|-------------|
| 1    |                     | C     | Unitats | Longitud | Alçada | Cares |       |             |
| 2    | Paret sobre IPN-260 |       | 11,000  | 1,000    | 0,300  | 2,000 | 6,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,600

3 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

| Num. | Text                           | Tipus | [C]     | [D]      | [E]    | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|---------|----------|--------|-----|---------|-------------|
| 1    |                                | C     | Unitats | Longitud | Alçada |     |         |             |
| 2    | Tota la paret interior         |       | 2,000   | 18,500   | 1,200  |     | 44,400  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                                |       | 2,000   | 5,000    | 0,700  |     | 7,000   | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Pilars                         |       | 8,000   | 1,800    | 8,000  |     | 115,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Parets interiors sobre parades |       | 2,000   | 26,500   | 3,500  |     | 185,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                                |       | 2,000   | 16,500   | 3,500  |     | 115,500 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 12/04/23

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 467,600

4 P8Z0-47LV m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

| Num. | Text                    | Tipus | [C]     | [D]      | [E]      | [F] | TOTAL  | Fórmula              |
|------|-------------------------|-------|---------|----------|----------|-----|--------|----------------------|
| 1    |                         | C     | Unitats | Longitud | Alt/ampl |     |        |                      |
| 2    | Soleres esquerdades     |       | 4,000   | 5,600    | 0,800    |     | 17,920 | C#*D#*E#*F#          |
| 3    |                         |       | 3,000   | 2,000    | 0,800    |     | 4,800  | C#*D#*E#*F#          |
| 4    |                         |       | 6,500   | 4,000    | 0,850    |     | 22,100 | C#*D#*E#*F#          |
| 5    | Percentatge parcial 4-6 | %     | 20,000  |          |          |     | 8,964  | PERPARCIAL(G1:G4,C5) |

TOTAL AMIDAMENT 53,784

5 P811-3EJQ m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10

| Num. | Text                | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                     | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total  |             |
| 2    | Soleres esquerdades |       | 4,000   | 5,600    | 0,800 |        | 17,920 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                     |       | 3,000   | 2,000    | 0,800 |        | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                     |       | 6,500   | 4,000    | 0,850 |        | 22,100 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Percentatge parcial | %     | 20,000  |          |       |        | 8,964  |             |

TOTAL AMIDAMENT 53,784

6 P844-B0P7 m2 Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 1200 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Num. | Text             | Tipus | [C]     | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------|-------|---------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |                  | C     | Unitats | Àrea    |     |     |         |             |
| 2    | Coberta interior |       | 1,000   | 350,000 |     |     | 350,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
Capítol 02 FASE 2  
Títol 3 23 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                     |
|------|----------|----|--------------------------------|
| 1    | PIMPUA11 | pa | Partida alçada de imprevistos. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 673-C  
Capítol 02 FASE 2  
Títol 3 24 GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P2R5-DT15 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |

AMIDAMENTS

Data: 12/04/23

Pàg.: 7

| Num.              | Text                   | Tipus             | [C]                                                                                                                                                                                        | [D]     | [E]    | [F]         | TOTAL | Fórmula             |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------|---------------------|
| 1                 |                        | C                 | Unitats                                                                                                                                                                                    | Amplada | Alçada | Profunditat |       |                     |
| 2                 | Forats biguetes        |                   | 76,000                                                                                                                                                                                     | 0,300   | 0,300  | 0,200       | 1,368 | C#*D#*E#*F#         |
| 3                 | Percentatge "A origen" | P                 | 20,000                                                                                                                                                                                     |         |        |             | 0,274 | PERORIGEN(G1:G2,C3) |
| TOTAL AMIDAMENT   |                        |                   |                                                                                                                                                                                            |         |        |             | 1,642 |                     |
| 2                 | P2RA-EU5G              | kg                | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus |         |        |             |       |                     |
| Num.              | Text                   | Tipus             | [C]                                                                                                                                                                                        | [D]     | [E]    | [F]         | TOTAL | Fórmula             |
| 1                 |                        | C                 | Unitats                                                                                                                                                                                    | Amplada | Alçada | Profunditat |       |                     |
| 2                 | Forats biguetes        |                   | 76,000                                                                                                                                                                                     | 0,300   | 0,300  | 0,200       | 1,368 | C#*D#*E#*F#         |
| 3                 | Percentatge "A origen" | P                 | 20,000                                                                                                                                                                                     |         |        |             | 0,274 | PERORIGEN(G1:G2,C3) |
| TOTAL AMIDAMENT   |                        |                   |                                                                                                                                                                                            |         |        |             | 1,642 |                     |
| Obra              | 01                     | PRESSUPOST 673-C  |                                                                                                                                                                                            |         |        |             |       |                     |
| Capítol           | 02                     | FASE 2            |                                                                                                                                                                                            |         |        |             |       |                     |
| Títol 3           | 25                     | SEGURETAT I SALUT |                                                                                                                                                                                            |         |        |             |       |                     |
| NUM.              | CODI                   | UA                | DESCRIPCIO                                                                                                                                                                                 |         |        |             |       |                     |
| 1                 | H000Z001               | pa                | Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut                                                                                                                                           |         |        |             |       |                     |
| AMIDAMENT DIRECTE |                        |                   |                                                                                                                                                                                            |         |        |             | 1,000 |                     |

**V PRESSUPOST**

**PRESSUPOST**

Data: 12/04/23

Pàg.: 1

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C            |
| Capítol | 01 | FASE 1                      |
| Títol 3 | 10 | ENDERROCS I TREBALLS PREVIS |

| NUM.  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1     | P122-Z28J  | d  | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 16 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm                                   | 100,00   | 60,000    | 6.000,00 |
| 2     | P214H-HB85 | m2 | Desmuntatge de més de 10 plaques d'escaiola de cel ras, sistema fix suportat amb filferro, selecció del material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                     | 2,34     | 315,000   | 737,10   |
| 3     | P214H-HB88 | m2 | Desmuntatge d'entramat de suport de qualsevol tipus de cel ras, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                   | 2,08     | 315,000   | 655,20   |
| 4     | PB70-HC74  | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 | 429,56   | 2,000     | 859,12   |
| TOTAL |            |    | Títol 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.10 |           | 8.251,42 |

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C |
| Capítol | 01 | FASE 1           |
| Títol 3 | 11 | ESTRUCTURA       |

| NUM.  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1     | P214C-ZKVJ | m3 | Realització de forat en mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                 | 1.959,76 | 0,504     | 987,72    |
| 2     | P442-ZG2M  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 2,97     | 7.356,780 | 21.849,64 |
| 3     | P4F7-ZSMU  | m3 | Ataonat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt                                                                                                              | 2.470,04 | 0,774     | 1.911,81  |
| TOTAL |            |    | Títol 3                                                                                                                                                                                                              | 01.01.11 |           | 24.749,17 |

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C |
| Capítol | 01 | FASE 1           |
| Títol 3 | 12 | ACABATS          |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | P52A-Z8WT  | m2         | Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                             | 20,25     | 495,000 | 10.023,75 |
| 2         | P5ZD4-528X | m          | Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,80      | 37,000  | 325,60    |
| 3         | P81F-CWFZ  | m2         | Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans | 50,23     | 36,400  | 1.828,37  |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 12/04/23

Pàg.: 2

|   |           |    |                                                                                                                                                         |       |         |           |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| 4 | P783-8D33 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes            | 9,40  | 54,600  | 513,24    |
| 5 | P7D6-Z13K | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm | 58,95 | 179,920 | 10.606,28 |

|              |                |                 |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.12</b> | <b>23.297,24</b> |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C |
| Capítol | 01 | FASE 1           |
| Títol 3 | 13 | IMPREVISTOS      |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                           | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PIMPUA10 | pa         | Partida alçada de imprevistos. | 3.100,00  | 1,000  | 3.100,00 |

|              |                |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.13</b> | <b>3.100,00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C  |
| Capítol | 01 | FASE 1            |
| Títol 3 | 14 | GESTIÓ DE RESIDUS |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |      |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 1         | P2R5-DT15 | m3         | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km          | 12,86     | 0,605  | 7,78 |
| 2         | P2RA-EU5G | kg         | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus | 0,34      | 0,605  | 0,21 |

|              |                |                 |             |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.14</b> | <b>7,99</b> |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C  |
| Capítol | 01 | FASE 1            |
| Títol 3 | 15 | SEGURETAT I SALUT |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                             | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | H000Z000 | pa         | Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut | 925.00    | 1.000  | 925.00 |

|              |                |                 |               |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.15</b> | <b>925,00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C |
| Capítol | 02 | FASE 2           |
| Títol 3 | 20 | TREBALLS PREVIS  |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | P122-Z28J | d          | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 16 m d'alçada màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 100,00    | 70,000 | 7.000,00 |

|              |                |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.20</b> | <b>7.000,00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|

**PRESSUPOST**

Data: 12/04/23

Pàg.: 3

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C |
| Capítol | 02 | FASE 2           |
| Títol 3 | 21 | ESTRUCTURA       |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT   |          |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1         | P214C-ZKVJ | m3         | Realització de forat en mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                          | 1,368     | 1.959,76 | 2.680,95 |
| 2         | P4FF-EGW4  | m3         | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                   | 0,495     | 342,09   | 169,33   |
| 3         | P45R6-4SSN | m2         | Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | 3,600     | 209,80   | 755,28   |
| 4         | P4F7-ZSMU  | m3         | Ataonat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,368     | 2.470,04 | 3.379,01 |
| 5         | P877-ZUBK  | m2         | Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment                                                                                                                                                                                                              | 15,200    | 136,58   | 2.076,02 |

|              |                |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.21</b> | <b>9.060,59</b> |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C |
| Capítol | 02 | FASE 2           |
| Títol 3 | 22 | ACABATS          |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | P81F-ZWFZ | m2         | Reparació superficial de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, col·locació de malla FV-PV, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63,20     | 85,600  | 5.409,92  |
| 2         | P811-3FIF | m2         | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,09     | 6,600   | 172,19    |
| 3         | P89H-4V7E | m2         | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,29      | 467,600 | 3.408,80  |
| 4         | P8Z0-47LV | m2         | Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,11      | 53,784  | 274,84    |
| 5         | P811-3EJQ | m2         | Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,71     | 53,784  | 1.436,57  |
| 6         | P844-B0P7 | m2         | Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 1200 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 39,26     | 350,000 | 13.741,00 |

|              |                |                 |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.22</b> | <b>24.443,32</b> |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|

PRESSUPOST

Data: 12/04/23

Pàg.: 4

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C |
| Capítol | 02 | FASE 2           |
| Títol 3 | 23 | IMPREVISTOS      |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                           | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PIMPUA11 | pa         | Partida alçada de imprevistos. | 2.300,00  | 1,000  | 2.300,00 |
| TOTAL     |          | Títol 3    | 01.02.23                       |           |        | 2.300,00 |

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C  |
| Capítol | 02 | FASE 2            |
| Títol 3 | 24 | GESTIÓ DE RESIDUS |

| NUM. CODI     | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |       |
|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 1             | P2R5-DT15 | m3         | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km           | 12,86     | 1,642  | 21,12 |
| 2             | P2RA-EU5G | kg         | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus | 0,34      | 1,642  | 0,56  |
| TOTAL Títol 3 |           | 01.02.24   |                                                                                                                                                                                             |           |        | 21,68 |

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 673-C  |
| Capítol | 02 | FASE 2            |
| Títol 3 | 25 | SEGURETAT I SALUT |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                             | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | H000Z001 | pa         | Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut | 675,00    | 1,000  | 675,00 |
| TOTAL     |          | Títol 3    |                                                  | 01.02.25  |        | 675,00 |

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 12/04/23

Pàg.: 1

| NIVELL 3 : Títol 3 |              |                             | Import            |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Títol 3            | 01.01.10     | ENDERROCS I TREBALLS PREVIS | 8.251,42          |
| Títol 3            | 01.01.11     | ESTRUCTURA                  | 24.749,17         |
| Títol 3            | 01.01.12     | ACABATS                     | 23.297,24         |
| Títol 3            | 01.01.13     | IMPREVISTOS                 | 3.100,00          |
| Títol 3            | 01.01.14     | GESTIÓ DE RESIDUS           | 7,99              |
| Títol 3            | 01.01.15     | SEGURETAT I SALUT           | 925,00            |
| <b>Capítol</b>     | <b>01.01</b> | <b>FASE 1</b>               | <b>60.330,82</b>  |
| Títol 3            | 01.02.20     | TREBALLS PREVIS             | 7.000,00          |
| Títol 3            | 01.02.21     | ESTRUCTURA                  | 9.060,59          |
| Títol 3            | 01.02.22     | ACABATS                     | 24.443,32         |
| Títol 3            | 01.02.23     | IMPREVISTOS                 | 2.300,00          |
| Títol 3            | 01.02.24     | GESTIÓ DE RESIDUS           | 21,68             |
| Títol 3            | 01.02.25     | SEGURETAT I SALUT           | 675,00            |
| <b>Capítol</b>     | <b>01.02</b> | <b>FASE 2</b>               | <b>43.500,59</b>  |
|                    |              |                             | <b>103.831,41</b> |
| NIVELL 2 : Capítol |              |                             | Import            |
| Capítol            | 01.01        | FASE 1                      | 60.330,82         |
| Capítol            | 01.02        | FASE 2                      | 43.500,59         |
| <b>Obra</b>        | <b>01</b>    | <b>Pressupost 673-C</b>     | <b>103.831,41</b> |
|                    |              |                             | <b>103.831,41</b> |
| NIVELL 1 : Obra    |              |                             | Import            |
| Obra               | 01           | Pressupost 673-C            | 103.831,41        |
|                    |              |                             | <b>103.831,41</b> |

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 103.831,41        |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 103.831,41.....  | 13.498,08         |
| 6 % Benefici industrial SOBRE 103.831,41..... | 6.229,88          |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>123.559,37</b> |
| 21 % IVA SOBRE 123.559,37.....                | 25.947,47         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €       | <b>149.506,84</b> |

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS )

---

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 12/04/23

Pàg.: 1

MA D'OBRA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU     |   |
|-----------|----|------------------------|----------|---|
| A01-FEP1  | h  | Ajudant soldador       | 24,23000 | € |
| A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor         | 22,56000 | € |
| A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador       | 22,56000 | € |
| A0D-0000  | h  | Manobre                | 21,00000 | € |
| A0D-0007  | h  | Manobre                | 22,70000 | € |
| A0E-000A  | h  | Manobre especialista   | 21,45000 | € |
| A0F-0000  | h  | Oficial 1a             | 26,49000 | € |
| A0F-0001  | h  | Oficial 1a muntador    | 27,38000 | € |
| A0F-000B  | h  | Oficial 1a             | 25,57000 | € |
| A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador | 25,57000 | € |
| A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador    | 26,43000 | € |
| A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta      | 27,19000 | € |
| A0F-000U  | h  | Oficial 1a picapedrer  | 25,57000 | € |
| A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor      | 25,57000 | € |
| A0F-000Y  | h  | Oficial 1a soldador    | 27,64000 | € |
| A0F-00011 | h  | Oficial 1a muntador    | 27,38000 | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 12/04/23

Pàg.: 2

## MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |   |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| C154-003N | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                                                                                                                                                             | 44,96000 | € |
| C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00000  | € |
| C17A-00JL | h  | Mesclador continu per a morter preparat en sacs                                                                                                                                                                                                                          | 1,60000  | € |
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                                                                               | 26,05000 | € |
| C206-00DW | h  | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica                                                                                                                                                                                                                     | 3,11000  | € |
| CL40-00J3 | h  | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 39,44000 | € |
| CL40-Z0J3 | h  | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 16 m d'alçària màxima de treball i 7.5 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil.                                                                                                     | 12,50000 | € |
| CZ11-005C | h  | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió                                                                                                                                                                                                      | 17,57000 | € |
| CZ16-00EH | h  | Equip de raig de sorra                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,50000  | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 12/04/23

Pàg.: 3

## MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU      |   |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,75000   | € |
| B03L-05MU  | t  | Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193,25000 | € |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,15000  | € |
| B054-06DH  | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,29000   | € |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124,33000 | € |
| B079-06TD  | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,02000   | € |
| B079-06TE  | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,01000   | € |
| B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,29000   | € |
| B0F15-06N5 | u  | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,36000   | € |
| B0F1A-075S | u  | Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21000   | € |
| B0FG3-0EDM | u  | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,18000   | € |
| B147W-H5J5 | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE-EN 795/A1                                                            | 373,56000 | € |
| B2RA-28TJ  | kg | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                         | 0,34000   | € |
| B2RA-28TP  | t  | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                            | 109,03000 | € |
| B44Z-0LXA  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant                                                                                                                                                                                                                | 1,62000   | € |
| B526-0XS0  | u  | Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color variable, de 20 peces/m2, com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,79000   | € |
| B7Z0-13F3  | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,93000   | € |
| B811-1ZWV  | t  | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,20000  | € |
| B841-2MBO  | m2 | Banda de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0                               | 23,48000  | € |
| B848-2ITZ  | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4,98000   | € |
| B896-HYAR  | kg | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,83000   | € |
| B896-HYD6  | kg | Pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,94000  | € |
| B896-HYJB  | kg | Pintura a la calç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,72000   | € |
| B8Z6-0P2I  | kg | Imprimació per a pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,76000  | € |
| B8ZA-0P1O  | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,71000   | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |           |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| B07F-0LSZ  | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000           |             | 154,70000 | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050 /R x             | 21,45000 =  | 22,52250  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 22,52250  | 22,52250  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725 /R x             | 2,00000 =   | 1,45000   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 1,45000   | 1,45000   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,380 x                | 20,15000 =  | 27,80700  |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200 x                | 1,75000 =   | 0,35000   |           |
| B054-06DH  | kg | Calç àeria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 190,000 x              | 0,29000 =   | 55,10000  |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,380 x                | 124,33000 = | 47,24540  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 130,50240 | 130,50240 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,00 %      |           | 0,22523   |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |           | 154,70013 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 154,70013 |

|            |    |                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| B07F-0LT6  | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |             | 196,24000 | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050 /R x   | 21,45000 =  | 22,52250  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |             | 22,52250  | 22,52250  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725 /R x   | 2,00000 =   | 1,45000   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |             | 1,45000   | 1,45000   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,200 x      | 124,33000 = | 24,86600  |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200 x      | 1,75000 =   | 0,35000   |           |
| B054-06DH  | kg | Calç àeria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 400,000 x    | 0,29000 =   | 116,00000 |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,530 x      | 20,15000 =  | 30,82950  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |             | 172,04550 | 172,04550 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          | PREU         |             |           |           |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                  | 1,00         | %           |           | 0,22523   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                        |              |             |           | 196,24323 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                              |              |             |           | 196,24323 |
| B07F-0LT8  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |             | 83,34000  | €         |
|            |    | Unitats                                                                                                                                                                             | Preu         | Parcial     | Import    |           |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                     |              |             |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                | 1,000 /R x   | 21,45000 =  | 21,45000  |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                           |              |             | 21,45000  | 21,45000  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                     |              |             |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                | 0,700 /R x   | 2,00000 =   | 1,40000   |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                           |              |             | 1,40000   | 1,40000   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                     |              |             |           |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                   | 0,200 x      | 124,33000 = | 24,86600  |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                      | 1,740 x      | 20,15000 =  | 35,06100  |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                               | 0,200 x      | 1,75000 =   | 0,35000   |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                           |              |             | 60,27700  | 60,27700  |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                  | 1,00         | %           |           | 0,21450   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                        |              |             |           | 83,34150  |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                              |              |             |           | 83,34150  |
| B07H-CVY4  | m3 | Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra                                                                                                                                | Rend.: 1,000 |             | 281,96000 | €         |
|            |    | Unitats                                                                                                                                                                             | Preu         | Parcial     | Import    |           |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                     |              |             |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                | 2,000 /R x   | 21,45000 =  | 42,90000  |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                           |              |             | 42,90000  | 42,90000  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                     |              |             |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                | 1,500 /R x   | 2,00000 =   | 3,00000   |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                           |              |             | 3,00000   | 3,00000   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                     |              |             |           |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                      | 1,540 x      | 20,15000 =  | 31,03100  |           |
| B7Z0-13F3  | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED                                                                                                                                                        | 220,000 x    | 0,93000 =   | 204,60000 |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                           |              |             | 235,63100 | 235,63100 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU           |
|------|----|------------------------|----------------|
|      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,00 % 0,42900 |
|      |    | COST DIRECTE           | 281,96000      |
|      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 281,96000      |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |                 |           |           |
|------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-1        | H000Z000  | pa | Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |                 | 925,00    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 | 925,00000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00000   | 0,00 %    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 925,00000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
| P-2        | H000Z001  | pa | Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |                 | 675,00    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 | 675,00000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00000   | 0,00 %    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 675,00000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|            | J000Z000  | pa | Partida alçada a justificar de Control de Qualitat dels materials                                                                                                                                                                                                                                | Rend.: 1,000           |                 | 250,00    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 | 250,00000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00000   | 0,00 %    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 250,00000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
| P122-628J  | d         |    | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçada màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Rend.: 1,000           |                 | 315,52    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,000                  | /R x 39,44000 = | 315,52000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
| Maquinària | CL40-00J3 | h  | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçada màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm                          |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                 | 315,52000 | 315,52000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 | 315,52000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00000   | 0,00 %    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 315,52000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
| P-3        | P122-Z28J | d  | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 16 m d'alçada màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Rend.: 1,000           |                 | 100,00    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,000                  | /R x 12,50000 = | 100,00000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
| Maquinària | CL40-Z0J3 | h  | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 16 m d'alçada màxima de treball i 7.5 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil.                                                                                                                              |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 12/04/23

Pàg.: 8

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                           | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           | PREU                   |             |                  |                  |
|-------------------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Subtotal:                     |      |    |                                                                                                                                                                      | 100,00000              |             |                  | 100,00000        |
| COST DIRECTE                  |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             |                  | 100,00000        |
| DESPESES INDIRECTES           |      |    |                                                                                                                                                                      | 0,00 %                 |             |                  | 0,00000          |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             |                  | <b>100,00000</b> |
| <b>P2142-4RMJ</b>             | m2   |    | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                      | <b>Rend.: 1,000</b>    |             | <b>13,82</b>     | <b>€</b>         |
| Unitats                       |      |    |                                                                                                                                                                      | Preu                   | Parcial     | Import           |                  |
| Ma d'obra                     |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             |                  |                  |
| A0D-0007                      | h    |    | Manobre                                                                                                                                                              | 0,600 /R x 22,70000 =  | 13,62000    |                  |                  |
| Subtotal:                     |      |    |                                                                                                                                                                      |                        | 13,62000    | 13,62000         |                  |
| DESPESES AUXILIARS            |      |    |                                                                                                                                                                      | 1,50 %                 |             | 0,20430          |                  |
| COST DIRECTE                  |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             | 13,82430         |                  |
| DESPESES INDIRECTES           |      |    |                                                                                                                                                                      | 0,00 %                 |             | 0,00000          |                  |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             | <b>13,82430</b>  |                  |
| <b>P214C-AKVJ</b>             | m3   |    | Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor          | <b>Rend.: 1,000</b>    |             | <b>210,28</b>    | <b>€</b>         |
| Unitats                       |      |    |                                                                                                                                                                      | Preu                   | Parcial     | Import           |                  |
| Ma d'obra                     |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             |                  |                  |
| A0D-0007                      | h    |    | Manobre                                                                                                                                                              | 8,000 /R x 22,70000 =  | 181,60000   |                  |                  |
| A0F-000U                      | h    |    | Oficial 1a picapedrer                                                                                                                                                | 1,000 /R x 25,57000 =  | 25,57000    |                  |                  |
| Subtotal:                     |      |    |                                                                                                                                                                      |                        | 207,17000   | 207,17000        |                  |
| DESPESES AUXILIARS            |      |    |                                                                                                                                                                      | 1,50 %                 |             | 3,10755          |                  |
| COST DIRECTE                  |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             | 210,27755        |                  |
| DESPESES INDIRECTES           |      |    |                                                                                                                                                                      | 0,00 %                 |             | 0,00000          |                  |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             | <b>210,27755</b> |                  |
| <b>P-4 P214C-ZKVJ</b>         | m3   |    | Realització de forat en mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | <b>Rend.: 1,000</b>    |             | <b>1.959,76</b>  | <b>€</b>         |
| Unitats                       |      |    |                                                                                                                                                                      | Preu                   | Parcial     | Import           |                  |
| Ma d'obra                     |      |    |                                                                                                                                                                      |                        |             |                  |                  |
| A0D-0007                      | h    |    | Manobre                                                                                                                                                              | 40,000 /R x 22,70000 = | 908,00000   |                  |                  |
| A0F-000B                      | h    |    | Oficial 1a                                                                                                                                                           | 40,000 /R x 25,57000 = | 1.022,80000 |                  |                  |
| Subtotal:                     |      |    |                                                                                                                                                                      |                        | 1.930,80000 | 1.930,80000      |                  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 12/04/23

Pàg.: 9

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI              | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        | PREU                          |            |              |                    |
|------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |              | 28,96200           |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE                  |            |              | 1.959,76200        |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |              | 0,00000            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |              | <b>1.959,76200</b> |
| <b>P-5</b> | <b>P214H-HB85</b> | m2 | Desmuntatge de més de 10 plaques d'escaiola de cel ras, sistema fix suportat amb filferro, selecció del material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor   | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>2,34</b>  | <b>€</b>           |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import             |
| Ma d'obra  |                   |    |                                                                                                                                                                                   |                               |            |              |                    |
|            | A0F-000D          | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                            | 0,090 /R x                    | 25,57000 = | 2,30130      |                    |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |            | 2,30130      | 2,30130            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |              | 0,03452            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE                  |            |              | 2,33582            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |              | 0,00000            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |              | <b>2,33582</b>     |
| <b>P-6</b> | <b>P214H-HB88</b> | m2 | Desmuntatge d'entramat de suport de qualsevol tipus de cel ras, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                 | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>2,08</b>  | <b>€</b>           |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import             |
| Ma d'obra  |                   |    |                                                                                                                                                                                   |                               |            |              |                    |
|            | A0F-000D          | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                            | 0,080 /R x                    | 25,57000 = | 2,04560      |                    |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |            | 2,04560      | 2,04560            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |              | 0,03068            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE                  |            |              | 2,07628            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |              | 0,00000            |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |              | <b>2,07628</b>     |
| <b>P-7</b> | <b>P2R5-DT15</b>  | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>12,86</b> | <b>€</b>           |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import             |
| Maquinària |                   |    |                                                                                                                                                                                   |                               |            |              |                    |
|            | C154-003N         | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                                                                      | 0,286 /R x                    | 44,96000 = | 12,85856     |                    |
|            |                   |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |            | 12,85856     | 12,85856           |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/04/23

Pàg.: 10

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |             |          |          |
|------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |          | 12,85856 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 12,85856 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |          |          |
| P2R6-4I6E  | m3        |    | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                                                           | Rend.: 1,000           |             | 43,25    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                 | 0,750 /R x             | 22,70000 =  | 17,02500 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 17,02500 | 17,02500 |
| Maquinària | C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                              | 1,000 /R x             | 26,05000 =  | 26,05000 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 26,05000 | 26,05000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,00 %      |          | 0,17025  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |          | 43,24525 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 43,24525 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |          |          |
| P-8        | P2RA-EU5G | kg | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus                              | Rend.: 1,000           |             | 0,34     | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Materials  | B2RA-28TJ | kg | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus                              | 1,000 x                | 0,34000 =   | 0,34000  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 0,34000  | 0,34000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |          | 0,34000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 0,34000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |          |          |
| P2RA-EU5O  | m3        |    | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Rend.: 1,000           |             | 18,54    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Materials  | B2RA-28TP | t  | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb                                                                                                                      | 0,170 x                | 109,03000 = | 18,53510 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU                  |          |         |  |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--|
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                 |                       |          |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                            | 18,53510              | 18,53510 |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                         | 18,53510              |          |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES 0,00 %                                                                                                                                                                                           | 0,00000               |          |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                               | 18,53510              |          |         |  |
| P442-DG2M  | kg        | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |                                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000          | 2,67     | €       |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                                                                                                                                                                                                              | Preu                  | Parcial  | Import  |  |
| Ma d'obra  |           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |         |  |
| A01-FEP1   | h         | Ajudant soldador                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | 0,013 /R x 24,23000 = | 0,31499  |         |  |
| A0F-000Y   | h         | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 0,023 /R x 27,64000 = | 0,63572  |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                            |                       | 0,95071  | 0,95071 |  |
| Maquinària |           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |         |  |
| C206-00DW  | h         | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | 0,023 /R x 3,11000 =  | 0,07153  |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                            |                       | 0,07153  | 0,07153 |  |
| Materials  |           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |         |  |
| B44Z-0LXA  | kg        | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 x 1,62000 =     | 1,62000  |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                            |                       | 1,62000  | 1,62000 |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS 2,50 %                                                                                                                                                                                            | 0,02377               |          |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                         | 2,66601               |          |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES 0,00 %                                                                                                                                                                                           | 0,00000               |          |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                               | 2,66601               |          |         |  |
| P-9        | P442-ZG2M | kg                                                                                                                                                                                                                   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Rend.: 1,000          | 2,97     | €       |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                                                                                                                                                                                                              | Preu                  | Parcial  | Import  |  |
| Ma d'obra  |           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |         |  |
| A0D-0007   | h         | Manobre                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 0,013 /R x 22,70000 = | 0,29510  |         |  |
| A0F-000Y   | h         | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 0,023 /R x 27,64000 = | 0,63572  |         |  |
| A01-FEP1   | h         | Ajudant soldador                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | 0,013 /R x 24,23000 = | 0,31499  |         |  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                            |                       | 1,24581  | 1,24581 |  |
| Maquinària |           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |         |  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/04/23

Pàg.: 12

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          |       |           |         |   | PREU           |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---|----------------|
|           | C206-00DW | h  | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica                                                                                                                                | 0,023 | /R x      | 3,11000 | = | 0,07153        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                     |       | Subtotal: |         |   | 0,07153        |
| Materials | B44Z-0LXA | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1,000 | x         | 1,62000 | = | 1,62000        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                     |       | Subtotal: |         |   | 1,62000        |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                  |       |           | 2,50 %  |   | 0,03115        |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                        |       |           |         |   | 2,96849        |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                 |       |           | 0,00 %  |   | 0,00000        |
|           |           |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                                                       |       |           |         |   | <b>2,96849</b> |

|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |           |        |           |           |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|--------|-----------|-----------|
| P-10       | P45R6-4SSN | m2 | Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | Rend.: 1,000           |      |           | 209,80 |           | €         |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                |      | Preu      |        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |           |        |           |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,170                  | /R x | 22,70000  | =      | 49,25900  |           |
|            | A0F-000B   | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,960                  | /R x | 25,57000  | =      | 50,11720  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |      |           |        | 99,37620  | 99,37620  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |           |        |           |           |
|            | CZ11-005C  | h  | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,030                  | /R x | 17,57000  | =      | 0,52710   |           |
|            | CZ16-00EH  | h  | Equip de raig de sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,030                  | /R x | 4,50000   | =      | 0,13500   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |      |           |        | 0,66210   | 0,66210   |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |           |        |           |           |
|            | B079-06TD  | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,440                  | x    | 6,02000   | =      | 20,70880  |           |
|            | B079-06TE  | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,000                 | x    | 1,01000   | =      | 80,80000  |           |
|            | B03L-05MU  | t  | Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,035                  | x    | 193,25000 | =      | 6,76375   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |      |           |        | 108,27255 | 108,27255 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %      |           | 1,49064   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |      |           |        |           | 209,80149 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00      | %      |           | 0,00000   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |        |           | 209,80149 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                                                                        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P4F7-4SMU m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt      |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,000           |             | 764,04      | €           |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra                                                                                                                  |            |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |             |             |
|                                                                                                                            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                           | 5,312 /R x             | 22,70000 =  | 120,58240   |             |
|                                                                                                                            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                 | 13,125 /R x            | 27,19000 =  | 356,86875   |             |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 477,45115   | 477,45115   |
| Materials                                                                                                                  |            |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |             |             |
|                                                                                                                            | B0F15-06N5 | u  | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                            | 625,900 x              | 0,36000 =   | 225,32400   |             |
|                                                                                                                            | B07F-0LSZ  | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,3497 x               | 154,70013 = | 54,09864    |             |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 279,42264   | 279,42264   |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |             | 7,16177     |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |             | 764,03556   |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |             | 0,00000     |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |             | 764,03556   |
| P-11 P4F7-ZSMU m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,000           |             | 2.470,04    | €           |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra                                                                                                                  |            |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |             |             |
|                                                                                                                            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                 | 56,000 /R x            | 27,19000 =  | 1.522,64000 |             |
|                                                                                                                            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                           | 28,000 /R x            | 22,70000 =  | 635,60000   |             |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 2.158,24000 | 2.158,24000 |
| Materials                                                                                                                  |            |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |             |             |
|                                                                                                                            | B0F15-06N5 | u  | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                            | 625,900 x              | 0,36000 =   | 225,32400   |             |
|                                                                                                                            | B07F-0LSZ  | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,3497 x               | 154,70013 = | 54,09864    |             |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 279,42264   | 279,42264   |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |             | 32,37360    |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |             | 2.470,03624 |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |             | 0,00000     |
|                                                                                                                            |            |    |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |             | 2.470,03624 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |                 |           |           |
|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-12      | P4FF-EGW4  | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | Rend.: 1,000           |                 | 342,09    | €         |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |           |
|           | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,900                  | /R x 27,19000 = | 187,61100 |           |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,450                  | /R x 22,70000 = | 78,31500  |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 265,92600 | 265,92600 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |           |
|           | B0F1A-075S | u  | Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                            | 235,9307               | x 0,21000 =     | 49,54545  |           |
|           | B07F-0LSZ  | m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                                           | 0,1291                 | x 154,70013 =   | 19,97179  |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 69,51724  | 69,51724  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %          |           | 6,64815   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 |           | 342,09139 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %          |           | 0,00000   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 342,09139 |
| P-13      | P52A-Z8WT  | m2 | Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor   | Rend.: 1,000           |                 | 20,25     | €         |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |           |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,200                  | /R x 22,70000 = | 4,54000   |           |
|           | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400                  | /R x 27,19000 = | 10,87600  |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 15,41600  | 15,41600  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |           |
|           | B526-0XS0  | u  | Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color variable, de 20 peces/m2, com a màxim                                                                                                                                                                                                   | 5,000                  | x 0,79000 =     | 3,95000   |           |
|           | B07F-0LT8  | m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                                                         | 0,005                  | x 83,34150 =    | 0,41671   |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 4,36671   | 4,36671   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                   | PREU                   |             |         |          |
|-----------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------|----------|
|           |            |    |                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 3,00 %      |         | 0,46248  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |             |         | 20,24519 |
|           |            |    |                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |         | 0,00000  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 20,24519 |
| P-14      | P5ZD4-528X | m  | Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic                                                             | Rend.: 1,000           |             | 8,80    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                              | Unitats                | Preu        | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                              |                        |             |         |          |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                      | 0,075 /R x             | 22,70000 =  | 1,70250 |          |
|           | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                            | 0,150 /R x             | 27,19000 =  | 4,07850 |          |
|           |            |    |                                                                                                                                              | Subtotal:              |             | 5,78100 | 5,78100  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                              |                        |             |         |          |
|           | B0FG3-0ED  | u  | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell                                             | 7,9611 x               | 0,18000 =   | 1,43300 |          |
|           | B07H-CVY4  | m3 | Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra                                                                                         | 0,0053 x               | 281,96000 = | 1,49439 |          |
|           |            |    |                                                                                                                                              | Subtotal:              |             | 2,92739 | 2,92739  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,08672  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |             |         | 8,79511  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |         | 0,00000  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 8,79511  |
| P-15      | P783-8D33  | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes | Rend.: 1,000           |             | 9,40    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                              | Unitats                | Preu        | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                              |                        |             |         |          |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                       | 0,150 /R x             | 25,57000 =  | 3,83550 |          |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                      | 0,150 /R x             | 22,70000 =  | 3,40500 |          |
|           |            |    |                                                                                                                                              | Subtotal:              |             | 7,24050 | 7,24050  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                              |                        |             |         |          |
|           | B7Z0-13F3  | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED                                                                                                                 | 2,200 x                | 0,93000 =   | 2,04600 |          |
|           |            |    |                                                                                                                                              | Subtotal:              |             | 2,04600 | 2,04600  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,10861  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |             |         | 9,39511  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |         | 0,00000  |
|           |            |    |                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 9,39511  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                                                                                                                                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                           | PREU                          |            |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| <b>P7D6-613K</b> m2    Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm         |           |    |                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>48,10</b> | <b>€</b>        |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import          |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                              |           |    |                                      |                               |            |              |                 |
|                                                                                                                                                                                        | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                       | 0,075 /R x                    | 22,56000 = | 1,69200      |                 |
|                                                                                                                                                                                        | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                    | 0,770 /R x                    | 25,57000 = | 19,68890     |                 |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | Subtotal:                     |            | 21,38090     | 21,38090        |
| Materials                                                                                                                                                                              |           |    |                                      |                               |            |              |                 |
|                                                                                                                                                                                        | B8Z6-0P2I | kg | Imprimació per a pintura intumescent | 0,1701 x                      | 16,76000 = | 2,85088      |                 |
|                                                                                                                                                                                        | B896-HYD6 | kg | Pintura intumescent                  | 2,1525 x                      | 10,94000 = | 23,54835     |                 |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | Subtotal:                     |            | 26,39923     | 26,39923        |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |              | 0,32071         |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | COST DIRECTE                  |            |              | 48,10084        |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |              | 0,00000         |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |              | <b>48,10084</b> |
| <b>P-16    P7D6-Z13K</b> m2    Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm |           |    |                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>58,95</b> | <b>€</b>        |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import          |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                              |           |    |                                      |                               |            |              |                 |
|                                                                                                                                                                                        | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                    | 1,155 /R x                    | 25,57000 = | 29,53335     |                 |
|                                                                                                                                                                                        | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                       | 0,1125 /R x                   | 22,56000 = | 2,53800      |                 |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | Subtotal:                     |            | 32,07135     | 32,07135        |
| Materials                                                                                                                                                                              |           |    |                                      |                               |            |              |                 |
|                                                                                                                                                                                        | B8Z6-0P2I | kg | Imprimació per a pintura intumescent | 0,1701 x                      | 16,76000 = | 2,85088      |                 |
|                                                                                                                                                                                        | B896-HYD6 | kg | Pintura intumescent                  | 2,1525 x                      | 10,94000 = | 23,54835     |                 |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | Subtotal:                     |            | 26,39923     | 26,39923        |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |              | 0,48107         |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | COST DIRECTE                  |            |              | 58,95165        |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |              | 0,00000         |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |              | <b>58,95165</b> |
| <b>P-17    P811-3EJQ</b> m2    Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10                                           |           |    |                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>26,71</b> | <b>€</b>        |
|                                                                                                                                                                                        |           |    |                                      | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import          |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                              |           |    |                                      |                               |            |              |                 |
|                                                                                                                                                                                        | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                    | 0,520 /R x                    | 27,19000 = | 14,13880     |                 |
|                                                                                                                                                                                        | A0D-0007  | h  | Manobre                              | 0,390 /R x                    | 22,70000 = | 8,85300      |                 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA                                                                                                                     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        |                        |      |           |         | PREU     |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------|----------|
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 22,99180  |         | 22,99180 |
| Materials  |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|            | B07F-OLT6 | m3                                                                                                                     | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,016                  | x    | 196,24323 | =       | 3,13989  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 3,13989   |         | 3,13989  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50 %    |         | 0,57480  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |      |           |         | 26,70649 |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00 %    |         | 0,00000  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 26,70649 |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
| P811-3FFT  | m2        | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat |                                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,000           |      |           |         | 31,09 €  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu |           | Parcial | Import   |
| Ma d'obra  |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|            | A0D-0007  | h                                                                                                                      | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,396                  | /R x | 22,70000  | =       | 8,98920  |
|            | A0F-000T  | h                                                                                                                      | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                 | 0,616                  | /R x | 27,19000  | =       | 16,74904 |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 25,73824  |         | 25,73824 |
| Materials  |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|            | B07F-OLT6 | m3                                                                                                                     | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,024                  | x    | 196,24323 | =       | 4,70984  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 4,70984   |         | 4,70984  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50 %    |         | 0,64346  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |      |           |         | 31,09154 |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00 %    |         | 0,00000  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 31,09154 |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
| P-18       | P811-3FIF | m2                                                                                                                     | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat            | Rend.: 1,000           |      |           |         | 26,09 €  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu |           | Parcial | Import   |
| Ma d'obra  |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|            | A0D-0007  | h                                                                                                                      | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,308                  | /R x | 22,70000  | =       | 6,99160  |
|            | A0F-000T  | h                                                                                                                      | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                 | 0,616                  | /R x | 27,19000  | =       | 16,74904 |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 23,74064  |         | 23,74064 |
| Maquinària |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|            | C17A-00JL | h                                                                                                                      | Mesclador continu per a morter preparat en sacs                                                                                                                                                   | 0,308                  | /R x | 1,60000   | =       | 0,49280  |
|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 0,49280   |         | 0,49280  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                  |        |   |          |        | PREU    |          |
|------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|--------|---------|----------|
| Materials              |           |    |                                                                                             |        |   |          |        |         |          |
|                        | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                       | 0,0071 | x | 1,75000  | =      | 0,01243 |          |
|                        | B811-1ZWV | t  | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0,0227 | x | 55,20000 | =      | 1,25304 |          |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                             |        |   |          |        | 1,26547 | 1,26547  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                             |        |   |          | 2,50 % |         | 0,59352  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                             |        |   |          |        |         | 26,09243 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                             |        |   |          | 0,00 % |         | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                             |        |   |          |        |         | 26,09243 |

|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |  |  |  |       |   |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|-------|---|
| P-19 | P81F-CWFZ | m2 | Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans | Rend.: 1,000 |  |  |  | 50,23 | € |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|-------|---|

|                        |            |    |                                                                                                                        |         |   |          |   |          |          |
|------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------|---|----------|----------|
| Partides d'obra        |            |    |                                                                                                                        | Unitats |   | Preu     |   | Parcial  | Import   |
|                        | P89H-4V7I  | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat         | 1,000   | x | 5,31850  | = | 5,31850  |          |
|                        | P811-3FFT  | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat | 1,000   | x | 31,09154 | = | 31,09154 |          |
|                        | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor        | 1,000   | x | 13,82430 | = | 13,82430 |          |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                        |         |   |          |   | 50,23434 | 50,23434 |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                        |         |   |          |   |          | 50,23434 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                        |         |   |          |   | 0,00 %   | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                        |         |   |          |   |          | 50,23434 |

|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |       |   |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|-------|---|
| P-20 | P81F-ZWFZ | m2 | Reparació superficial de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, col·locació de malla FV-PV, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans | Rend.: 1,000 |  |  |  | 63,20 | € |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|-------|---|

|                 |            |    |                                                                                                                        |         |   |          |   |          |        |
|-----------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------|---|----------|--------|
| Partides d'obra |            |    |                                                                                                                        | Unitats |   | Preu     |   | Parcial  | Import |
|                 | P811-3FFT  | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat | 1,000   | x | 31,09154 | = | 31,09154 |        |
|                 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor        | 1,000   | x | 13,82430 | = | 13,82430 |        |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/04/23

Pàg.: 19

## PARTIDES D'OBRA

[illegible]

|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |   |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P-21 | P844-B0P7 | m2 | <p>Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 1200 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim</p> | Rend.: 1,000 | 39,26 | € |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                       |      | Preu     |   | Parcial  |  | Import          |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|---|----------|--|-----------------|
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |          |   |          |  |                 |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,200                         | /R x | 22,56000 | = | 4,51200  |  |                 |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,200                         | /R x | 26,43000 | = | 5,28600  |  |                 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:                     |      |          |   | 9,79800  |  | 9,79800         |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |          |   |          |  |                 |
|           | B848-2ITZ | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1,030                         | x    | 4,98000  | = | 5,12940  |  |                 |
|           | B841-2MBO | m2 | Banda de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0                               | 1,030                         | x    | 23,48000 | = | 24,18440 |  |                 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:                     |      |          |   | 29,31380 |  | 29,31380        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS            |      | 1,50     | % |          |  | 0,14697         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE                  |      |          |   |          |  | 39,25877        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES           |      | 0,00     | % |          |  | 0,00000         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |          |   |          |  | <b>39,25877</b> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                                                                                                                                             | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                | PREU                          |                 |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>P877-4UBK</b> m2    Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment         |           |    |                                                                                           | <b>Rend.: 1,000</b>           |                 | <b>40,69</b>  | <b>€</b>         |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Unitats                       | Preu            | Parcial       | Import           |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                                       |           |    |                                                                                           |                               |                 |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                         | 0,550                         | /R x 27,19000 = | 14,95450      |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                   | 0,055                         | /R x 22,70000 = | 1,24850       |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 16,20300      | 16,20300         |
| Materials                                                                                                                                                                                       |           |    |                                                                                           |                               |                 |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | B079-06TD | kg | Mortor polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 4,0005                        | x 6,02000 =     | 24,08301      |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 24,08301      | 24,08301         |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | DESPESES AUXILIARS            | 2,50 %          |               | 0,40508          |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | COST DIRECTE                  |                 |               | 40,69109         |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %          |               | 0,00000          |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |               | <b>40,69109</b>  |
| <b>P-22    P877-ZUBK</b> m2    Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment |           |    |                                                                                           | <b>Rend.: 1,000</b>           |                 | <b>136,58</b> | <b>€</b>         |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Unitats                       | Preu            | Parcial       | Import           |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                                       |           |    |                                                                                           |                               |                 |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                         | 2,200                         | /R x 27,19000 = | 59,81800      |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                   | 2,200                         | /R x 22,70000 = | 49,94000      |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 109,75800     | 109,75800        |
| Materials                                                                                                                                                                                       |           |    |                                                                                           |                               |                 |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | B079-06TD | kg | Mortor polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 4,0005                        | x 6,02000 =     | 24,08301      |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 24,08301      | 24,08301         |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | DESPESES AUXILIARS            | 2,50 %          |               | 2,74395          |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | COST DIRECTE                  |                 |               | 136,58496        |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %          |               | 0,00000          |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |               | <b>136,58496</b> |
| <b>P-23    P89H-4V7E</b> m2    Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat                               |           |    |                                                                                           | <b>Rend.: 1,000</b>           |                 | <b>7,29</b>   | <b>€</b>         |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Unitats                       | Preu            | Parcial       | Import           |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                                       |           |    |                                                                                           |                               |                 |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                            | 0,110                         | /R x 22,56000 = | 2,48160       |                  |
|                                                                                                                                                                                                 | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                         | 0,110                         | /R x 25,57000 = | 2,81270       |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 5,29430       | 5,29430          |

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                        |        |           |         |   | PREU           |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|---------|---|----------------|
| Materials |           |    |                                   |        |           |         |   |                |
|           | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0,4998 | x         | 3,83000 | = | 1,91423        |
|           |           |    |                                   |        |           |         |   |                |
|           |           |    |                                   |        | Subtotal: |         |   | 1,91423        |
|           |           |    |                                   |        |           |         |   | 1,91423        |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                |        |           | 1,50    | % | 0,07941        |
|           |           |    | COST DIRECTE                      |        |           |         |   | 7,28794        |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES               |        |           | 0,00    | % | 0,00000        |
|           |           |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>     |        |           |         |   | <b>7,28794</b> |

|           |    |                                                                                                                |                        |      |            |         |         |   |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|---------|---------|---|
| P89H-4V7I | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat | Rend.: 1,000           |      |            |         | 5,32    | € |
|           |    |                                                                                                                | Unitats                |      | Preu       | Parcial | Import  |   |
| Ma d'obra |    |                                                                                                                |                        |      |            |         |         |   |
| A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                              | 0,100                  | /R x | 25,57000 = | 2,55700 |         |   |
| A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                 | 0,100                  | /R x | 22,56000 = | 2,25600 |         |   |
|           |    |                                                                                                                | Subtotal:              |      |            | 4,81300 | 4,81300 |   |
| Materials |    |                                                                                                                |                        |      |            |         |         |   |
| B896-HYJB | kg | Pintura a la calç                                                                                              | 0,6018                 | x    | 0,72000 =  | 0,43330 |         |   |
|           |    |                                                                                                                | Subtotal:              |      |            | 0,43330 | 0,43330 |   |
|           |    |                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50 %     |         | 0,07220 |   |
|           |    |                                                                                                                | COST DIRECTE           |      |            |         | 5,31850 |   |
|           |    |                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00 %     |         | 0,00000 |   |
|           |    |                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            |         | 5,31850 |   |

|           |  |    |                                                                                                                                    |                        |      |            |          |          |   |
|-----------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|----------|----------|---|
| P89H-ZV7E |  | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | Rend.: 1,000           |      |            |          | 12,66    | € |
|           |  |    |                                                                                                                                    | Unitats                |      | Preu       | Parcial  | Import   |   |
| Ma d'obra |  |    |                                                                                                                                    |                        |      |            |          |          |   |
| A0F-000V  |  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                  | 0,220                  | /R x | 25,57000 = | 5,62540  |          |   |
| A01-FEP9  |  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                     | 0,220                  | /R x | 22,56000 = | 4,96320  |          |   |
|           |  |    |                                                                                                                                    | Subtotal:              |      |            | 10,58860 | 10,58860 |   |
| Materials |  |    |                                                                                                                                    |                        |      |            |          |          |   |
| B896-HYAR |  | kg | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                                  | 0,4998                 | x    | 3,83000 =  | 1,91423  |          |   |
|           |  |    |                                                                                                                                    | Subtotal:              |      |            | 1,91423  | 1,91423  |   |
|           |  |    |                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50 %     |          | 0,15883  |   |
|           |  |    |                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |      |            |          | 12,66166 |   |
|           |  |    |                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00 %     |          | 0,00000  |   |
|           |  |    |                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            |          | 12,66166 |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |             |           |           |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| P-24      | P8Z0-47LV | m2 | Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |             | 5,11      | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,030 /R x             | 22,70000 =  | 0,68100   |           |
|           | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,060 /R x             | 27,19000 =  | 1,63140   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 2,31240   | 2,31240   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | B8ZA-0P1O | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2                                                                                                                                                                                                                                            | 1,020 x                | 2,71000 =   | 2,76420   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 2,76420   | 2,76420   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,03469   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |           | 5,11129   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |           | 0,00000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 5,11129   |
| P-25      | PB70-HC74 | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1     | Rend.: 1,000           |             | 429,56    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,500 /R x             | 26,43000 =  | 13,21500  |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 13,21500  | 13,21500  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | B0AN-07J2 | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,000 x                | 5,29000 =   | 42,32000  |           |
|           | B147W-H5J | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | 1,000 x                | 373,56000 = | 373,56000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 415,88000 | 415,88000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 3,50 %      |           | 0,46253   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |           | 429,55753 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |           | 0,00000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 429,55753 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                     |              | PREU        |
|------|----------|----|--------------------------------|--------------|-------------|
| P-26 | PIMPUA10 | pa | Partida alçada de imprevistos. | Rend.: 1,000 | 3.100,00 €  |
|      |          |    | COST DIRECTE                   |              | 3.100,00000 |
|      |          |    | DESPESES INDIRECTES            | 0,00 %       | 0,00000     |
|      |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL         |              | 3.100,0000  |
| P-27 | PIMPUA11 | pa | Partida alçada de imprevistos. | Rend.: 1,000 | 2.300,00 €  |
|      |          |    | COST DIRECTE                   |              | 2.300,00000 |
|      |          |    | DESPESES INDIRECTES            | 0,00 %       | 0,00000     |
|      |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL         |              | 2.300,0000  |

## **VII CONDICIONS CONTRACTACIÓ**

D'acord amb l'article 77.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per l'execució de contractes d'obres de valor estimat inferior a 500.000€ no serà requisit imprescindible que l'empresari es trobi degudament classificat, però a títol informatiu de cares a acreditar la solvència econòmica i financera i d'acreditació de la solvència tècnica i professional s'estableix que la classificació per aquesta oba seria la següent:

|                  | <b>FASE 1</b> | <b>FASE 2</b> |
|------------------|---------------|---------------|
| <b>GRUP</b>      | C             | C             |
| <b>SUBGRUP</b>   | 3             | 4             |
| <b>CATEGORIA</b> | 1             | 1             |

## **VII CONTROL DE QUALITAT**

## ÍNDIX

---

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

1. AIGUA PER PASTAR
2. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
3. MATERIALS UTILITZAT COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

## **JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88**

---

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades s'haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres persones contractades a l'efecte.

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d'execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

## **AIGUA PER PASTAR**

---

- L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica i complirà les condicions indicades a l'article 27 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s'indica a l'article 81.2 de l'EHE.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

### **CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ**

#### **Documentals:**

- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l'EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s'indica a l'article 81.2 de l'EHE.

### **ASSAIGS DE LABORATORI**

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d'acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l'EHE:

- Determinació del pH (UNE 7234/71)
- Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58)
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
- Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60)
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132/58)
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71

## **ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES**

---

- L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats a la "Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación" (NBE-EA-95). És a dir:

Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1):

Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1):

Tipus i ubicació indicats als plànols.

- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5):
- Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic):

S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

## **CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ**

### **Documentals:**

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons que s'indica a l'article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95.

### **Operatius:**

- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons que s'indica a l'article 2.1.6.2 de la NBE-EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95.

## **ASSAIGS DE LABORATORI**

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d'acceptació de les normes referenciades entre parèntesi:

- Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
- Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
- Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)

- Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
- Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
- Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
- Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
- Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
- Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
- Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
- Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7)
- Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7)
- Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8)

## **MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC**

---

- El material que s'utilitzarà com aïllament contra el foc en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96)

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescent, pintures o vernissos ignífugs, ...):

Gruix:

Classe de reacció al foc exigida:

Toxicitat:

Segell o Marca de Qualitat:

Altres característiques:

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

## **CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ**

### **Documentals:**

- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà que el fabricant o importador garanteixi les característiques requerides per el compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4).

- Quan un material hagi estat objecte de tractament d'ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d'obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que s'indica a l'article 17.2.2 de la NBE-CPI-96.
- Es comprovarà que el material rebut a l'obra coincideix amb el producte del qual s'han fet els assaigs.

#### **Operatius:**

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

#### **ASSAIGS DE LABORATORI**

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

- Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R)
- Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R)
- Resistència al foc d'elements de construcció vidriats (UNE 23801/79)
- Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79)
- Estabilitat al foc de les estructures d'acer protegides (UNE 23820/93 EXP)

## **VIII GESTIÓ DE RESIDUS**

## ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

## Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus  
quantitats  
codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

### IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

|            |                                                           |           |              |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Obra:      | Projecte de reparació de la coberta del Mercat de la Carn |           |              |
| Situació:  | Carrer de Pi i Margall, 17                                |           |              |
| Municipi : | Palafugell                                                | Comarca : | Baix Empordà |

### AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

#### Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

| Codificació residus LER |        | Pes    | Volum               |
|-------------------------|--------|--------|---------------------|
| Ordre MAM/304/2002      |        |        |                     |
| grava i sorra compacta  |        | 0,00   | 0,00                |
| grava i sorra solta     |        | 0,00   | 0,00                |
| argiles                 |        | 0,00   | 0,00                |
| terra vegetal           |        | 0,00   | 0,00                |
| pedraplè                |        | 0,00   | 0,00                |
| terres contaminades     | 170503 | 0,00   | 0,00                |
| altres                  |        | 0,00   | 0,00                |
| totals d'excavació      |        | 0,00 t | 0,00 m <sup>3</sup> |

| Destí de les terres i materials d'excavació                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------|--|
| Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador |  | no es considera residu: |  | és residu:   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | reutilització           |  | a l'abocador |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | mateixa obra            |  | altra obra   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -                       |  | -            |  |

#### Residus d'enderroc

| Codificació residus LER  |        | Pes/m <sup>2</sup>      | Pes           | Volum aparent/m <sup>2</sup>      | Volum aparent             |
|--------------------------|--------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Ordre MAM/304/2002       |        | (tones/m <sup>2</sup> ) | (tones)       | (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | (m <sup>3</sup> )         |
| obra de fàbrica          | 170102 | 0,542                   | 0,000         | 0,512                             | 0,000                     |
| formigó                  | 170101 | 0,084                   | 0,000         | 0,062                             | 0,000                     |
| petris                   | 170107 | 0,052                   | 0,000         | 0,082                             | 0,000                     |
| metalls                  | 170407 | 0,004                   | 0,000         | 0,001                             | 0,000                     |
| fustes                   | 170201 | 0,023                   | 0,000         | 0,066                             | 0,000                     |
| vidre                    | 170202 | 0,001                   | 0,000         | 0,004                             | 0,000                     |
| plàstics                 | 170203 | 0,004                   | 0,000         | 0,004                             | 0,000                     |
| guixos                   | 170802 | 0,027                   | 0,000         | 0,004                             | 0,000                     |
| betums                   | 170302 | 0,009                   | 0,000         | 0,001                             | 0,000                     |
| fibrociment              | 170605 | 0,010                   | 0,000         | 0,018                             | 0,000                     |
| definir altres:          |        | -                       | 0,000         | -                                 | 0,000                     |
| altre material 1         |        | 0,000                   | 0,000         | 0,000                             | 0,000                     |
| altre material 2         |        | 0,000                   | 0,000         | 0,000                             | 0,000                     |
| <b>totals d'enderroc</b> |        | <b>0,7556</b>           | <b>0,00 t</b> | <b>0,7544</b>                     | <b>0,00 m<sup>3</sup></b> |

#### Residus de construcció

| Codificació res     |        | Pes/m <sup>2</sup>      | Pes     | Volum aparent/m <sup>2</sup>      | Volum aparent     |
|---------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| Ordre MAM/304/2002  |        | (tones/m <sup>2</sup> ) | (tones) | (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) |
| sobrants d'execució |        | 0,0500                  | 2,5766  | 0,0896                            | 2,6871            |
| obra de fàbrica     | 170102 | 0,0150                  | 1,0990  | 0,0407                            | 1,2210            |
| formigó             | 170101 | 0,0320                  | 1,0939  | 0,0261                            | 0,7815            |
| petris              | 170107 | 0,0020                  | 0,2358  | 0,0118                            | 0,3540            |
| guixos              | 170802 | 0,0039                  | 0,1178  | 0,0097                            | 0,2916            |

|                       |                |        |        |        |        |         |
|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                       | altres         |        | 0,0010 | 0,0300 | 0,0013 | 0,0390  |
| embalatges            |                |        | 0,0380 | 0,1280 | 0,0285 | 0,8559  |
|                       | fustes         | 170201 | 0,0285 | 0,0362 | 0,0045 | 0,1350  |
|                       | plàstics       | 170203 | 0,0061 | 0,0474 | 0,0104 | 0,3105  |
|                       | paper i cartró | 170904 | 0,0030 | 0,0249 | 0,0119 | 0,3564  |
|                       | metalls        | 170407 | 0,0004 | 0,0195 | 0,0018 | 0,0540  |
| totals de construcció |                |        |        | 2,70 t |        | 3,54 m³ |

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamini altres residus

|                                              |   |        |             |   |
|----------------------------------------------|---|--------|-------------|---|
| Materials de construcció que contenen amiant | - | altres | especificar | - |
| Residus que contenen hidrocarburs            | - |        | especificar | - |
| Residus que contenen PCB                     | - |        | especificar | - |
| Terres contaminades                          | - |        | especificar | - |

## MINIMITZACIÓ

**PROJECTE.** durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus

- 1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
- 2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
- 3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
- 4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
- 5.-
- 6.-

-  
si  
-  
-  
-  
-

**OBRA.** a l'obra es duren a terme les accions següents

- 1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
- 2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
- 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
- 4.-
- 5.-
- 6.-

si  
si  
-  
-  
-  
-

## ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

|                                                                |               |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| fusta en bigues reutilitzables                                 | 0,00 t        | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| fusta en llates, tarimes, parquet reutilitzables o reciclables | 0,00 t        | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| acer en perfils reutilitzables                                 | 0,00 t        | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| altres :                                                       | 0,00 t        | 0,00 m <sup>3</sup>       |
| <b>Total d'elements reutilitzables</b>                         | <b>0,00 t</b> | <b>0,00 m<sup>3</sup></b> |

## GESTIÓ (obra)

## Terres

| Excavació / Mov. terres | Volum<br>m <sup>3</sup> (+20%) | Reutilització (m <sup>3</sup> ) |                     | Terres per a l'abocador<br>volum aparent (m <sup>3</sup> ) |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                         |                                | a la mateixa obra               | a altra autoritzada |                                                            |
| grava i sorra compacta  | 0,0                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| grava i sorra solta     | 0,0                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| argiles                 | 0,0                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| terra vegetal           | 0,0                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| pedrapie                | 0,0                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| altres                  | 0,0                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| terres contaminades     | 0,0                            |                                 |                     | 0,00                                                       |
| <b>Total</b>            | <b>0,0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                |

**SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA.** Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

| R.D. 105/2008            | tones        | Projecte     | cal separar | tipus de residu |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Formigó                  | 80           | 1,09         | no          | inert           |
| Maons, teules i ceràmics | 40           | 1,10         | no          | inert           |
| Metalls                  | 2            | 0,02         | no          | no especial     |
| Fusta                    | 1            | 0,04         | no          | no especial     |
| Vidres                   | 1            | 0,00         | no          | no especial     |
| Plàstics                 | 0,50         | 0,02         | no          | no especial     |
| Paper i cartró           | 0,50         | 0,02         | no          | no especial     |
| Especials*               | inapreciable | inapreciable | si          | especial        |

\* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

R.D. 105/2008      **projecte\***  
no      no

Contenedor per Formigó

|              |                                                               |    |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----|----|
| Inerts       | Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)                     | no | si |
|              | Contenidor per Metalls                                        | no | no |
|              | Contenidor per Fustes                                         | no | no |
|              | Contenidor per Plàstics                                       | no | no |
| No especials | Contenidor per Vidre                                          | no | no |
|              | Contenidor per Paper i cartró                                 | no | no |
|              | Contenidor per Guixos i altres no especials                   | no | no |
| Especials    | Peril·losos (un contenidor per cada tipus de residu especial) | si | si |

\* A la cel·la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.**

## ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,  
Ampliaciógestió fora obra  
pressupost

## GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          | -                             |                        |
| Instal·lacions de reciclatge i/o valorització                                                                       |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          | -                             |                        |
| Dipòsit autoritzat de terres, enderroc i runes de la construcció                                                    |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          | -                             |                        |
| <b>Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu</b>                                                    |                          |                               |                        |
| <b>tipus de residu</b>                                                                                              | <b>gestor</b>            | <b>adreça</b>                 | <b>codi del gestor</b> |
| Runes i enderrocs                                                                                                   | Dipòsit controlat d'Ullà | Pedrera Mas Blanc, 17140 Ullà | E-1224,11              |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |
|                                                                                                                     |                          |                               |                        |

## PRESSUPOST

|                                                               |                                                          |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :         | Costos*                                                  |              |
| Les previsions de separació de l'apartat de <b>gestió</b> i : | Classificació a obra: entre <b>12-16 €/m³</b>            | <b>12,00</b> |
| Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%             | Transport: entre 5-8 <b>€/m³</b> (mínim 100 €)           | <b>5,00</b>  |
| La distància mitjana a l'abocador : 15 Km                     | Abocador: runa neta (separada): entre <b>4-10 €/m³</b>   | <b>4,00</b>  |
| Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.        | Abocador: runa bruta (barrejat): entre <b>15-25 €/m³</b> | <b>15,00</b> |
| Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu                | Especials**: <b>num. transports</b> a 200 €/ transport   | <b>0</b>     |
| Lloguer de contenidors inclòs en el preu                      | Gestor terres: entre <b>5-15 €/m³</b>                    | <b>5,00</b>  |
| La gestió de terres inclou la seva caracterització***         | Gestor terres contaminades: entre <b>70-90 €/m³</b>      | <b>70,00</b> |

\* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

\*\* Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió

\*\*\* La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

| RESIDU              | Volum     | Classificació | Transport | Valoritzador / Abocador |            |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|------------|
| Excavació           | m³ (+20%) | 12,00 €/m³    | 5,00 €/m³ | 5,00 €/m³               | 70,00 €/m³ |
| Terres              | 0,00      | -             | -         | 0,00                    |            |
| Terres contaminades | 0,00      | -             | -         |                         | 0,00       |

| Construcció      | m³ (+35%) |       |      | runa neta | runa bruta |
|------------------|-----------|-------|------|-----------|------------|
|                  |           |       |      | 4,00 €/m³ | 15,00 €/m³ |
| Formigó          | 1,06      | -     | 5,28 | -         | 15,83      |
| Maons i ceràmics | 1,65      | 19,78 | 8,24 | 6,59      | -          |
| Petris barrejats | 0,48      | -     | 2,39 | -         | 7,17       |

|                       |      |   |      |   |      |
|-----------------------|------|---|------|---|------|
| Metalls               | 0,07 | - | 0,36 | - | 1,09 |
| Fusta                 | 0,18 | - | 0,91 | - | 2,73 |
| Vidres                | 0,00 | - | -    | - | 0,00 |
| Plàstics              | 0,42 | - | 2,10 | - | 6,29 |
| Paper i cartró        | 0,48 | - | 2,41 | - | 7,22 |
| Guixos i no especials | 0,45 | - | 2,23 | - | 6,69 |

|                       |      |      |   |   |      |
|-----------------------|------|------|---|---|------|
| Altres                | 0,00 | 0,00 | - | - | -    |
| Peril·losos Especials | 0,00 | 0,00 |   |   | 0,00 |

|  |      |       |        |      |       |
|--|------|-------|--------|------|-------|
|  | 4,78 | 19,78 | 100,00 | 6,59 | 47,02 |
|--|------|-------|--------|------|-------|

## Elements Auxiliars

|                          |  |  |  |  |             |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Casetes d'emmagatzematge |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------|


|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Compactadores                                                                 | 0,00 |
| Matxucadora de petris                                                         | 0,00 |
| Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) | 0,00 |
|                                                                               | 0,00 |
|                                                                               | 0,00 |

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 173,39 €

El volum dels residus és de : 4,78 m<sup>3</sup>


|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| El pressupost de la gestió de residus és de : | 29,64 euros |
|-----------------------------------------------|-------------|

## DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES




Contenidor 9 m<sup>3</sup>. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|




Contenidor 5 m<sup>3</sup>. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|




Contenidor 5 m<sup>3</sup>. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

|         |   |
|---------|---|
| unitats | 1 |
|---------|---|



Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartró, plàstics

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|



Bidó 200 L. Apte per a residus especials

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Estudi de Seguretat i Salut                  | - |
| Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus | - |

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Casetes d'emmagatzematge | - |
| Compactadores            | - |
| Matxucadora de petris    | - |

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) | - |
|                                                                                | - |
|                                                                                | - |

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,  
Ampliació  
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

|                                      | Previsió inicial de l'Estudi | % de reducció per minimització | Previsió final de l'Estudi |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Total excavació (tones)              | 0,00 T                       |                                | 0,00 T                     |
| Total construcció i enderroc (tones) | 2,70 T                       | 0,00 %                         | 2,70 T                     |

|                                      |       |                                |             |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| <b>Càlcul del dipòsit</b>            |       |                                |             |
| Residus d'excavació */ **            | 0 T   | 11 euros/T                     | 0,00 euros  |
| Residus de construcció i enderroc ** | 2,7 T | 11 euros/T                     | 29,70 euros |
| PES TOTAL DELS RESIDUS               |       | 2,7 Tones                      |             |
|                                      |       | Total dipòsit *** 150,00 euros |             |

\* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

\*\*Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

\*\*\*Dipòsit mínim 150€

# **IX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

## DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

Rehabilitació

Emplaçament:

Carrer de Pi i Margall, 17, 17200 Palafrugell

Superfície construïda:

460 m<sup>2</sup>

Promotor:

Ajuntament de Palafrugell

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

Blázquez Guanter SLP

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Blázquez Guanter SLP

## DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia:

No intervé

Característiques del terreny:

No intervé

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:

Edifici aïllat

Instal·lacions de serveis públics:

No es veuen afectades

Tipologia de vials:

Un sol sentit de 3m d'amplada

# **COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"**

## **1. INTRODUCCIÓ**

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

## **2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA**

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

### 3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

#### Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Altres

## Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

## Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
- Altres

## Estructura

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
- Altres

## Ram de paleta

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

## Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projectió de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

#### **4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.**

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

#### **5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ**

- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

## Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris

## Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitat suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

## Mesures de protecció a tercers

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

## 6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

## 7. NORMATIVA APLICABLE

---

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN  
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

---

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                            | RD 1627/1997. 24 octubre<br>(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE |                       |
| LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                                                                                                                                                                                | Ley 31/1995. 8 noviembre<br><br>Ley 54/2003. 12 diciembre<br>(BOE 13/12/2003)     | (BOE: 10/11/95)       |
| REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                                                                                                                                                     |                                                                                   |                       |
| REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN                                                                                                                                                                             | RD 39/1997, 17 de enero<br>seves modificacions                                    | (BOE: 31/01/97) i les |
| MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997                                                                                                                                                              | RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)                                                       |                       |
| REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO                                                                                          | Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)                                                |                       |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA                                                             | RD 2177/2004, de 12 de novembre<br>(BOE: 13/11/2004)                              |                       |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                  | RD 485/1997. 14 abril                                                             | (BOE: 23/04/1997)     |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO                                                                                                                                                  | RD 486/1997, 14 de abril                                                          | (BOE: 23/04/1997)     |
| En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)    |                                                                                   |                       |
| LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                  | LEY 32/2006<br>(BOE 19/10/2006)                                                   |                       |
| MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | RD 604 / 2006<br>(BOE 29/05/2006)                                                 |                       |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO                                                                                                                            | RD 396/2006<br>(BOE 11/04/2006)                                                   |                       |
| PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO                                                                                                     | RD 286/2006<br>(BOE: 11/03/2006)                                                  |                       |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES                                                      | RD 487/1997<br>(BOE 23/04/1997)                                                   |                       |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN                                                                                                   | RD 488/1997.<br>(BOE: 23/04/97)                                                   |                       |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO                            | RD 664/1997.<br>(BOE: 24/05/97)                                                                                                                                                                                                                      |
| PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO                          | RD 665/1997<br>(BOE: 24/05/97)                                                                                                                                                                                                                       |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                     | RD 773/1997.<br>(BOE: 12/06/97)                                                                                                                                                                                                                      |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO                                       | RD 1215/1997.<br>(BOE: 07/08/97)                                                                                                                                                                                                                     |
| PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO                                                                                                                  | RD 614/2001<br>(BOE: 21/06/01)                                                                                                                                                                                                                       |
| PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO      | RD 374/2001<br>(BOE: 01/05/2001). mods<br>posteriors (30/05/2001)                                                                                                                                                                                    |
| REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                    | O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i<br>les seves modificacions posteriors                                                                                                                                                                     |
| DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES                                                                              | R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)                                                                                                                                                                                                                |
| ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA                                                                     | O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció<br>d'errades: BOE: 17/10/70                                                                                                                |
| SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO                                                          | O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)                                                                                                                                                                                                           |
| INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. | RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent<br>a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de<br>junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de<br>16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))                                          |
| ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO                                                                                              | O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I<br>17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71)<br>modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols<br>per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD<br>664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 |
| S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ                                                                                   | O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CASCOS NO METALICOS                                                                                                                                 | R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74):<br>N.R. MT-1                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROTECTORES AUDITIVOS                                                                           | (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2                             |
| PANTALLAS PARA SOLDADORES                                                                       | (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 |
| GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD                                                               | (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75  |
| BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS                                                                | (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75  |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES     | (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75  |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS                         | (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75  |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES                | (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75  |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO | (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 |