

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUMI. CODI UA DESCRIPCIÓ

| | | | | | | | |
|---|----------|----|--|--|--|--|--|
| 1 | GZ19U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cola mlja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |
| AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="450,000"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| 2 | GZ19U010 | m | Demolició de voreres sense rigola de qualsevol tipus, amb mljans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|

| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|---|------------------------------------|-----|--------------|-------|-----|---------|----------|
| 1 | Segons amdaments adjunts - calçada | T | Longitud (m) | | | | |
| 2 | C/Prinor. Jean Serra | | 100,000 | 2,000 | | 200,000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Emitla Corbera - Tram 1 | | 130,000 | 2,000 | | 260,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="460,000"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| 3 | GZ19U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mljans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|

| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|---|------------------------------------|-----|--------------|---------|-----|---------|----------|
| 1 | Segons amdaments adjunts - calçada | T | Longitud (m) | costals | | | |
| 2 | C/Emitla Corbera - Tram 1 | | 100,000 | 2,000 | | 200,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="200,000"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|----|--|--|--|--|--|
| 4 | GZ19U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |
|---|----------|----|--|--|--|--|--|

| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|---|---------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----------|----------|
| 1 | amdaments s/planois | T | superficie (m ²) | | | | |
| 2 | C/Juan Serra | | 750,000 | | | 750,000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Emitla Corbera | | 1,300,000 | | | 1,300,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="2,050,000"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| 5 | GZ10U010 | m | Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriments de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|
| AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="290,000"/> | | | | | | | |
| 6 | GZ14U002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de labut o columna d'enlunament existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements, desconnexions, inclos demolicó de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |

| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|------------|---------------------|-----|---------|-----|-----|--------|----------|
| 1 | amdaments s/planois | T | unilats | | | | |
| 2 | lluminàries | | 11,000 | | | 11,000 | C#D#E#F# |
| 3 | forats | | 4,000 | | | 4,000 | C#D#E#F# |

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT

| 7 | GZ14U010 | m3 | Desconturació d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus demolicó, càrrega i transport a abocador específic o centre de reciclatge, inclos cànon d'abocament | | | | |
|---|------------------------------------|-----|---|------------|-----|---------|----------|
| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
| 1 | Segons amdaments adjunts - calçada | T | Àrea (m ²) | alçada (m) | | | |
| 2 | C/Prinor. Jean Serra | | 100,000 | 5,000 | | 500,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="500,000"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|
| 8 | GZ1B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclos suport i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/> | | | | | | | |
| 9 | FZ1D0010 | u | Enderrocamet d'elements diversos, embornats, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material, amb mljans mecànics o manuals. Càrrega, condonament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tra i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, lames (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de depòsit del residu. Id' inclos. | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|
| 10 | GZ1F0002 | u | Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclos soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|

| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|---|---------------------|-----|-------|-----|-----|-------|----------|
| 1 | amdaments s/planois | T | | | | | |
| 2 | Pl/ Emitla Corbera | | 1,000 | | | 1,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="1,000"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------|----|--|--|--|--|--|
| 11 | GZ14U020 | m3 | Endroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mljans mecànics o manuals, inclos tall demadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |
|----|----------|----|--|--|--|--|--|

| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|--|----------------------|-----|--------------|------------|-----------|--------|----------|
| 1 | amdaments s/planois | T | longitud (m) | alçada (m) | gruix (m) | | |
| 2 | mur zona equipaments | | 25,000 | 3,000 | 0,400 | 30,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="30,000"/> | | | | | | | |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
ACTIVATAT 01 DESMUNTS

| | | | | | | | |
|---|----------|----|--|--|--|--|--|
| AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="290,000"/> | | | | | | | |
| 1 | GZ21U112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mljans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclos cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | |

| Numi. text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|------------|------------------------------------|-----|--------------|-------------|-----------|-------|---------|
| 1 | Segons amdaments adjunts - calçada | T | Longitud (m) | ampçada (m) | gruix (m) | | |

Euro

AMIDAMENTS

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|----|----------------|----------|
| 2 C/Printor Juan Serra | | | | | | 189.000 | C#D#E#F# |
| 3 C/Emitla Corbera - Tram 1 | | 135.000 | 3.500 | 0.400 | | 163.200 | C#D#E#F# |
| 4 C/Emitla Corbera - Tram 2 | | 102.000 | 4.000 | 0.400 | | 201.600 | C#D#E#F# |
| 6 zona formigo | T | 84.000 | 6.000 | 0.400 | | 100.000 | C#D#E#F# |
| 7 C/Emitla Corbera - Tram 3 | | 100.000 | 1.000 | | | 130.000 | C#D#E#F# |
| 8 | | 130.000 | 1.000 | | | 130.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 783.800 | |

TOTAL AMIDAMENT **783.800**

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 03 XARXA D'ARGUES PLUVIALS
ACTIVITAT 01 COLLECTORS

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIO |
|-----------|----|------------|
|-----------|----|------------|

1 FD7F0110 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D'interior 190,2 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-------|--------|-------|----|----|----------------|----------|
| 1 embornals | T | | | | | 45.000 | C#D#E#F# |
| 2 C/Printor Juan Serra | | 9.000 | 5.000 | | | 100.000 | C#D#E#F# |
| 3 C/Emitla Corbera | | 20.000 | 5.000 | | | 145.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 145.000 | |

TOTAL AMIDAMENT **145.000**

2 FD7F0115 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 250 mm (D'interior 237,6 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-------|--------|--------|----|----|----------------|----------|
| 1 escomeses | T | | | | | 126.000 | C#D#E#F# |
| 2 C/Printor Juan Serra | | 18.000 | 7.000 | | | 42.000 | C#D#E#F# |
| 3 C/Emitla Corbera | | 6.000 | 7.000 | | | 14.000 | C#D#E#F# |
| 4 C/Chopitea | | 2.000 | 7.000 | | | 0.000 | C#D#E#F# |
| 5 | | | | | | 10.000 | C#D#E#F# |
| 6 Teixa correguda | | | 10.000 | | | 10.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 192.000 | |

TOTAL AMIDAMENT **192.000**

3 FD7F2030 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb lill de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|-----------------------------|-------|---------|----|----|----|----------------|----------|
| 1 segons amidaments adjunts | T | | | | | 74.500 | C#D#E#F# |
| 2 Tram P1 | | 74.500 | | | | 221.000 | C#D#E#F# |
| 3 Tram P2 | | 221.000 | | | | 295.500 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 295.500 | |

TOTAL AMIDAMENT **295.500**

AMIDAMENTS

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|-----------------------------|-------|--------|----|----|----|---------------|----------|
| 1 segons amidaments adjunts | T | | | | | 0.000 | C#D#E#F# |
| 2 Tram P1 | | 0.000 | | | | 34.500 | C#D#E#F# |
| 3 Tram P2 | | 34.500 | | | | 34.500 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 34.500 | |

TOTAL AMIDAMENT **34.500**

5 FD7F2040 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb lill de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|-----------------------------|-------|--------|----|----|----|---------------|----------|
| 1 segons amidaments adjunts | T | | | | | 0.000 | C#D#E#F# |
| 2 Tram P1 | | 0.000 | | | | 23.000 | C#D#E#F# |
| 3 Tram P2 | | 23.000 | | | | 23.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 23.000 | |

TOTAL AMIDAMENT **23.000**

6 GD7FZCAM m Inspecció de canonades amb circuit tarcat de càmera de TV, inclos el transport de l'equip a l'obra i demores fins a un 5%.

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-------|--------|----|----|----|---------------|----------|
| 1 embornals | T | | | | | 9.000 | C#D#E#F# |
| 2 C/Printor Juan Serra | | 9.000 | | | | 20.000 | C#D#E#F# |
| 3 C/Emitla Corbera | | 20.000 | | | | 18.000 | C#D#E#F# |
| 6 escomeses | T | | | | | 7.000 | C#D#E#F# |
| 7 C/Printor Juan Serra | | 18.000 | | | | 7.000 | C#D#E#F# |
| 8 C/Emitla Corbera | | 7.000 | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| 9 C/Chopitea | | 2.000 | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 56.000 | |

TOTAL AMIDAMENT **56.000**

7 GD7FZQ13 U Canonada de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·locador principal de PE o PVC

| Num. Text | Tipus | IC1 | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-------|--------|----|----|----|---------------|----------|
| 1 embornals | T | | | | | 9.000 | C#D#E#F# |
| 2 C/Printor Juan Serra | | 9.000 | | | | 20.000 | C#D#E#F# |
| 3 C/Emitla Corbera | | 20.000 | | | | 18.000 | C#D#E#F# |
| 6 escomeses | T | | | | | 7.000 | C#D#E#F# |
| 7 C/Printor Juan Serra | | 18.000 | | | | 7.000 | C#D#E#F# |
| 8 C/Emitla Corbera | | 7.000 | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| 9 C/Chopitea | | 2.000 | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 56.000 | |

TOTAL AMIDAMENT **56.000**

8 FD7Z0130 U Canonat a pou o tub de drenaj existent a nivell de càrrega, inclos tall amb disc del paviment asfàltic a demolió, demolió de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, reïnimat, base de formigó i paviment de paroi a vorera, i base de totxí i paviment asfàltic a càrrega. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE **2.000**

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 03 XARXA D'ARGUES PLUVIALS
ACTIVITAT 02 PERICONS I PONS DE REGISTRE

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIO |
|-----------|----|------------|
|-----------|----|------------|

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

| | | | |
|--------------------------|----------|---|---|
| 1 | FDD10120 | u | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de formigó armat ASTM D-90 cm, inclou: patés, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massallat i tapa rodona articulada amb l'ancament de bloqueig de fosa d'alt segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. |
| AMIDAMENT DIRECTE | | | |
| 10.000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------|---|---|
| 2 | FDD10120 | u | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3-5 m, per a tubs de formigó arma ASTM D-90 cm, inclou: patés, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massallat i tapa rodona articulada amb l'ancament de bloqueig de fosa d'alt segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. |
| AMIDAMENT DIRECTE | | | |
| 3.000 | | | |

| | | | |
|---|----------|---|--|
| 3 | FD5J0010 | u | Formació d'embonjal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons plans, inclou marc, massallat amb formigó HM-20 i reixa de fosa d'alt de 750x300 mm-H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat. |
|---|----------|---|--|

| Num. Text | Temu | IC1 | IQ1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|------------------------------------|--------|--------|-----|-----|--------|---------------|
| 1 | Segons amidaents adjunts - catçada | T | | | | | |
| 2 | C/Printer Juan Serra | Unials | 9,000 | | | 9,000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Ermia Corbera | | 20,000 | | | 20,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 29.000 |

Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mltja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entonccament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 l de càrrega segons plans

AMIDAMENT DIRECTE **5.000**

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPTITA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
ACTIVITAT 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 1 | GZ22U105 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb màquines mecàniques, inclòs part proporcional en roca i tall previ en balussos, càrrega i transport a l'abocador, apicó o bloc d'ús, inclòs càrton d'abocament i manteniment de l'abocador. |
|---|----------|----|---|

| Num. Text | Temu | IC1 | IQ1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----|-----|---------|------------------|
| 1 | Segons amidaents adjunts | T | | | | | |
| 2 | Tram P1 | Volum (m ³) | 172,110 | | | 172,110 | C#D#E#F# |
| 3 | Tram P2 | | 906,200 | | | 906,200 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 1.078.310 |

2 FZ41R400 m3 Subministrament de sorra de material rocós de formigons, de 0 a 5 mm, Tot inclòs.

| Num. Text | Temu | IC1 | IQ1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|--------|----------|
| 1 | Segons amidaents adjunts | T | | | | | |
| 2 | Tram P1 | Volum (m ³) | 58,460 | | | 58,460 | C#D#E#F# |

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--|--|--|---------|----------------|
| 3 | Tram P2 | 275,450 | | | | 275,450 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 333.910 |

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 3 | GZ28U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous o fonaments, amb material procedent de la propia obra, estesa i compactació segons condicions del Pla de Prescripcions Tècniques, mesura sobre perfil lèvic. |
|---|----------|----|---|

| Num. Text | Temu | IC1 | IQ1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----|-----|---------|----------------|
| 1 | Segons amidaents adjunts | T | | | | | |
| 2 | Tram P1 | Volum (m ³) | 99,020 | | | 99,020 | C#D#E#F# |
| 3 | Tram P2 | | 570,210 | | | 570,210 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 669.230 |

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 4 | GZ22U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb màquines mecàniques, inclòs part proporcional en roca i tall previ en balussos, càrrega i transport a l'abocador, apicó o bloc d'ús, inclòs càrton d'abocament i manteniment de l'abocador. |
|---|----------|----|---|

| Num. Text | Temu | IC1 | IQ1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|----------------------|--------|--------|-----|-----|--------|----------------|
| 1 | Embornals | T | | | | | |
| 2 | C/Printer Juan Serra | Unials | 9,000 | | | 9,000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Ermia Corbera | | 20,000 | | | 20,000 | C#D#E#F# |
| 5 | Escasses | T | | | | | |
| 6 | C/Printer Juan Serra | Unials | 12,000 | | | 12,000 | C#D#E#F# |
| 7 | C/Ermia Corbera | | 5,000 | | | 5,000 | C#D#E#F# |
| 8 | C/Chopitea | | 2,000 | | | 2,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 417.000 |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPTITA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 04 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
ACTIVITAT 01 COLLECTORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

| | | | |
|---|----------|---|--|
| 1 | FD7F0110 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D'interior: 190,2 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs excució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. |
|---|----------|---|--|

| Num. Text | Temu | IC1 | IQ1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|----------------------|--------|--------|-----|-----|--------|----------------|
| 1 | Escasses splànds | C | | | | | |
| 2 | C/Printer Juan Serra | Unials | 19,000 | | | 19,000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Ermia Corbera | | 4,000 | | | 4,000 | C#D#E#F# |
| 4 | C/Chopitea | | 2,000 | | | 2,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 175.000 |

2 FD7F0125 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D'interior: 390,4 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat, i recobert de sorra, inclòs excució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Euro

AMIDAMENTS

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|-------------------------|---------|----------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 | Amidaments segons plans | C | Longitud | | | | |
| 2 | Tram 1 | 357,500 | | | | 357,500 | C#D#E#F# |
| 3 | Tram 2 | 25,000 | | | | 25,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 382,500 | |

3 GD7GZCAM m Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera de TV, inclòs el transport de l'equip a l'obra i demores fins a un 5%.

AMIDAMENT DIRECTE 382,500

4 GD7GZ013 U Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------------|--------|---------|-----|-----|---------------|----------|
| 1 | Escomeses splànols | C | Unitats | | | | C#D#E#F# |
| 2 | C/Pintor Joan Serra | 19,000 | | | | 19,000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Ermila Corbera | 4,000 | | | | 4,000 | C#D#E#F# |
| 4 | C/Chopitea | 2,000 | | | | 2,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 25,000 | |

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 04 XARXA D'ÀLGUES RESIDUALS
ACTIVITAT 02 PERICONS I POUS DE REGISTRE

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FDD10110 u Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de formigó armat ASTM D-950 cm, inclou: paletes, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massals i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa d'acil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FDD10120 u Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3-5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D-950 cm, inclou: paletes, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massals i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa d'acil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 04 XARXA D'ÀLGUES RESIDUALS
ACTIVITAT 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 GZ22U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, apic o bloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Euro

AMIDAMENTS

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------------------|---------|------------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 | segons amidaments adjunts | T | Volum (m³) | | | | |
| 2 | Tram R1 | 752,570 | | | | 752,570 | C#D#E#F# |
| 3 | Tram R2 | 63,150 | | | | 63,150 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 815,720 | |

2 GZ22U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, apic o bloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

3 FZ41R400 m3 Subministrament de Sorra de material recicl de fontons, de 0 a 5 mm, Tot inclòs.

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------------|--------|---------|----------|--------|----------------|----------|
| 1 | Escomeses splànols | C | Unitats | Longitud | Alçada | | |
| 2 | C/Pintor Joan Serra | 19,000 | | 7,000 | 1,500 | 199,500 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Ermila Corbera | 4,000 | | 7,000 | 1,500 | 42,000 | C#D#E#F# |
| 4 | C/Chopitea | 2,000 | | 7,000 | 1,500 | 21,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 262,500 | |

4 GZ28U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Pla de Prescripcions Tècniques, mesural sobre perfil lliure.

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------------------|---------|------------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 | segons amidaments adjunts | T | Volum (m³) | | | | |
| 2 | Tram R1 | 206,760 | | | | 206,760 | C#D#E#F# |
| 3 | Tram R2 | 14,460 | | | | 14,460 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 221,220 | |

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FZ22U100 m2 Anivellació, refi i compactació de cames amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------------------|---------|------------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 | segons amidaments adjunts | T | Volum (m³) | | | | |
| 2 | Tram R1 | 500,890 | | | | 500,890 | C#D#E#F# |
| 3 | Tram R2 | 45,550 | | | | 45,550 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 546,440 | |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 05 AFERMAT
ACTIVITAT 01 MATERIALS GRANULARS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----------|----------|
| 1 | amidaments splànols | T | superficie (m²) | | | | |
| 2 | calçada | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | C#D#E#F# |

Euro

AMIDAMENTS

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-----------|---------|----------|-----------------|--|
| 1.400,000 | | | | | | | | | |
| 2 G921U020 m3 | | | | | | | | | |
| Base de l'edifici, estesa, humedació i compactació, mesurat sobre perfil tècnic | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | Segons amidaments adjunts - càrrega | T | Longitud (m) | amplada (m) | gruix (m) | 118,125 | C#D#E#F# | | |
| 2 | C/Princa Joan Serra | | 135,000 | 3,500 | 0,250 | | | | |
| 3 | C/Ermila Corbera - Tram 1 | | 102,000 | 4,000 | 0,250 | | | | |
| 4 | C/Ermila Corbera - Tram 2 | | 84,000 | 6,000 | 0,250 | | | | |
| 6 | Zona formigo | T | superficie (m²) | gruix (m) | | 25,000 | C#D#E#F# | | |
| 7 | C/Ermila Corbera - Tram 3 | | 100,000 | 0,250 | | | | | |
| 8 | | | 130,000 | 0,250 | | | | 32,500 C#D#E#F# | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 403,623 | | | | | | | | | |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPITOL 01 OBRAS URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 05 AFERIMENTS
ACTIVITAT 02 PAVIMENTS

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---------|---------|-----|-------|----------|----------------|--|
| 16,374 | | | | | | | | | |
| 1 G9H4U010 t | | | | | | | | | |
| Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mesclades bituminoses | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | | | Unitats | Unitats | | 7,872 | C#D#E#F# | | |
| 2 | MC 16 surf D | | 157,440 | 0,050 | | | | 8,592 C#D#E#F# | |
| 3 | AC22 bn S | | 188,928 | 0,045 | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 16,374 | | | | | | | | | |

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------------|-----------|---------------|--------|----------|------------------|--|
| 157,440 | | | | | | | | | |
| 2 G9H1U512 t | | | | | | | | | |
| Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclos filer, estesa i compactada, sense incloure betum | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | | T | superficie (m²) | gruix (m) | densitat t/m³ | 54,000 | C#D#E#F# | | |
| 2 | C/Princa Joan Serra | | 450,000 | 0,050 | 2,400 | | | 102,000 C#D#E#F# | |
| 3 | C/Ermila Corbera | | 850,000 | 0,050 | 2,400 | | | 1,440 C#D#E#F# | |
| 4 | Zona contenidors | | 12,000 | 0,050 | 2,400 | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 157,440 | | | | | | | | | |

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------------|-----|-----|---------|----------|------------------|--|
| 1.312,000 | | | | | | | | | |
| 3 G9J1U020 m2 | | | | | | | | | |
| Reg d'adhèrenca amb emulsió catèlica, tipus ECR-1 | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | | T | superficie (m²) | | | 450,000 | C#D#E#F# | | |
| 2 | C/Princa Joan Serra | | 450,000 | | | | | 850,000 C#D#E#F# | |
| 3 | C/Ermila Corbera | | 850,000 | | | | | 12,000 C#D#E#F# | |
| 4 | Zona contenidors | | 12,000 | | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 1.312,000 | | | | | | | | | |

AMIDAMENTS

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------------|-----------|---------------|--------|----------|------------------|--|
| 188,928 | | | | | | | | | |
| 4 G9H1U20 t | | | | | | | | | |
| Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclos filer, estesa i compactada, sense incloure betum | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | | T | superficie (m²) | gruix (m) | densitat t/m³ | 64,800 | C#D#E#F# | | |
| 2 | C/Princa Joan Serra | | 450,000 | 0,060 | 2,400 | | | 122,400 C#D#E#F# | |
| 3 | C/Ermila Corbera | | 850,000 | 0,060 | 2,400 | | | 1,728 C#D#E#F# | |
| 4 | Zona contenidors | | 12,000 | 0,060 | 2,400 | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 188,928 | | | | | | | | | |

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-----------------|-----|-----|---------|----------|------------------|--|
| 1.312,000 | | | | | | | | | |
| 5 G9J1U010 m2 | | | | | | | | | |
| Reg emprirnaco amb emulsió catèlica, tipus ECI | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | | T | superficie (m²) | | | 450,000 | C#D#E#F# | | |
| 2 | C/Princa Joan Serra | | 450,000 | | | | | 850,000 C#D#E#F# | |
| 3 | C/Ermila Corbera | | 850,000 | | | | | 12,000 C#D#E#F# | |
| 4 | Zona contenidors | | 12,000 | | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 1.312,000 | | | | | | | | | |

6 G9G4U022 m3

Paviment de formigó HF-4, amb granuler granic, de qualsevol gruix, inclouent estesa amb esbenvora, vibratge, estirat, formació de junts talals en fresc i totes les feines adients

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|-----------------|-----------|-----|--------|----------|-----------------|--|
| 41,400 | | | | | | | | | |
| 1 G9G5U005 m | | | | | | | | | |
| Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó recels i cordes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, l'oblatari co llocada | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | | T | superficie (m²) | gruix (m) | | 18,000 | C#D#E#F# | | |
| 2 | Zona formigo | | 100,000 | 0,180 | | | | 23,400 C#D#E#F# | |
| 3 | C/Ermila Corbera - Tram 3 | | 130,000 | 0,180 | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 41,400 | | | | | | | | | |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPITOL 01 OBRAS URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 06 URBANITZACIO
ACTIVITAT 01 VORERES I VORADES

| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|--------------|-----|-----|---------|----------|------------------|--|
| 717,000 | | | | | | | | | |
| 1 G9G5U005 m | | | | | | | | | |
| Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó recels i cordes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, l'oblatari co llocada | | | | | | | | | |
| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Formula | | |
| 1 | Segons amidaments adjunts - càrrega | T | longitud (m) | | | 290,000 | C#D#E#F# | | |
| 2 | C/Princa Joan Serra | | 290,000 | | | | | 390,000 C#D#E#F# | |
| 3 | C/Ermila Corbera | | 390,000 | | | | | 25,000 C#D#E#F# | |
| 4 | Av Antoni J. Rovira | | 25,000 | | | | | 12,000 C#D#E#F# | |
| 5 | Zona de contenidors | | 12,000 | | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | | |
| 717,000 | | | | | | | | | |

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------|---------|---------------|-----|-------|------------------------|
| 2 | GG959002 | m | Vorada de 8x20 cm tipus P-1, P-2 o P-3, de peces prefabricades de formigó redon i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les fanes adients, totalment col·locada | | | | | TOTAL | Formula |
| | | | Numl. text | Tipus | ICJ | IDJ | EIJ | IFJ | |
| | | | 1 | T | unitats | perímetre (m) | | | |
| | | | 2 | Essoques | 60,000 | 4,000 | | | 240,000 C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT |
| | | | | | | | | | 240,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------------------------------------|---------|--------------|-----|-------|------------------------|
| 3 | GG74U012 | m | Rigola prefabricada de moter de ciment blanc de 20 cm d'ampлада i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les fanes adients, totalment col·locada | | | | | TOTAL | Formula |
| | | | Numl. text | Tipus | ICJ | IDJ | EIJ | IFJ | |
| | | | 1 | Segons amidaments adjunts - calcçada | T | longitud (m) | | | |
| | | | 2 | C/Printer Joan Serra | 290,000 | | | | 290,000 C#*D#*E#*F# |
| | | | 3 | C/Ermila Corbera | 390,000 | | | | 390,000 C#*D#*E#*F# |
| | | | 4 | C/ra contenedors | 12,000 | | | | 12,000 C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT |
| | | | | | | | | | 692,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|--|--------------------------------------|---------|------------------------------|-----|-------|------------------------|
| 4 | GG9E7D10 | m ² | Paviment païot de 30x30x2,5 cm color vermell acabat buixardat, inclos vençat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les fanes adients | | | | | TOTAL | Formula |
| | | | Numl. text | Tipus | ICJ | IDJ | EIJ | IFJ | |
| | | | 1 | Segons amidaments adjunts - calcçada | T | superfície (m ²) | | | |
| | | | 2 | C/Printer Joan Serra | 470,000 | | | | 470,000 C#*D#*E#*F# |
| | | | 3 | C/Ermila Corbera | 540,000 | | | | 540,000 C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT |
| | | | | | | | | | 1,010,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|---------------------|--------|-----|-----|-------|------------------------|
| 5 | GG975U10 | m | Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'ampлада i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les fanes adients, totalment col·locada | | | | | TOTAL | Formula |
| | | | Numl. text | Tipus | ICJ | IDJ | EIJ | IFJ | |
| | | | 1 | Av.Antoni J. Rovira | 25,000 | | | | 25,000 C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT |
| | | | | | | | | | 25,000 |

| | | |
|--------------------------|---------|---|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPITEA I AV. ANTONI J.ROVIRA |
| CAPITOL | 01 | OBRES URBANITZACIO PMU 4.8 |
| SUBCAPITOL | 07 | XARXES DE SERVEIS |
| ACTIVITAT | 01 | XARXA ELECTRICA |
| TTOL 5 | 01 | MITJA TENSIÓ |
| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIO |
| 1 | FGH2001 | ml Estesa simple de 2C 240 mm² AL 18-30 KV |
| AMIDAMENT DIRECTE | | |
| 30,000 | | |
| 2 | FGH2002 | ml Estesa en tubular 2C 240 mm² AL 18-30 KV |

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----|---|--------|--|--|--|-------------------|--------|
| 3 | FGH2003 | u | C/ Terminació a part 1C 240 mm² 18-30 KV | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 10,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 | | | | | |
| 4 | FGH2004 | u | Empalme termo cable seco 1C 240 mm² AL 18-30 KV | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 6,000 | | | | | |
| 5 | FGH2005 | u | Electrode 2 M complet postat terra | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 30,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 | | | | | |
| 6 | FGH2006 | ml | M.L. Cable de terra aïllat en rasa de 0.3x0.5 M | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 30,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 30,000 | | | | | |
| 7 | FGH2007 | ml | M.L. Cable de terra nu en rasa de 0.3x0.5 M | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 30,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 | | | | | |
| 8 | FGH2008 | u | Instal·lació ICC en cable SUBT MIT | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 | | | | | |
| 9 | FGH2009 | u | Canvi de transformador subterran amb tapa | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 | | | | | |
| 10 | FGH2010 | u | Fudides 20 A 25KV Per a trafs 250-400 KVA | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 | | | | | |
| 11 | FGH2011 | u | Trafó potencia 630 KVA/56/25/82+10 | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 | | | | | |
| 12 | FGH2012 | u | Placas indicatives seguretat FECSA ENDESA CT 2 portes | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 | | | | | |
| 13 | FGH2013 | u | Obra civil CT Pref. superfície 1 trafó 36 KV | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 | | | | | |
| 14 | FGH2014 | u | CT superfície 36 KV (630A/20KA) 630 KVA 2 portes | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 | | | | | |
| 15 | FGH2015 | u | Complement cal la 2L+FP Motor+UDJ 36 KV 630A/20KA | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

| | | | | | |
|----|---------|---|---|-------------------|--------|
| 16 | FGHZ016 | u | Completin per social 400 A de miss | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 17 | FGHZ017 | u | Supl. Espera entrega i dev. Descarrec MT | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
| 18 | FGHZ018 | u | Mandria xana aerea MT C-secc en 3 o mas llocs dist. | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 19 | FGHZ019 | u | Assajos en cable subterrani MT nou (descarregues apricials) | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 20 | FGHZ020 | u | identif. tall cable subj. qualsevol tensió | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 21 | FGHZ021 | u | Prasa de dades aparels mesura CT | AMIDAMENT DIRECTE | 20,000 |
| 22 | FGHZ022 | u | manobra CT i creació zona protegida C-Realitz. Treballs | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 23 | FGHZ023 | u | Mesures de resistència de PAT en CT o CTT de forma puntual | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
| 24 | FGHZ024 | u | Fusible de cuchillas tamany 2 315 | AMIDAMENT DIRECTE | 18,000 |
| 25 | FGHZ025 | u | Canclau 50x5 aparamenta interior | AMIDAMENT DIRECTE | 3,000 |
| 26 | FGHZ026 | u | Canclau 25x5 armari e instal·lació | AMIDAMENT DIRECTE | 6,000 |
| 27 | FGHZ027 | u | Legalització | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 28 | FGHZ028 | u | permisos oficials | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

| | | | | | |
|----|---------|---|--------------------|-------------------|-------|
| 29 | FGHZ029 | u | grups electrogens | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 30 | FGHZ030 | u | transformadors | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 31 | FGHZ031 | u | superació de tobra | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

| NUMI. CODI | UA | DESCRIPCIO |
|------------|----|------------|
|------------|----|------------|

| | | | |
|---|----------|---|--|
| 1 | FG140030 | u | Armarí de distribució urbana (4 línies), índex baixament preferenciat, de formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tol índex completament acabat. |
| | | | TOTAL AMIDAMENT 6,000 |

| | | | |
|---|----------|---|---|
| 2 | FDG10060 | m | Conducte per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tol índex completament acabat, segons plànols. (6 Circuits) |
| | | | TOTAL AMIDAMENT 20,000 |

| | | | |
|---|----------|---|---|
| 3 | FDG10040 | m | Conducte per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tol índex completament acabat, segons plànols. (4 Circuits) |
| | | | TOTAL AMIDAMENT 80,000 |

Euro

AMIDAMENTS

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|--|--|--|--|--------|----------------|
| 3 | Carrer Emilia Corbera | 0,000 | | | | | 0,000 | C#D#E#F# |
| 4 | Carrer Choplaia | 60,000 | | | | | 60,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 140,000 |

4 FDG10020 m Conductió per a baixa tensió, inclou excavació, rebert i compactat de soss, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tol inclos completament acabat, segons plànols. (2 Circuits)

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Fórmula | |
|------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|----------------|
| 1 | Amidaments splanols | | | | | | | |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 50,000 | C#D#E#F# | |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | 55,000 | | | | 55,000 | C#D#E#F# | |
| 4 | Carrer Choplaia | 0,000 | | | | 0,000 | C#D#E#F# | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 105,000 |

5 FDG10010 m Conductió per a baixa tensió, inclou excavació, rebert i compactat de soss, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tol inclos completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Fórmula | |
|------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|---------|----------|----------------|
| 1 | Amidaments splanols | | | | | | | |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 110,000 | C#D#E#F# | |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | 150,000 | | | | 150,000 | C#D#E#F# | |
| 4 | Carrer Choplaia | 10,000 | | | | 10,000 | C#D#E#F# | |
| 5 | Aparcament zona 4,8 a | 100,000 | | | | 100,000 | C#D#E#F# | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 370,000 |

6 FDG50120 m Conductió per a baixa tensió en pas de calçada, inclou excavació, rebert i compactat de soss, lubs de PE diàmetre 160 mm, protegit amb forniçó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tol inclos completament acabat, segons plànols. (3 circuits)

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Fórmula | |
|------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-------|----------|---------------|
| 1 | Amidaments splanols | | | | | | | |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | 0,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| 4 | Carrer Choplaia | 6,000 | | | | 2,000 | C#D#E#F# | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 12,000 |

7 FDG50110 m Conductió per a baixa tensió en pas de calçada, inclou excavació, rebert i compactat de soss, lubs de PE diàmetre 160 mm, protegit amb forniçó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tol inclos completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Fórmula | |
|------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|---------------|
| 1 | Amidaments splanols | | | | | | | |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 8,000 | C#D#E#F# | |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | 8,000 | | | | 8,000 | C#D#E#F# | |
| 4 | Carrer Choplaia | 15,000 | | | | 15,000 | C#D#E#F# | |
| 5 | Aparcament zona 4,8 a | 10,000 | | | | 10,000 | C#D#E#F# | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 41,000 |

AMIDAMENTS

8 FG390010 m Conductió de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm², inclou jocs d'empalmadors, inclou subministrament i col·locació. Tol inclos.

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Fórmula | |
|------------------------|---------------------------------|----------|-----|-----|-----|---------|----------|------------------|
| 1 | Amidaments splanols | | | | | | | |
| 2 | Conducció BT (6 Circuits) | | | | | | | |
| 3 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 6,000 | C#D#E#F# | |
| 4 | Carrer Emilia Corbera | 0,000 | | | | 6,000 | C#D#E#F# | |
| 5 | Carrer Choplaia | 20,000 | | | | 6,000 | C#D#E#F# | |
| 7 | Conducció BT (4 Circuits) | | | | | | | |
| 8 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 80,000 | C#D#E#F# | |
| 9 | Carrer Emilia Corbera | 0,000 | | | | 4,000 | C#D#E#F# | |
| 10 | Carrer Choplaia | 60,000 | | | | 4,000 | C#D#E#F# | |
| 12 | Conducció BT (2 Circuits) | | | | | | | |
| 13 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 50,000 | C#D#E#F# | |
| 14 | Carrer Emilia Corbera | 55,000 | | | | 2,000 | C#D#E#F# | |
| 15 | Carrer Choplaia | 0,000 | | | | 2,000 | C#D#E#F# | |
| 17 | Conducció BT (1 Circuits) | | | | | | | |
| 18 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 110,000 | C#D#E#F# | |
| 19 | Carrer Emilia Corbera | 150,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| 20 | Carrer Choplaia | 10,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| 21 | Aparcament zona 4,8 a | 100,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| 22 | Conducció BT (Sota calçada 2 C) | | | | | | | |
| 24 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 12,000 | C#D#E#F# | |
| 25 | Carrer Emilia Corbera | 0,000 | | | | 2,000 | C#D#E#F# | |
| 26 | Carrer Choplaia | 0,000 | | | | 2,000 | C#D#E#F# | |
| 28 | Conducció BT (Sota calçada 1 C) | | | | | | | |
| 29 | Carrer pintor J.Serra | Longitud | | | | 8,000 | C#D#E#F# | |
| 30 | Carrer Emilia Corbera | 8,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| 31 | Carrer Choplaia | 25,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 1.325,000 |

9 FZ1G30030 u Desmuntatge de pals de llusta existents. Tol inclos.

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Fórmula | |
|------------------------|-----------------------|---------|-----|-----|-----|-------|----------|--------------|
| 1 | Amidaments splanols | | | | | | | |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | Unitats | | | | 1,000 | C#D#E#F# | |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | 7,000 | | | | 7,000 | C#D#E#F# | |
| 4 | Carrer Choplaia | 0,000 | | | | 0,000 | C#D#E#F# | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 8,000 |

10 FZ1G30040 u Desmuntatge suports de forniçó existents. Tol inclos.

| Num. text | Tipus | IC1 | ID1 | IE1 | IF1 | TOTAL | Fórmula | |
|------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|--------------|
| 1 | Amidaments splanols | | | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | | 0,000 |

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------|--|--|--|-------|--------------|
| 2 | Carrer pintor J.Serra | 1,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Emília Corbera | 0,000 | | | | 0,000 | C#D#E#F# |
| 4 | Carrer Chopitea | 1,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 2,000 |

11 FDG20000 u# Substitució d'escomesa aèria existent per nova escomesa des de xarxa subterrànea, inclosa CGP empotrada, canalitzacions per l'arera i toles als otres necessaries per el restabliment del servei. No inclou els otres d'instal·lació privada

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

12 GBE1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de moter, de 20x20x2,5 cm, inclos reïmat i compactació del terreny, base de formigó de 15 Nm/m2 de resistència característica a la compressió i toles les benes adients

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------|-----|--------|---------------|
| 1 | Segons amidaments adjunts - calçada | T | longitud (m) | amplada (m) | | 90,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Preposició C/Chopitea | | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 90,000 |

OBRA
CAPITOL 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITEA I AV. ANTONI J.ROVIRA
SUBCAPITOL 07 OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
ACTIVITAT 02 XARXES DE SERVEIS
XARXA D'ENLLUMENAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FHM10020 u Columna troncocònica de 6 m d'alçada, inclosa caixa de connectió, cablejat interior i fonamentació, inclosu subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-----------------------|-----|-----|----|-----|--------|---------------|
| 1 | Amidaments s/plànols | C | | | | 6,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | | |
| 3 | Carrer Emília Corbera | | | | | 11,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 17,000 |

2 FHN30010 u Luminària JNR-HICC VSAP 70W o similar, equipada, inclos lampada de 70 W de VSAP. Inclosu subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols.

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-----------------------|-----|-----|----|-----|--------|---------------|
| 1 | Amidaments s/plànols | C | | | | 6,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | | |
| 3 | Carrer Emília Corbera | | | | | 11,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 17,000 |

3 FHQ30010 u Aplic. mural Promenade 200 o similar, fluorescent, 32W/làmpada i equipat, inclos lampada. Tot inclos segons plànols

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|-----------|----------------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|
| 1 | Amidaments s/plànols | C | | | | | |

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|--|--|--|--------|---------------|
| 2 | Carrer Emília Corbera | 10,000 | | | | 10,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 10,000 |

4 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de manobra. Inclosu subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|--------|---------------|
| 1 | Amidaments s/plànols | C | | | | 6,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | | |
| 3 | Carrer Emília Corbera Luminàries | | | | | 11,000 | C#D#E#F# |
| 4 | Carrer Emília Corbera Aplics murals | | | | | 2,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 19,000 |

5 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumènent, tot inclos, segons plànols.

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|------------------------|--|-----|-----|----|-----|--------|---------------|
| 1 | Ornaments - Amidaments s/plànols | C | | | | 2,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | | |
| 3 | Carrer Emília Corbera | | | | | 4,000 | C#D#E#F# |
| 5 | Arquetes registre - Amidaments s/plànols | C | | | | 6,000 | C#D#E#F# |
| 6 | Carrer pintor J.Serra | | | | | | |
| 7 | Carrer Emília Corbera | | | | | 11,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 23,000 |

6 FDK30020 u Aranjament, col·locació a cota i anivellament de raques d'enllumènent existents, inclosu subministrament de tapa i bastiment (pús igual a l'existent, si s'escau, tot inclos completament acabat.

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-----------------------|-----|-----|----|-----|-------|--------------|
| 1 | Amidaments s/plànols | C | | | | | |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | 1,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 1,000 |

7 FDS30210 m Canalització per a enllumènent públic, inclosa excavació, sotra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a serralització i rebert compactat de rases. Tot inclos completament acabat, segons plànols.

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-----------------------|-----|-----|----|-----|---------|----------------|
| 1 | Amidaments s/plànols | C | | | | 138,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | | |
| 3 | Carrer Emília Corbera | | | | | 483,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 621,000 |

8 FDG30220 m Canalització d'enllumènent públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i rebert compactat de rases. Tot inclos completament acabat, segons plànols.

| Num. text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EFI | TOTAL | Formula |
|-----------|----------------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|
| 1 | Amidaments s/plànols | C | | | | | |

Euro

AMIDAMENTS

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|-------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|---------------|----------|
| 2 Carrer pintor J.Serra | | 8,000 | | | | 8,000 | C#D#E#F# |
| 3 Carrer Emília Corbera | | 30,000 | | | | 30,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 38,000 | |

9 F0G303020 m Canalització superficial per a enllunera públic amb protecció de fang, inclosa excavació, tubs de PVC de 80/100 mm, protecció amb bornigs HM-20. Tol inclòs completament acabat.

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|-------------------------|-------|--------|----------|-----|-----|---------------|----------|
| 1 Amidaments splanòs | C | | Longitud | | | 18,000 | C#D#E#F# |
| 2 Carrer pintor J.Serra | | 6,000 | 3,000 | | | 33,000 | C#D#E#F# |
| 3 Carrer Emília Corbera | | 11,000 | 3,000 | | | 33,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 51,000 | |

10 F0G310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm², indou subministrament i col·locació. Tol inclòs.

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|-------------------------|-------|---------|----------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 Amidaments splanòs | C | | Longitud | | | 138,000 | C#D#E#F# |
| 2 Carrer pintor J.Serra | | 138,000 | | | | 483,000 | C#D#E#F# |
| 3 Carrer Emília Corbera | | 483,000 | | | | 483,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 621,000 | |

11 F0G380020 m Cable nu de coure de 35 mm² de secció per a xarxa d'enllunera. Indou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tol inclòs.

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|-------------------------|-------|---------|----------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 Amidaments splanòs | C | | Longitud | | | 138,000 | C#D#E#F# |
| 2 Carrer pintor J.Serra | | 138,000 | | | | 483,000 | C#D#E#F# |
| 3 Carrer Emília Corbera | | 483,000 | | | | 483,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 621,000 | |

12 F0G000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, completje, manobra i protecció.

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|--------------|----------|
| 1 | C | | Unitats | | | 1,000 | C#D#E#F# |
| 2 Substitució xarxa existent | | 1,000 | | | | 1,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 1,000 | |

OBRA
CAPITOL 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPIEA I AV. ANTONI J.ROVIRA
SUBCAPITOL 07 OBRAS URBANITZACIO PMU 4.8
ACTIVITAT 03 XARXES DE SERVEIS
XARXA D'ABASTAMENT D'AGUA POTABLE

| NUM. CODI | DESCRIPCIÓ | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|--|-------------|-----|-----|-----|-----|--------------|---------|
| 1 | G222U102 m3 | | | | | | |
| Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclosos part proporcional en roca i tall preu en balussos, càrrega i transport a l'abocador, adre o bloc d'ús, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador | | | | | | | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 1,000 | |

Euro

AMIDAMENTS

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|--------------------------|-------|---------|----------|--------|-----|----------------|----------|
| 1 Canovades Fosa D'125mm | T | | | | | | |
| 2 Amidaments splanòs | C | | Longitud | Alçada | | 125,000 | C#D#E#F# |
| 3 Carrer pintor J.Serra | | 250,000 | 0,500 | 1,000 | | 41,000 | C#D#E#F# |
| 4 Carrer Emília Corbera | | 82,000 | 0,500 | 1,000 | | 41,000 | C#D#E#F# |
| 6 Canovades PEAD D90mm | T | | | | | | |
| 7 Amidaments splanòs | C | | Longitud | Alçada | | 73,000 | C#D#E#F# |
| 8 Carrer Emília Corbera | | 146,000 | 0,500 | 1,000 | | 73,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 239,000 | |

2 G228U1010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Pla de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil lliure

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|--------------------------|-------|---------|----------|--------|-----|----------------|----------|
| 1 Canovades Fosa D'125mm | T | | | | | | |
| 2 Amidaments splanòs | C | | Longitud | Alçada | | 84,375 | C#D#E#F# |
| 3 Carrer pintor J.Serra | | 250,000 | 0,500 | 0,675 | | 29,110 | C#D#E#F# |
| 4 Carrer Emília Corbera | | 82,000 | 0,500 | 0,710 | | 29,110 | C#D#E#F# |
| 6 Canovades PEAD D90mm | T | | | | | | |
| 7 Amidaments splanòs | C | | Longitud | Alçada | | 51,830 | C#D#E#F# |
| 8 Carrer Emília Corbera | | 146,000 | 0,500 | 0,710 | | 51,830 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 165,315 | |

3 F0G20020 m Protecció de conducció sobra via de tubs de PVC i polietilè, inclos senyalització del creuament, segons plànols de detall, tol inclòs completament acabat.

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|-------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|--------------|----------|
| 1 Amidaments splanòs | C | | Unitats | | | 5,000 | C#D#E#F# |
| 2 Carrer pintor J.Serra | | 5,000 | | | | 5,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 5,000 | |

4 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, guix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra, Apta per a 16 bar PN, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. pees especials. Tol inclòs completament acabat.

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|-------------------------|-------|---------|----------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 Amidaments splanòs | C | | Longitud | | | 146,000 | C#D#E#F# |
| 2 Carrer Emília Corbera | | 146,000 | | | | 146,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 146,000 | |

5 FFB30020 m Conducció de tosa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclos junt d'unió i p.p. pees especials, subministrament i col·locació. Tol inclòs completament acabat.

| Num. text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Formula |
|-------------------------|-------|---------|----------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 Amidaments splanòs | C | | Longitud | | | 250,000 | C#D#E#F# |
| 2 Carrer pintor J.Serra | | 250,000 | | | | 250,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 146,000 | |

Euro

AMIDAMENTS

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------|
| 3 | Carrer Ermila Corbera | 85.000 | 85.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | 335.000 | |

6 GF32Z007 ut Hidrant solerat H100 amb anqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell. Incident TE de fosa ductil amb brides, tub en essa per regulació delçada amb brides regulables, coixe amb peu per assentament de l'hidrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix dacer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN-100 mm, tramping de registre, cargolera i juntes. Instal·lat i provat sobre canonada existent

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

7 GF32Z009 ut Hidrant solerat H100 amb anqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell. Incident TE de fosa ductil amb erodits i sortida brida, tub en essa per regulació delçada amb brides regulables, coixe amb peu per assentament de l'hidrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix dacer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN-100 mm, tramping de registre, cargolera i juntes. Instal·lat i provat sobre canonada de fosa ductil (amb vàlvula de seccionament)

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

8 GF32Z001 ut Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-150/125 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix dacer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-125 mm. Incident brides universals de DN-150 mm, brida endoll de DN-125 mm, tramping de registre, cargolera i juntes. Instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 GF32Z002 ut Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-125/125 mm, combinada amb 2 vàlvules de comporta elàstica amb eix dacer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-125 mm. Incident con de reducció amb brides de DN-125 mm, brida universal de DN-100, 2 unitats de brida endoll de DN-125 mm, tramping de registre, cargolera i juntes. Instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

10 GF32Z003 ut Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-100/80 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix dacer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-80 mm. Incident brides universals de DN-100, portabrida amb brida de PE 80/90 mm, tramping de registre, cargolera i juntes. Instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

11 GF32Z004 ut Coixe 90° de fosa ductil amb brides de DN-90 mm, incident portabrida amb brida de 80/90 mm, con de reducció amb brides de DN-80/65 mm, brida universal de DN-80 mm, cargolera i juntes. Instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

12 GF32Z005 ut Coixe 90° de fosa ductil amb brides de DN-125 mm, incident con de reducció amb brides de DN-100/80 mm, brida endoll de DN-125 mm, portabrida amb brida per PE-80/90 mm, cargolera i juntes. Instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

13 GF32Z012 ut Vàlvula de comporta elàstica amb eix dacer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-80 mm, amb tramping de registre. Instal·lada i provada entre brides.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

14 GF32Z011 ut Connexió d'essences DN-63 mm, incident tub de polietilè DN-63 mm, i 0'00 am. Manguiet de laub per polietilè, 3 uts d'enllaç roscaï per polietilè, collari universal per vars diametres i vàlvula de registre de Z... Tramping de registre instal·lada i provada.

| Núm. | Text | Teus | IC | ID | IE | IF | TOTAL | Formula |
|------|------|------|----|----|----|----|-------|---------|
| | | | | | | | | |

Euro

AMIDAMENTS

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|---------|--|--|--|---------------|----------|
| 1 | Essences nova | C | Unitats | | | | | |
| 2 | Carrer pinjol J Serra | | 2.000 | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Ermila Corbera | | 5.000 | | | | 5.000 | C#D#E#F# |
| 5 | Essences existents a reconstruir | C | Unitats | | | | | |
| 6 | Carrer pinjol J Serra | | 16.000 | | | | 16.000 | C#D#E#F# |
| 7 | Carrer Ermila Corbera | | 3.000 | | | | 3.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 26.000 | |

15 GF32Z008 ut Bocs de reg BR-45 amb comptador i vàlvula integrada en una U 3.00. Arquada amb tapa de fosa ductil incident collari amb brida dacer inoxidable i capçal de fosa ductil roscaï a 2". Vàlvules de bois roscaïda a 11/2". Jallanca dacer inoxidable. Enllaç rego 11/2" x 50 mm de laub. Maxons 11/2" de laub i tub de polietilè 50 mm i 10 am. de pressió. Instal·lada i provada sobre canonada existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

16 XPAZPRV pa Partida atecada a justificar per el provisional cobra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

17 G219PC05 t Recollida a l'obra de fragments de canonada de fibrociment amb transport a l'acopi, col·locació en bog bags especials (posats en palets i embalsats amb cinta transparent) i transport a centre autoritzat per recedir residus

| Núm. | Text | Teus | IC | ID | IE | IF | TOTAL | Formula |
|------------------------|-----------------------|------|----------|-------|----|----|--------------|----------|
| 1 | Amidaments siprànols | C | Longitud | Kg/m | | | | |
| 2 | Fibrociment DN Ø60 | | 60.000 | 3.020 | | | 0.181 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Ermila Corbera | | | | | | | |
| 5 | Fibrociment DN Ø100 | | | | | | | |
| 6 | Carrer pinjol J Serra | | 255.000 | 7.540 | | | 1.923 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 2.104 | |

ORRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 07 XARXES DE SERVEIS
ACTIVITAT 04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FPO0010 u Connexió amb la xarxa existent, inclosa cala per a localització de la rta existent, el mandràl del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

| Núm. | Text | Teus | IC | ID | IE | IF | TOTAL | Formula |
|------------------------|-----------------------|------|---------|----|----|----|--------------|----------|
| 1 | Amidaments siprànols | C | Unitats | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pinjol J Serra | | 2.000 | | | | 0.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Ermila Corbera | | 0.000 | | | | 0.000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 2.000 | |

2 FDK20325 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no prelesat, inclosa entrada i connexions, inclos subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plans. (Sense passament amari)

Euro

AMIDAMENTS

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|--------------|
| 1 | Amidaments splaiños | C | | | | 5.000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 7.000 |

3 FDG20355 U Arqueta de registre per a telèfons tipus WF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Amidaments splaiños | C | | | | 9.000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | 4.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | | | | | 4.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 13.000 |

4 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rabell compactat de les rates. Tot inclòs completament acabat.

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|----------------|
| 1 | Amidaments splaiños | C | | | | 150.000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | 240.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | | | | | 240.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 390.000 |

5 FDG30245 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col·locació de lilit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rabell compactat de les rates. Tot inclòs completament acabat.

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Amidaments splaiños | C | | | | 22.000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | 7.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | | | | | 7.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 29.000 |

6 FG120030 U Bassament armari en formigó inclòs excavació, encofrat, etc. Segons normes de la companyia subministradora. Tot inclòs completament acabat.

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Amidaments splaiños | C | | | | 7.000 | C#D#E#F# |
| 2 | Arquetes tipus HF-II | | | | | 13.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Arquetes tipus MF | | | | | 13.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 20.000 |

7 FDK20000 ut Substitució descomesa aèria per escomesa subterrània. Inclou totes les obres d'entubat i grapa fins a restituir el servei

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|---------------|
| | | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 15.000 |

Euro

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPTEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 07 XARXES DE SERVEIS
ACTIVITAT 05 XARXA DE GAS

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|-----------|----|------------|
|-----------|----|------------|

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|----------------|
| 1 | Segons amidaments adjunts - vorera | T | | | | 270.000 | C#D#E#F# |
| 2 | C/Pintor Joan Serra | | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Emilia Corbera - Team 1 | | | | | 230.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 500.000 |

2 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols (sota càrrega)

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Segons amidaments adjunts | T | | | | 24.000 | C#D#E#F# |
| 2 | C/Pintor Joan Serra | | | | | 3.000 | C#D#E#F# |
| 3 | C/Emilia Corbera - Team 1 | | | | | 10.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 34.000 |

3 P10ZGASE U Escames de xarxa de Gas sobre canonada de 40 mm format per una connexió en càrrega de PE 40 a 32, dos manigüets de PE de 32 mm, un manigüet reductor de PE 32 a 20 mm, tres metres de canonada de PE 40, coixa de PE de 20 mm, una travesia PE 20 a Courre de 18, dau de terra per tub de 32 mm, tub i lapa d'arqueta i arqueta de plàstic de terra de 15x15 mm. Totalment instal·lada i acabada. Inclou As-built.

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Escames nova | C | | | | 2.000 | C#D#E#F# |
| 2 | Carrer pintor J.Serra | | | | | 5.000 | C#D#E#F# |
| 3 | Carrer Emilia Corbera | | | | | 5.000 | C#D#E#F# |
| 5 | Escames existents a reconstruir | C | | | | 16.000 | C#D#E#F# |
| 6 | Carrer pintor J.Serra | | | | | 16.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 23.000 |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPTEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 08 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
ACTIVITAT 01 JARDINERIA

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|-----------|----|------------|
|-----------|----|------------|

| Num. Text | Tipus | ICJ | DIJ | EIJ | FIJ | TOTAL | Formula |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|---------------|
| 1 | GR3P2001 | m3 | | | | 55.000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 55.000 |

Euro

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

2 GR63202 m² Subministre i col·locació de malla antirradat de 100 gr/m² de color negre, en rotlles de 100 m²

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|--------------------|-----|---------|-----------|-------|----|------------------------|----------------|
| 1 | Amidaments s'plans | T | | | | | | C#D#E#F# |
| 2 | fibres | | 130,000 | àrea (m²) | 1,200 | | 156,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 156,000 |

TOTAL AMIDAMENT **156,000**

3 GR3PU10 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, inclosa entrega, transport des del lloc d'origen fins al lloc d'utilització.

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|--------------------|-----|---------|----------|-------|-------|------------------------|---------------|
| 1 | Amidaments s'plans | T | | | | | | C#D#E#F# |
| 2 | fibres | | 130,000 | àrea (m) | 1,200 | 0,500 | 78,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 78,000 |

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

4 GR41Z01 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celts austrais, de perimetre de tronc 1820, en pa de terra, en dol de plantació 0,7x0,7x0,7 m, inclosos l'excarvació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de túlor, incorporació d'esmenes i adobs, regis d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|--------------------|-----|--------|---------|----|----|------------------------|---------------|
| 1 | Amidaments s'plans | T | | | | | | C#D#E#F# |
| 2 | Celts austrais | | 57,000 | unitats | | | 57,000 | C#D#E#F# |
| 4 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 60,000 |

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

5 GR65002 m Forada de 8x20 cm, tipus F-1, P-2 o P-3, de peces prefabricades de formigó redtes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 Nmm2 de resistència característica a la compressió i totes les tasques adients, talament col·locada

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|----------|-----|-------|--------------|----|----|------------------------|--------------|
| 1 | | T | | | | | | |
| 2 | Escoells | | 5,000 | longitud (m) | | | 5,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 5,000 |

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 GR4A302 u Subministrament i plantació de greseta o gresell de 40-80 cm de càlç (Ø col·li de l'arrel > 3 mm, nº ram. 1º terç inferior min. 5) en C-3 L en dol de plantació 0,30x0,30x0,30 m, inclosos l'excarvació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de túlor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regis d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|--------------------|-----|-------|---------|----|----|------------------------|--------------|
| 1 | Amidaments s'plans | T | | | | | | C#D#E#F# |
| 2 | Greseta | | 6,000 | unitats | | | 6,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 6,000 |

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPTEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 08 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

AMIDAMENTS

ACTIVITAT 02 MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 GQ11Z04 u Subministre i col·locació de 8 suports d'acer inoxidable AISI 304 format per un tub d'acer inoxidable acabat essencial, curvat de diàmetre 33 mm amb pletines als extrems per fixar al paviment. Muntatge i fixació al paviment mitjançant dos cargols per pletina i ancorat amb claus de formigó de 20x20x20cm.

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|-------------------------|-----|-------|---------|----|----|------------------------|--------------|
| 1 | Amidaments segons plans | C | | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | Unitats | | | 2,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FQ210100 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer inoxidable perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment talament col·locada.

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|-------------------------|-----|--------|---------|----|----|------------------------|---------------|
| 1 | Amidaments segons plans | C | | | | | | |
| 2 | | | 10,000 | Unitats | | | 10,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 10,000 |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 GQ11Z001 u Banc tipus Neobarbaric de la casa Fundició d'alt Berrío o SIMLAR, de 300cm de llargària, amb història de 110x35mm, cargols d'acer inoxidable i suports de fosa, ancorat amb claus de formigó de 20x20x20cm

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|-------------------------|-----|-------|---------|----|----|------------------------|--------------|
| 1 | Amidaments segons plans | C | | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | Unitats | | | 2,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPTEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
SUBCAPITOL 08 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
ACTIVITAT 03 XARXA DE REG

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FZ21008 u Conxecto de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de referència, manò doble de límit, joc d'axes complets, criets de conxecto, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'ús amb verificació oficial. Td inclosa completament acabat.

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|--------------------|-----|---------|--------------|----|----|------------------------|----------------|
| 1 | Amidaments s'plans | T | | | | | | |
| 2 | Canonada 32 mm | | 340,000 | longitud (m) | | | 340,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 340,000 |

TOTAL AMIDAMENT **340,000**

2 FFB21020 m Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclosa subministrament col·locació, unió i.p.p. peces especials. Td inclosa completament acabat.

| Num. Text | Tipus | ICJ | IDJ | EI | EJ | FI | TOTAL | Formula |
|-----------|--------------------|-----|---------|--------------|----|----|------------------------|----------------|
| 1 | Amidaments s'plans | T | | | | | | |
| 2 | Canonada 32 mm | | 340,000 | longitud (m) | | | 340,000 | C#D#E#F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 340,000 |

TOTAL AMIDAMENT **340,000**

AMIDAMENTS

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------|---|-----|-----|---------------|--------|-------------|--|
| 3 | FJSS0014 | u | Conducció de polletils de baixa densitat PE40 de 16 mm de diàmetre exterior i 6 bar de pressió nominal de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de l'arbre a una fondada de 0,3 m amb un total de 3 degoters autocompensants de 600 de 9/16 de cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministrament, col·locació i part proporcional de peces especials i connexions. Tot inclòs completament acabat. | | | | | | |
| | Núm. text | Tipus | ICJ | IQJ | IEJ | IFJ | TOTAL | Fórmula | |
| | 1 amidaments s/planois | T | | | | | | | |
| | 2 canonada 32 mm | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# | |
| | | | TOTAL AMIDAMENT | | | 80,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--------------|--|--|--|
| 4 | FJSAZ005 | u | Programador electrònic per a 6 zones de reg, Serie EZZ PRO 8600 Professional amb sistema de manteniment de memòria permanent, connecta a sensor de pluja i sensor d'humitat, amb un mínim de 3 programes de reg i 4 nicks per programa, muntatge en armari, instal·lat i programat. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 5 | FJSAZ001 | u | Kit de sensor d'humitat i caixa de control per connectar a programador de reg tipus EZ Pro Xtra 8701 de SAMEN o similar, muntatge, instal·lat i programat. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|----|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 6 | E144036 | UR | Regulador de pressió de T". Inclòs subministrament i muntatge. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|--|--|--------------|--|--|--|
| 7 | FJSA010 | u | Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions rosacades d"1" DN, amb alimentació del relé a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m ³ /h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relé i purgat intern, instal·lada. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 8 | EEU0U01 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'estera de 63 mm de i rosca d"1/4" de d. col·locat rosat. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 9 | FK23216 | u | Filtre per a lub de diàmetre nominal T", de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre llubs. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|--|---------------|--|--|--|
| 10 | F0G30140 | m | Passaduts de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport i col·locació amb dau de recobriments de formigó HM-20 i tot inclòs completament acabat. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 10,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----|---|--|--|----------------|--|--|--|
| 11 | F2220200 | m3 | Excavació i rebliment de rasos de 0,60 m d'amplada com a màxim, amb picatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraple dins del sector. Tot inclòs. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 204,000 | | | |
| | | | TOTAL AMIDAMENT | | | 204,000 | | | |

AMIDAMENTS

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|--|-------|-------|---------------|--------|-------------|--|
| 12 | F2280500 | m3 | Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriments. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. | | | | | | |
| | Núm. text | Tipus | ICJ | IQJ | IEJ | IFJ | TOTAL | Fórmula | |
| | 1 amidaments s/planois | T | 340,000 | 0,600 | 0,300 | | 61,200 | C#*D#*E#*F# | |
| | 2 canonada 32 mm | | | | | | | | |
| | | | TOTAL AMIDAMENT | | | 61,200 | | | |

| | | |
|-----------|----|--|
| OBRA | 01 | PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPINETA I AV. ANTONI J. ROVIRA |
| CAPTOL | 01 | OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8 |
| SUBCAPTOL | 09 | SENYALITZACIÓ |
| ACTIVITAT | 01 | SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERTICAL |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--|--|---------------|--|--|--|
| 1 | GBA1U1210 | m | Pintat amb dues capes de pintura de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, inclòs el premarcatge. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 45,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----|--|--|--|---------------|--|--|--|
| 2 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cèdill al pas, fletxes, lletres, símbols, zebraes, franges de vèrtexs de fillets sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, inclòs el premarcatge. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 64,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|------------------------|--------|-----|---------------|--------|-------------|
| | Núm. text | Tipus | ICJ | IQJ | IEJ | IFJ | TOTAL | Fórmula |
| | 1 STOP | T | 2,000 | 1,250 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| | 2 M - 4,3 (Variants) | | 25,000 | 2,000 | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| | 4 Aparcament | | 1,000 | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | TOTAL AMIDAMENT | | | 64,500 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 3 | GBB1U111 | u | Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 6,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--------------|--|--|--|
| 4 | GBB1U121 | u | Placa octogonal de 90 cm de doble apertoma, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 3,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 5 | GBB1U134 | u | Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carnis (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. | | | | | | |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE | | | 5,000 | | | |

AMIDAMENTS

6 GBBVU03 m TOTAL AMIDAMENT 14,000
 Pa'l d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons disseny M/C del Pic de Prescriptors Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE

7 GBBVU03 u TOTAL AMIDAMENT 14,000
 Base d'aeror galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat inclòs el subministre (sense col·locació) dels pernys roscats d'anconatge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 GBBVU01 m3 TOTAL AMIDAMENT 14,000
 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formató HML-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels pernys d'anconatge roscats (sense el subministre), segons planols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPETA I AV. ANTONI J. ROVIRA
 CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
 SUBCAPÍTOL 10 ESTRUCTURES
 ACTIVATAT 01 MOVIMENT DE TERRES

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|-----------|----|------------|
|-----------|----|------------|

1 G222U102 m3 TOTAL AMIDAMENT 134,600
 Excavació de terreny no classificat en rasos, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclosos part proporcional en roca i tall píeu en blausos, càrrega i transport a l'abocador, apicó o bloc d'ús, inclòs càrton d'abocament i manteniment de l'abocador

| Num. text | Tipus | Lc | Ld | Ll | Lf | TOTAL | Formula |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|----|--------|-------------|
| 1 | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | Mur tipus 1 | 35,000 | 1,500 | 0,500 | | 26,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Mur tipus 2 | 15,500 | 2,100 | 0,700 | | 22,785 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Mur tipus 3 | 5,500 | 1,500 | 0,700 | | 5,775 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Mur tipus 4 | 6,000 | 0,700 | 0,500 | | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Mur tipus 5.1 | 2,000 | 1,500 | 0,500 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Mur tipus 5.2 | 10,500 | 1,500 | 0,500 | | 7,575 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Mur tipus 6 | 5,000 | 1,300 | 0,500 | | 3,250 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | T | Àrea (m²) | Amplada (m) | | | | |
| 13 | Mur A - tipus 1 | 11,000 | 0,800 | | | 8,800 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Mur A - tipus 2 | 23,000 | 1,100 | | | 25,300 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Mur A - tipus 3 | 21,000 | 1,600 | | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Mur B - tipus 1 | 11,000 | 0,800 | | | 8,800 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Mur B - tipus 2 | 23,000 | 1,100 | | | 25,300 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Mur C - tipus 3 | 10,000 | 0,800 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Mur D - tipus 1 | 40,000 | 0,800 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Mur D - tipus 5.1 | 9,000 | 1,600 | | | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Mur D - tipus 5.2 | 12,000 | 1,600 | | | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Mur E - tipus 1 | 8,500 | 0,800 | | | 6,800 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Mur E - tipus 6 | 12,000 | 1,400 | | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

2 G228U010 m3 TOTAL AMIDAMENT 268,535
 Rebliment i compactació de rasos, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Pic de Prescriptors Tècniques, mesural sobre perfil lèbre

| Num. text | Tipus | Lc | Ld | Ll | Lf | TOTAL | Formula |
|-----------|-------------------|-----------|-------------|----|----|---------|-------------|
| 1 | T | Àrea (m²) | Amplada (m) | | | | |
| 2 | Mur A - tipus 1 | 11,000 | 0,800 | | | 8,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Mur A - tipus 2 | 23,000 | 1,100 | | | 25,300 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Mur A - tipus 3 | 21,000 | 1,600 | | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Mur B - tipus 1 | 11,000 | 0,800 | | | 8,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Mur B - tipus 2 | 23,000 | 1,100 | | | 25,300 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Mur C - tipus 3 | 10,000 | 0,800 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Mur D - tipus 1 | 40,000 | 0,800 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Mur D - tipus 5.1 | 9,000 | 1,600 | | | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Mur D - tipus 5.2 | 12,000 | 1,600 | | | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Mur E - tipus 1 | 8,500 | 0,800 | | | 6,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Mur E - tipus 6 | 12,000 | 1,400 | | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Fornigó de murs | | | | | -64,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 134,600

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPETA I AV. ANTONI J. ROVIRA
 CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
 SUBCAPÍTOL 10 ESTRUCTURES
 ACTIVATAT 02 ESTRUCTURA

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|-----------|----|------------|
|-----------|----|------------|

1 G450U60 m3 TOTAL AMIDAMENT 57,600
 Fornigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

| Num. text | Tipus | Lc | Ld | Ll | Lf | TOTAL | Formula |
|-----------|---------------|--------------|-------------|----------|----|--------|-------------|
| 1 | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Guix (m) | | | |
| 2 | Mur tipus 1 | 35,000 | 1,500 | 0,400 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Mur tipus 2 | 15,500 | 2,100 | 0,600 | | 19,530 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Mur tipus 3 | 5,500 | 1,500 | 0,600 | | 4,950 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Mur tipus 4 | 6,000 | 0,700 | 0,400 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Mur tipus 5.1 | 2,000 | 1,500 | 0,400 | | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Mur tipus 5.2 | 10,500 | 1,500 | 0,400 | | 6,300 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Mur tipus 6 | 5,000 | 1,300 | 0,400 | | 2,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 57,600

2 G450U60 m3 TOTAL AMIDAMENT 23,700
 Fornigó HA-25 per a alçats, pilars i taulels, inclòs col·locació, vibrat i curat

| Num. text | Tipus | Lc | Ld | Ll | Lf | TOTAL | Formula |
|-----------|-------------|-----------|----------|----|----|--------|-------------|
| 1 | T | Àrea (m²) | Guix (m) | | | | |
| 2 | Mur tipus 1 | 79,000 | 0,300 | | | 23,700 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

| Núm. text | Tipus | ICI | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------|--------|----|----|----|---------------|----------|
| 3 | Mur tipus 2 | 48,000 | | | | 14,400 | C#D#E#F# |
| 4 | Mur tipus 3 | 21,000 | | | | 6,300 | C#D#E#F# |
| 5 | Mur tipus 4 | 13,000 | | | | 2,600 | C#D#E#F# |
| 6 | Mur tipus 5.1 | 9,000 | | | | 2,700 | C#D#E#F# |
| 7 | Mur tipus 5.2 | 31,500 | | | | 9,450 | C#D#E#F# |
| 8 | Mur tipus 6 | 17,500 | | | | 5,250 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 64,400 | |

3 G480U020 kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

| Núm. text | Tipus | ICI | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|----|------------------------|----------|
| 1 | Murs | | | | | | |
| 2 | Mur tipus 1 | 28,880 | 53,960 | 2,000 | | 3,116,730 | C#D#E#F# |
| 3 | Mur tipus 2a | 51,570 | | | | 1,055,122 | C#D#E#F# |
| 4 | Mur tipus 2b | 20,460 | | | | 816,763 | C#D#E#F# |
| 5 | Mur tipus 3 | 7,260 | | | | 373,672 | C#D#E#F# |
| 6 | Mur tipus 4 | 1,980 | | | | 126,166 | C#D#E#F# |
| 7 | Mur tipus 5.1 | 10,400 | 54,000 | | | 561,600 | C#D#E#F# |
| 8 | Mur tipus 5.2 | 10,400 | | | | 222,858 | C#D#E#F# |
| 9 | Mur tipus 6 | 4,130 | 53,960 | | | 1,210,671 | C#D#E#F# |
| 12 | Foraments | | | | | | |
| 13 | Mur tipus 1 | 23,100 | 52,410 | | | 790,984 | C#D#E#F# |
| 14 | Mur tipus 2 | 20,460 | 38,660 | | | 262,636 | C#D#E#F# |
| 15 | Mur tipus 3 | 5,450 | 48,190 | | | 114,922 | C#D#E#F# |
| 16 | Mur tipus 4 | 1,850 | 62,120 | | | 311,315 | C#D#E#F# |
| 17 | Mur tipus 5.1 | 5,940 | 52,410 | | | 1,089,604 | C#D#E#F# |
| 18 | Mur tipus 5.2 | 20,790 | 52,410 | | | 159,903 | C#D#E#F# |
| 19 | Mur tipus 6 | 2,860 | 55,910 | | | 538,727 | C#D#E#F# |
| 22 | Percentage "A origen" | 5,000 | | | | PERORIGEN(G1;G21;G 22) | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 11,313,270 | |

4 G400U010 m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

| Núm. text | Tipus | ICI | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------|--------|-------|----|----|-------------------|----------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Mur tipus 1 | 79,000 | 1,000 | | | 79,000 | C#D#E#F# |
| 3 | Mur tipus 2 | 48,000 | 1,000 | | | 48,000 | C#D#E#F# |
| 4 | Mur tipus 3 | 21,000 | 1,000 | | | 21,000 | C#D#E#F# |
| 5 | Mur tipus 4 | 13,000 | 1,000 | | | 13,000 | C#D#E#F# |
| 6 | Mur tipus 5.1 | 9,000 | 1,000 | | | 9,000 | C#D#E#F# |
| 7 | Mur tipus 5.2 | 31,500 | 1,000 | | | 31,500 | C#D#E#F# |
| 8 | Mur tipus 6 | 17,500 | 1,000 | | | 17,500 | C#D#E#F# |
| 9 | | | | | | 0,000 | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 11,313,270 | |

Euro

AMIDAMENTS

| Encofrat i desencofrat pla en parament vist | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT |
|---|---------------|--------|-------|----|----|----------------|-----------------|
| Núm. text | Tipus | ICI | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Mur tipus 1 | 79,000 | 1,000 | | | 79,000 | C#D#E#F# |
| 3 | Mur tipus 2 | 48,000 | 1,000 | | | 48,000 | C#D#E#F# |
| 4 | Mur tipus 3 | 21,000 | 1,000 | | | 21,000 | C#D#E#F# |
| 5 | Mur tipus 4 | 13,000 | 1,000 | | | 13,000 | C#D#E#F# |
| 6 | Mur tipus 5.1 | 9,000 | 1,000 | | | 9,000 | C#D#E#F# |
| 7 | Mur tipus 5.2 | 31,500 | 1,000 | | | 31,500 | C#D#E#F# |
| 8 | Mur tipus 6 | 17,500 | 1,000 | | | 17,500 | C#D#E#F# |
| 9 | | | | | | 0,000 | |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 219,000 | |

6 G324U010 m2

Fornigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assament, estesa i esquadrajat.

| Núm. text | Tipus | ICI | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------|--------|-------|----|----|----------------|----------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Mur tipus 1 | 35,000 | 1,500 | | | 52,500 | C#D#E#F# |
| 3 | Mur tipus 2 | 15,500 | 2,100 | | | 32,550 | C#D#E#F# |
| 4 | Mur tipus 3 | 5,500 | 1,500 | | | 8,250 | C#D#E#F# |
| 5 | Mur tipus 4 | 6,000 | 0,700 | | | 4,200 | C#D#E#F# |
| 6 | Mur tipus 5.1 | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#D#E#F# |
| 7 | Mur tipus 5.2 | 10,500 | 1,500 | | | 15,750 | C#D#E#F# |
| 8 | Mur tipus 6 | 5,000 | 1,300 | | | 6,500 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 122,750 | |

7 G30GA022 m3

Parament de fornigó HF-4, amb granular granític, de quarsivol gruix, inclouent estesa amb estatoreadora, vibratge estítil, tornado de junts talats en fresc i besc i besc les fenes adrens

| Núm. text | Tipus | ICI | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|--------------|--------|-------|----|----|---------------|----------|
| 1 | Zona fornigó | | | | | | |
| 2 | Rampa | 40,000 | 0,200 | | | 8,000 | C#D#E#F# |
| 3 | Repla | 15,000 | 0,200 | | | 3,000 | C#D#E#F# |
| 5 | Previsió | 4,000 | | | | 4,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 15,000 | |

8 E30VZ001 m

Fornigó desigó amb fornigó HM-20P/10L de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

| Núm. text | Tipus | ICI | DI | EI | FI | TOTAL | Formula |
|------------------------|---------------------|--------|-------|----|----|---------------|----------|
| 1 | Amidaments splanòts | | | | | | |
| 2 | Escalles | 20,000 | 2,500 | | | 50,000 | C#D#E#F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | 50,000 | |

Euro

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

9 G443Z202 ml Xapa de ferro pla de 100x10 mm, per a formació de junt de dilatació - Inclosa p.p.p de formigó per l'encastament de les potes.

| Num. Text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|-----------|-----------|--------------|-------|-----|-----|----------------|----------|
| 1 | T | Longitud (m) | | | | 125,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Lunes | 125,000 | | | | | |
| 3 | Escocells | 2,500 | 3,000 | | | 7,500 | C#D#E#F# |
| | | | | | | 132,500 | |

TOTAL AMIDAMENT **132,500**

10 GG7100111 M Subministre i col·locació de passaman dacer inoxidable tipus AISI 316 DN80mm amb muntants dacer cada 2 metres, segons plànols.

| Num. Text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|-----------|---------------------------|--------|----------|-----|-----|---------------|----------|
| 1 | Amidaments segons plànols | C | Longitud | | | 80,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Escalles i rampes | 80,000 | | | | | |
| | | | | | | 80,000 | |

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

11 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiónica

| Num. Text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|-----------|------------------------|-----------|---------|-----|-----|---------------|-----------------------|
| 1 | T | Àrea (m²) | Unitats | | | 54,500 | C#D#E#F# |
| 2 | Mur A | 54,500 | 1,000 | | | | |
| 5 | Percentage "A. Origen" | 5,000 | | | | 2,725 | PERORIGEN(G1:G4: C 5) |
| | | | | | | 57,225 | |

TOTAL AMIDAMENT **57,225**

12 GDSAU16 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 KMH/2, inclosa solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió

| Num. Text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|-----------|------------------------|--------------|---------|-----|-----|---------------|-----------------------|
| 1 | T | Longitud (m) | Unitats | | | 25,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Mur A | 25,000 | 1,000 | | | | |
| 3 | | | | | | 0,000 | |
| 4 | | | | | | 0,000 | |
| 5 | Percentage "A. origen" | 5,000 | | | | 1,250 | PERORIGEN(G1:G4: C 5) |
| | | | | | | 26,250 | |

TOTAL AMIDAMENT **26,250**

13 GZ29U10 m3 Rebliment de material fitant en drenatges, amb grana de pedra de 20 a 40 mm, sense fins, inclosa setelles i compactació segons condicions del Pla de Prescripcions Tècniques, mesural sobre perfil teòric

| Num. Text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|-----------|------------------------|-----------|-------------|-----|-----|---------------|-----------------------|
| 1 | T | Àrea (m²) | Amplada (m) | | | 16,350 | C#D#E#F# |
| 2 | Mur A | 54,500 | 0,300 | | | | |
| 5 | Percentage "A. Origen" | 5,000 | | | | 0,818 | PERORIGEN(G1:G4: C5) |
| | | | | | | 16,350 | |

Euro

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **17,168**

14 GD7GZ013 U Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC

| Num. Text | Tipus | IC1 | IQ1 | EI1 | IF1 | TOTAL | Fórmula |
|-----------|--------------|---------|-----|-----|-----|--------------|----------|
| 1 | T | Unitats | | | | 1,000 | C#D#E#F# |
| 2 | Drenatge mur | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | 1,000 | |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

ORRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 02 NO TRAMIFICAT
SUBCAPITOL 01 SEGREUETAT I SALUT

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIO | AMIDAMENT DIRECTE |
|-----------|---------|--|-------------------|
| 1 | XPAIMPR | pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra | 1,000 |

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

ORRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/OCHOPITEA I AV. ANTONI J. ROVIRA
CAPITOL 02 NO TRAMIFICAT
SUBCAPITOL 02 ALTRES PARTIDES ALCADES

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIO | AMIDAMENT DIRECTE |
|-----------|---------|---|-------------------|
| 1 | XPAIMPR | pa Partida alçada a justificar per altres impruvistes | 1,000 |

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Euro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|---|----------|
| P-1 | E144036 | U | Regulador de pressió de 1", inclos subministrament i muntatge (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS) | 47,50 € |
| P-2 | E9V2001 | m | Formació desglaiat amb formigó HM-20P10I, de consistència plàstica i granàlia màxima del granulat 10 mm (TRENTA EUROS) | 30,00 € |
| P-3 | EEU6U001 | U | Manometre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'escala de 63 mm de rosca d'1/4 de diàmetre col·locat rosat (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS) | 15,86 € |
| P-4 | F21D0010 | U | Endrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mil·líans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona atedada segons criteris de la Direcció Facultativa, traïa i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes, taxes, canoncs i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de depuració del residu. Tot inclos (VINT-TRES EUROS AMB QUARNE CENTIMS) | 23,04 € |
| P-5 | F21G0030 | U | Desmuntatge de país de taula existents. Tot inclos (CENT NOU EUROS AMB VINT-HOU CENTIMS) | 109,29 € |
| P-6 | F21G0040 | U | Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclos, (TRES-CENTS NORANTA-JUN EUROS AMB SET CENTIMS) | 391,07 € |
| P-7 | F220200 | m3 | Excavació i rebliment de rates de 0,80 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraple dins del sector. Tot inclos. (DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS) | 10,92 € |
| P-8 | F2270100 | m2 | Anivellació, vell i compactació de caixes amb mil·líans mecànics. Tot inclos completament acabat. (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 1,44 € |
| P-9 | F2280500 | m3 | Sorra venuda per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriments. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos. (VINT-HOU EUROS AMB CINQUANTA-JUN CENTIMS) | 29,51 € |
| P-10 | F2A18400 | m3 | Subministrament de sorra de material local de formigons, de 0 a 5 mm. Tot inclos. (VINT-JUN EUROS) | 21,00 € |
| P-11 | FDS0010 | U | Formació de formigó de maó massís, o formigó HM-20 completament acabat, segons patrons, inclou marcs, massells amb formigó HM-20 i reixa de fosa d'acil de 750x300 mm H=100 mm classe C-20; tot inclos completament acabat. (DOS-CENTS CANOTZE EUROS AMB QUARANTA-JUN CENTIMS) | 214,41 € |
| P-12 | FDFF0110 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D interior 190,2 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de pesos especials subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (DISSET EUROS AMB SETZE CENTIMS) | 17,16 € |
| P-13 | FDFF0115 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 250 mm (D interior 237,6 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de pesos especials subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (VINT-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS) | 24,06 € |
| P-14 | FDFF0125 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D interior 380,4 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de pesos especials subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS) | 49,78 € |
| P-15 | FDFF20230 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb llit de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de pesos especials, subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS) | 59,09 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|------------|
| P-16 | FDFF20235 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 630 mm, col·locat amb llit de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de pesos especials, subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (SETANTA-JUN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS) | 71,27 € |
| P-17 | FDFF20240 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb llit de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.p. de pesos especials, subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS) | 112,66 € |
| P-18 | FD720130 | U | Comexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolar, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de parot a vorera, i base de tot-i i paviment asfàltic a calçada. Tot inclos completament acabat. (SET-CENTS SEIXANTA-JUN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS) | 761,43 € |
| P-19 | FDD10110 | U | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D-30 cm, inclou: patés, marc octogonal o quadrat aparell segons tipus de paviment, massella i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa d'acil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat. (MIL·L VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS) | 1.080,97 € |
| P-20 | FDD10120 | U | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3,5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D-30 cm, inclou: patés, marc octogonal o quadrat aparell segons tipus de paviment, massella i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa d'acil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat. (MIL·L TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS) | 1.357,85 € |
| P-21 | FDG10001 | m | Canalització per a conduccions de gas. Tot inclos completament acabat, segons patrons, (sota vorera) (DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS) | 17,42 € |
| P-22 | FDG10010 | m | Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rates, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i ombr de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons patrons. (1 Circul) (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 5,44 € |
| P-23 | FDG10020 | m | Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rates, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i ombr de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons patrons. (2 Circul) (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS) | 7,93 € |
| P-24 | FDG10040 | m | Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rates, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i ombr de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons patrons. (4 Circul) (DINU EUROS AMB SET CENTIMS) | 19,07 € |
| P-25 | FDG10060 | m | Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rates, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i ombr de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons patrons. (6 Circul) (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-TRES CENTIMS) | 27,23 € |
| P-26 | FDG30140 | m | Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport i col·locació amb detall de recobriments de formigó HM-20. Tot inclos completament acabat. (VINT-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS) | 26,69 € |
| P-27 | FDG30225 | m | Canalització telefònica per a 1 o 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rates. Tot inclos completament acabat. (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS) | 27,99 € |
| P-28 | FDG30245 | m | Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rates. Tot inclos completament acabat. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS) | 42,76 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|----------|
| P-29 | FDG30320 | m | Canalització superficial per a enllumenat públic amb protecció de formigó; inclosa excavació, tubs de PVC de 80/100 mm, protecció amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat. (CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS) | 14,15 € |
| P-30 | FDG50110 | m | Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, rebert i compactat de casses, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS) | 15,30 € |
| P-31 | FDG50120 | m | Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, rebert i compactat de casses, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (VINT-I-QUINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS) | 25,62 € |
| P-32 | FDG50210 | m | Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, lamina de plàstic per a senyalització i rebert compactat de casses. Tot inclos completament acabat, segons plànols (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS) | 8,88 € |
| P-33 | FDG50220 | m | Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm i rebert compactat de casses. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (VINT EUROS AMB SETANTA-I-UN CENTIMS) | 20,71 € |
| P-34 | FDG50610 | m | Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclos completament acabat, segons plànols (sota calçada) (VINT-I-QUINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS) | 25,41 € |
| P-35 | FDG20000 | ut | Substitució d'escomesa aèria existent per nova escomesa des de xarxa subterrànea, inclosa CGP emportada, canalitzacions per façana i totes les obres necessàries per el'establiment del servei. No inclou les obres d'instal·lació privada (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS) | 950,00 € |
| P-36 | FDG20020 | m | Protecció de conducció, sota via, de tubs de PVC i poliètil·l, inclos senyalització del creuament, segons plànols de detall. Tot inclos completament acabat. (VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS) | 22,09 € |
| P-37 | FDK20120 | u | Aiguera de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclos, segons plànols. (CENT CINQUANTATRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS) | 153,33 € |
| P-38 | FDK20325 | u | Aiguera de registre per a telèfons tipus HF-II; prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat, inclosa entrada i connexions, inclos subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassament armat) (CINC-CENTS CINQUANTADOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS) | 552,75 € |
| P-39 | FDK20355 | u | Aiguera de registre per a telèfons tipus MF; prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat, inclosa entrada i connexions, inclos subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTADOS CENTIMS) | 143,42 € |
| P-40 | FDKR0020 | u | Aranjament, col·locació a col·la, i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclos subministrament de tapa i basament tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclos completament acabat. (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 110,44 € |
| P-41 | FDK20000 | ut | Substitució d'escomesa aèria per escomesa subterrànea, inclos totes les obres d'entubada i grapat fins a restituir el servei (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS) | 245,00 € |
| P-42 | FF320020 | m | Conducció de fosa D 125 mm, asfaltada i recoberta de sorra, 19 segons normes, inclos junt d'unió i p.p. presa especial, subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS) | 44,17 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|------------|
| P-43 | FFB10325 | m | Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, asfaltada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS) | 12,91 € |
| P-44 | FFB20120 | m | Conducció de poliètil·l de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat. (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS) | 1,79 € |
| P-45 | FG000010 | u | Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, manobra i protecció. (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS) | 348,51 € |
| P-46 | FG140030 | u | Armarí de distribuïdor urbana (4 línies), inclos bassament prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres. Inclos subministrament i col·locació. Tot inclos completament acabat. (MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS) | 1.231,29 € |
| P-47 | FG120030 | u | Bassament armari en formigó inclos excavació, encofrat, etc. Segons normes de la companyia subministradora. Tot inclos completament acabat. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS) | 59,71 € |
| P-48 | FG310015 | m | Conducció de coure, armat tipus RfV-V 0,61 kV, secció 4x6 mm ² . Inclos subministrament i col·locació. Tot inclos. (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS) | 5,38 € |
| P-49 | FG380020 | m | Cable nu de coure de 35 mm ² de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclos connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclos. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS) | 4,35 € |
| P-50 | FG390010 | m | Conducció de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm ² , inclos jos dampnamadors, inclos subministrament i col·locació. Tot inclos. (DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS) | 17,98 € |
| P-51 | FGD10015 | u | Pica de terra connectada al punt de llum o centre de manobra. Inclos subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols. (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS) | 23,46 € |
| P-52 | FGHZ001 | ml | Estesa simple de 2C 240 mm ² AL, 18-30 kV (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS) | 60,46 € |
| P-53 | FGHZ002 | ml | Estesa en tubular 2C 240 mm ² AL, 18-30 kV (SETANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS) | 77,01 € |
| P-54 | FGHZ003 | u | Ci' Terminació apant, 1C 240 mm ² 18-30 kV (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS) | 441,07 € |
| P-55 | FGHZ004 | u | Empaïms. Terno cable, secció 1C 240 mm ² AL, 18-30 kV (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS) | 401,33 € |
| P-56 | FGHZ005 | u | Electrode 2M compact posada terra (TRENTA-NOU EUROS AMB VINTANTA-NOU CENTIMS) | 39,89 € |
| P-57 | FGHZ006 | ml | M.L. Cable de terra aïllat en rasa de 0,3x0,5 M (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS) | 34,69 € |
| P-58 | FGHZ007 | ml | M.L. Cable de terra nu en rasa de 0,3x0,5 M (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS) | 33,78 € |
| P-59 | FGHZ008 | u | Instal·lació DC en cable SUBT MIT (SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS) | 797,24 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág: 5

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|---------|----|--|-------------|
| P-60 | FGHZ009 | U | Canvi de transformador subterraní amb trapa (VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS) | 804,54 € |
| P-61 | FGHZ010 | U | Fuibles 20 A 25kV Per a tratos 250-400 kVA (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS) | 156,12 € |
| P-62 | FGHZ011 | U | Trab poteria 630 KVA/9825R2-10 (DOTZE MIL CIN-CENTS DINU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS) | 12.519,94 € |
| P-63 | FGHZ012 | U | Placas indicatives seguretat FECSA ENDESA CT 2 portes (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS) | 154,85 € |
| P-64 | FGHZ013 | U | Obra civil CT Pref. superficie 1 trafo 36 kV (ONZE MIL TRES-CENTS TREITZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS) | 11.313,75 € |
| P-65 | FGHZ014 | U | CT superficial 36 kv (630A/20KA) 630 kVA 2 portes (QUINZE MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS) | 15.199,24 € |
| P-66 | FGHZ015 | U | Complement cal la 2L+1P Madon+UCI 36 kv 630A/20KA (QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTANOU CENTIMS) | 4.240,69 € |
| P-67 | FGHZ016 | U | Compenh per social 400 A de fase (CENT QUARANTANOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS) | 149,53 € |
| P-68 | FGHZ017 | U | Squl. Espera entregat i dev. deszarrec MT (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS) | 68,17 € |
| P-69 | FGHZ018 | U | Mantoria xarxa aerea MT C-sacc en 3 o mes locs dist. (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTANOU CENTIMS) | 524,69 € |
| P-70 | FGHZ019 | U | Assajes en cable subterraní MT nou (deszarregas aprais) (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TREINTA-VUIT CENTIMS) | 566,38 € |
| P-71 | FGHZ020 | U | Identif. i ball cable subd. qualsevol tensió (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS) | 51,60 € |
| P-72 | FGHZ021 | U | Pressa de dades aparell mesura CT (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS) | 28,15 € |
| P-73 | FGHZ022 | U | manobra CT i creació zona protegida C-Realitz. Treballs (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS) | 154,06 € |
| P-74 | FGHZ023 | U | Mesuras de resistencia de PNT en CT i O.CTI de forma puntual (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS) | 62,55 € |
| P-75 | FGHZ024 | U | Fuible de cuchillas termay 2 315 (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS) | 5,43 € |
| P-76 | FGHZ025 | U | Canclau 50k5 apartament inferior (VINT EUROS AMB SIS CENTIMS) | 20,06 € |
| P-77 | FGHZ026 | U | Canclau 25k5 amari e instal·lació (DIVUIT EUROS AMB VINT-SIS CENTIMS) | 18,26 € |
| P-78 | FGHZ027 | U | Legalització (NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TREINTA CENTIMS) | 965,30 € |
| P-79 | FGHZ028 | U | permisss oficials (CENT CINQUANTA EUROS) | 150,00 € |
| P-80 | FGHZ029 | U | grups electrogens (QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) | 4.665,00 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág: 6

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|------------|
| P-81 | FGHZ030 | U | transformadors (SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTANOU CENTIMS) | 6.462,49 € |
| P-82 | FGHZ031 | U | supervisó de l'obra (TRES MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS) | 3.124,46 € |
| P-83 | FHM10020 | U | Columna fonocobrica de 6 m d'alçada inclosa caixa de connexió, cabdria interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols. (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS) | 384,24 € |
| P-84 | FHN30010 | U | Luminiària JIN-HCC VSAP 70W o similar, equipada, inclos lampada de 70 W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos segons plànols. (TRES-CENTS VUITANTANOU EUROS AMB TREINTA CENTIMS) | 389,30 € |
| P-85 | FHQ60010 | U | Aplic mural Protenade 200 o similar, fluorescent 32W tancat i equipat, inclos lampada. Tot inclos segons plànols (TRENTA-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS) | 338,27 € |
| P-86 | FJSS0014 | U | Conducto de polietilè de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exterior, 6 bar de pressió nominal, de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de l'arbre a una fondada de 0,3 m amb un lbal de 3 degoters autocompensants de botó de glln de cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministrament, col·locació i part proporcional de peses espaldats i connexions. Tot inclos completament acabat. (QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS) | 4,11 € |
| P-87 | FJSAZ001 | U | Kit de sensor d'humiditat i caixa de control per connectar a programador de reg Iplus EZ Pro Xtra 8701 de SAMEN o similar, muntatge, instal·lació i programat (SIS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS) | 605,78 € |
| P-88 | FJSAZ005 | U | Programador electrònic per a 6 zones de reg, Serie ERZ PRO 8600 Professional, amb sistema de manteniment de memòria permanent, connectat a sensor de pluja i sensor d'humiditat, amb un mínim de 3 programes de reg i 4 inchs per program, muntatge en anaral, instal·lació i programat. (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS) | 333,53 € |
| P-89 | FJSBA010 | U | Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions rosacades d"1" DN, amb alimentació deli rale a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m³/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rebó i purgat intern, instal·lada (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS) | 39,56 € |
| P-90 | FJLZ10008 | U | Comenyo de 5 m³/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou enllacs de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, manó doble de llautó, joc d'elèctres compets, díctes de connexió, computador, arquet segons especificacions companyia d'aiguas amb verificació oficial. Tot inclos completament acabat. (MIL CIN-CENTS DEU EUROS AMB TREITZE CENTIMS) | 1.510,13 € |
| P-91 | FKZ33216 | U | Fitre per a tub de diàmetre nominal "1", de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs (CENT SET EUROS AMB TRES CENTIMS) | 107,03 € |
| P-92 | FP000010 | U | Comenyo amb la xarxa existent, inclos cata per a localització de la fita existent, al manriat del últim tram consulti i la col·locació del fit de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (CENT QUARANTANOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS) | 141,18 € |
| P-93 | FQZ10100 | U | Paperera Iplus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer inoxidable perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de pluhna i fixació mecànica al paviment totalment col·locada. (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TREINTA-NOU CENTIMS) | 155,39 € |
| P-94 | GZ14U010 | m3 | Desconnexió d'edificació, mesural en volum a partent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus d'embarc, càrrega i transport a abocador específic o centre de recollida inclos caron d'abocament (CATORZE EUROS AMB VINT-SET CENTIMS) | 14,27 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|----------|
| P-95 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armer, amb milijans mecànics o manuals, inclos tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINQUANTADOS EUROS AMB VINT CENTIMS) | 52,20 € |
| P-96 | G219PC05 | t | Recolida a l'obra de fragments de canonada de fibrociment amb transport a l'aropi, col·locació en bigs, bags especials, fonsats en palets i embalsats amb cinta transparent) i transport a centre autoritzat per recular residus (SIS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS) | 620,55 € |
| P-97 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb milijans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS) | 3,56 € |
| P-98 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb milijans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS) | 4,70 € |
| P-99 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cada milla, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS) | 6,23 € |
| P-100 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS) | 4,75 € |
| P-101 | G2193002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclos suport i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 36,44 € |
| P-102 | G21DU010 | m | Demolició de clauquera de tub de formigó de diàmetre inferior < 100 cm, sense recobriments de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS) | 13,91 € |
| P-103 | G21H0002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna de lluminal existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclos demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS) | 61,85 € |
| P-104 | G21R0002 | u | Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclos seca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS) | 223,48 € |
| P-105 | G221U112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb milijans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclos cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS) | 4,64 € |
| P-106 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de fonaments, amb milijans mecànics, incloses parts proporcionals en roca tallat previ en tallussos, càrrega i transport a l'abocador, apiler o lloc d'ús, inclos cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS) | 6,86 € |
| P-107 | G222U105 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de fonaments, amb milijans mecànics, incloses parts proporcionals en roca tallat previ en tallussos, càrrega i transport a l'abocador, apiler o lloc d'ús, inclos cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS) | 11,43 € |
| P-108 | G228U010 | m3 | Rediment i compactació de sases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS) | 5,78 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|----------|
| P-109 | G229U010 | m3 | Rediment de material filtrant en diàmetres, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclos estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil tècnic (VINT-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS) | 29,33 € |
| P-110 | G321U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclos la preparació de la base d'assentament, estesa i requeridat (NOU EUROS AMB VINT-NOU CENTIMS) | 9,29 € |
| P-111 | G443Z202 | ml | Xapa de ferro pla de 100x10 mm, per a formació de junt de dilatació, inclosa p.p de formigó per l'encastament de les piles (VINT-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS) | 29,53 € |
| P-112 | G450U050 | m3 | Formigó HA-25 per a fonaments i encastes, inclos col·locació, vibrat i curat (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS) | 97,43 € |
| P-113 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i tauleus, inclos col·locació, vibrat i curat (CENT UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 101,44 € |
| P-114 | G480U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS) | 1,04 € |
| P-115 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS) | 32,42 € |
| P-116 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS) | 36,48 € |
| P-117 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catònica (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS) | 2,57 € |
| P-118 | G921U020 | m3 | Base de bloc artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil tècnic (VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS) | 20,99 € |
| P-119 | G9650002 | m | Vorada de 8x20 cm, tipus P-1, P-2 o P-3, de peces prefabricades de formigó reces i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, talament col·locada (QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS) | 15,33 € |
| P-120 | G9650005 | m | Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó reces i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, talament col·locada (VINT-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS) | 21,25 € |
| P-121 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de mojar de ciment blanc de 20 cm d'ampada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, talament col·locada (TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS) | 13,32 € |
| P-122 | G975U010 | m | Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'ampada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, talament col·locada (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS) | 13,42 € |
| P-123 | G9E1U010 | m2 | Paviment de rigola hidràulica de mojar de 20x20x2,5 cm, inclos refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS) | 28,93 € |
| P-124 | G9E1Z2010 | m2 | Paviment paroi de 30x20x2,5 cm color vermell acabat bucatat, inclos refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS) | 28,93 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|---|----------|
| P- 125 | G9GA0022 | m3 | Paviment de formigó Hf-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedor, vibratge, estrat, formató de junts salats en fresc i bates les línies adients (CENT SETZE EUROS AMB SEXANTA-CINC CENTIMS) | 116,65 € |
| P- 126 | G9HU120 | t | Mesccla bituminosa en calent AC22 base B6070 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure bitum (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS) | 33,43 € |
| P- 127 | G9HU512 | t | Mesccla bituminosa en calent AC16 surf B6070 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure bitum (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS) | 35,73 € |
| P- 128 | G9HA0010 | t | Belum asfàtic tipus B6070, per a mesclat bituminosa (TRES CENTIS NORANTA-SET EUROS AMB SEXANTAVA-VUIT CENTIMS) | 397,68 € |
| P- 129 | G9JU1010 | m2 | Reg emprimpat amb emulsió catiònica tipus ECI (ZERO EUROS AMB SEXANTAVA-QUATRE CENTIMS) | 0,64 € |
| P- 130 | G9JU0020 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS) | 0,36 € |
| P- 131 | G8A1U1210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, inclòent el primeracatge. (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS) | 0,75 € |
| P- 132 | G8A32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o ceclut i laxes, flexives, lletres, símbols, zebraes, franques de verfers de lletres sobre as paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, inclòent el primeracatge (DISSET EUROS AMB VUITANTANOU CENTIMS) | 17,89 € |
| P- 133 | G8B1U111 | u | Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senjals de trànsit, amb revestiment reflectant H1 nivell 2, incòsos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS) | 116,54 € |
| P- 134 | G8B1U121 | u | Placa octogonal de 90 cm de doble aptema, per a senjals de trànsit, amb revestiment reflectant H1 nivell 2, incòsos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS) | 143,75 € |
| P- 135 | G8B1U134 | u | Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senjals de trànsit d'indicacions generals (S-1(S-29) i sense incloure el suport, totalment col·locada (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS) | 154,93 € |
| P- 136 | G8BVU001 | m3 | Fonamentat per a plaques i panells de senyalitzat vertical d'alumini, amb formigó HM-20, incòsa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material soltant i col·locató dels pens d'ancoratge roscaes (sense el subministre), segons plans, totalment acabada (DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS) | 203,46 € |
| P- 137 | G8BVU103 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecte al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senjals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locat) dels pens roscaes d'ancoratge dels ornaments (CENT VINT-HDOS EUROS AMB CINC CENTIMS) | 122,05 € |
| P- 138 | G8BVU203 | m | Pal d'alumini extruïdat de 90 mm de diàmetre, segons designatò MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senjals de trànsit, col·locat (VINT-VAUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS) | 28,16 € |
| P- 139 | GDSAVU16 | m | Dreiaje amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, anurat parcial en un arc de 220º a 350º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 19 N/mm2 de resistència característica a la compressió (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS) | 12,41 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|------------|
| P- 140 | GDSKU010 | m | Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plans (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS) | 338,35 € |
| P- 141 | GD75ZCAM | m | Inspecció de canonades amb circuli tancaet de càmera de TV, inclòs el transport de requip a l'obra i demores fins a un 5% (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS) | 4,50 € |
| P- 142 | GD7GZ013 | u | Comexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS) | 44,12 € |
| P- 143 | GF32Z001 | ut | Derivat en TE de fosa ductil amb brides de DN-150/125 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-125 mm- inclòent brides universals de DN-150 mm, brida endol de DN-125 mm, templejo de registre, cargolera i juntes instal·lada i provada (NOU-CENTS SEXANTAVA-NOU EUROS AMB VINT-HSIS CENTIMS) | 969,26 € |
| P- 144 | GF32Z002 | ut | Derivat en TE de fosa ductil amb brides de DN-125/125 mm, combinada amb 2 vàlvules de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-125 mm- inclòent con de reducció amb brides de DN-125 mm, brida universal de DN-100, 2 unitats de brida endol de DN-125 mm, templejo de registre, cargolera i juntes instal·lada i provada. (MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS) | 1.208,04 € |
| P- 145 | GF32Z003 | ut | Derivat en TE de fosa ductil amb brides de DN-100/80 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-80 mm- inclòent brides universals de DN-100, portabrida amb brida de PE 80/90 mm, templejo de registre, cargolera i juntes instal·lada i provada. (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS) | 598,96 € |
| P- 146 | GF32Z004 | ut | Coixa 90º de fosa ductil amb brides de DN-80 mm, inclòent portabrida amb brida de 80/90 mm, con de reducció amb brides de DN-80/65 mm, brida universal de DN-80 mm, cargolera i juntes instal·lada i provada. (TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEXANTAVA-CINC CENTIMS) | 306,65 € |
| P- 147 | GF32Z005 | ut | Coixa 90º de fosa ductil amb brides de DN-125 mm, inclòent con de reducció amb brides de DN-100/80 mm, brida endol de DN-125 mm, portabrida amb brida per PE-80/90 mm, cargolera i juntes instal·lada i provada. (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-HQUATRE CENTIMS) | 381,24 € |
| P- 148 | GF32Z007 | ut | Hidrant soterrani H100 amb arqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell inclòent TE de fosa ductil amb brides, tub en eses per regulació d'altura amb brides regulables, colze amb peu per assentament de l'hidrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN-100 mms, templejo de registre, cargolera i juntes (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS) | 1.494,04 € |
| P- 149 | GF32Z008 | ut | Boca de reg BR-45 amb comptador i vàlvula integrada en una U 3,00. Arqueta amb tapa de fosa ductil inclòent collier amb banda d'acer inoxidable i capçal de fosa ductil roscaet a 2". Vàlvula de bola roscaet a 11/2" i paanca d'acer inoxidable. Enllaç, reixa 11/2" x 50 mm de llançó. Màxims 11/2" de llançó i tub de polietilè 50 mm i 10 atm. de pressió. Instal·lada i provada sobre canonada existent. (QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS) | 402,04 € |
| P- 150 | GF32Z009 | ut | Hidrant soterrani H100 amb arqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell inclòent TE de fosa ductil amb endolls i sortida brida, tub en eses per regulació d'altura amb brides regulables, colze amb peu per assentament de l'hidrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN-100 mms, templejo de registre, cargolera i juntes, instal·lat i provat sobre canonada de fosa ductil (amb vàlvula de seccionament) (MIL TRES-CENTS TRES EUROS) | 1.303,00 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|---|-------------|
| P-151 | GF32201 | ut | Connexió descomesa DN=53 mm, incident tub de polietilè DN=63 mm, i 10 atm. Manguet de llaütó per polietilè, 3 us, dentat, roscat per polietilè, colari universal per vans diametres i vàlvula de registre de 2". Trampillo de registre, instal·lada i provada. (TRES-CENTIS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTIA CENTIMS) | 326,50 € |
| P-152 | GF32202 | ut | Vàlvula de comporta elàstica amb axel acer inoxidable i cos de fosa dútil amb brides de DN=80 mm, amb trampa de registre, instal·lada i provada entre brides. (DOS-CENTIS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS) | 275,80 € |
| P-153 | GG1100111 | M | Subministre i col·locació de passanà d'acer inoxidable (tipus AISI 316 DN80mm amb muntants d'acer cada 2 metres segons plans). (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS) | 179,71 € |
| P-154 | GQ112001 | U | Banc tipus Nebarcino de la casa Funció dútil Benit o SIMILAR, de 300cm de llargària, amb llistons de 110x35mm, cargols d'acer inoxidable i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20cm. (CINC-CENTIS DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS) | 502,69 € |
| P-155 | GQ112004 | ut | Subministre i diparacabocelles tipus Montana de Santa Cde o similar amb 8 suports d'acer inoxidable AISI 304 format per un tub d'acer inoxidable acabat esmerllat, curvat de diàmetre 33 mm amb pleines als extrems per fixar al paviment. Muntatge i fixació al paviment millençant dos cargols per pladua i ancorat amb daus de formigó de 20x20x20cm. (DOS-CENTIS CINQUANTIA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS) | 253,96 € |
| P-156 | GR3PUD010 | m3 | Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, inclosa càrrega, transport des del lloc d'origen fins al lloc d'utilització. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS) | 13,35 € |
| P-157 | GR3PZ001 | m3 | Estesa de grava blanca pera zones ajardinades (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS) | 44,36 € |
| P-158 | GR47Z01 | u | Subministrament i plantació d'arbre tipus Gallis australis, de perímetre de tronc 18/20, en pa de terra, en cot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·latió de tubor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i tobes les tasques de manteniment i milijans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS) | 141,28 € |
| P-159 | GRAA3002 | u | Subministrament i plantació de gresca o gresell de 40-80 cm de diàmetre (Ø sol de Farrel > 3 mm, nº am, 1º terç inferior mín. 5) en cot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió, escocell, instal·latió de tubor de sanejament, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i tobes les tasques de manteniment i milijans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS) | 9,62 € |
| P-160 | GR63Z002 | m² | Subministre i col·locació de mala antirraïba de 100 gr/m² de color negre, en rotlles de 100 m² (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS) | 1,22 € |
| P-161 | P10ZGASE | U | Escamesa de xarxa de Cas sobre canonada de 40 mm format per una connexió en càrrega de PE 40 a 32, dos manguets de PE de 32 mm, un manguet reduïdor de PE 32 a 20 mm, tres metres de canonada de PE 40, cotza de PE de 20 mm, una transició PE 20 a Coure de 18, dau de terra per tub de 32 mm, tub i tapa d'arcueta i arcueta de plàstic de terra de 15x15 mm, Tolament netat terra i acabada. Inclou As-hullij. (DOS-CENTIS VUITANTA-CINC EUROS) | 285,00 € |
| P-162 | XPAMPR | pa | Partida alçada a justificar per obres imprevisibles (VUIT MIL SET-CENTIS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS) | 8.793,67 € |
| P-163 | XPAPRV | pa | Partida alçada a justificar per al provisional d'obra (DOS MIL CINC-CENTIS EUROS) | 2.500,00 € |
| P-164 | XPASIS | pa | Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra (SEIZE MIL TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 16.032,44 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

Calafella de Palafrugell, novembre 2009

L'arquitecte autor del projecte,

Antoni Aquilar Pera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag: 1

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------------------------------|----|---|--|
| P-1 | E144036 | Ut | Regulador de pressió de 1". Inclòs subministrament i muntatge Sense descomposició | 47,50 € 47,50 € |
| P-2 | E9V2U001 B05B1001 B064100C | m | Formació d'esglaïat amb formigó HM-20/P10I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm Ciment ràpid CNR4 en sacs Formigó HM-20/P10I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I Crau acer Tauler elaborat amb llista de pl. de 22 mm de guix, per a 5 usos | 30,00 € 0,10000 € 1,64349 € 0,34500 € 0,64000 € 27,27 € |
| P-3 | EEU6U001 BEU6U001 | u | Manometre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de frosca d'1/4" de di. col·locat vertical Manometre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de frosca d'1/4" de di. Altres conceptes | 15,86 € 10,18000 € 5,68 € |
| P-4 | F21D0010 | u | Endorrecament d'elements diversos, ambientals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mltians mecànics o manuals. Càrrega, condicionalment de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, fira i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de recollida autoritzat a qualsevol distància, bafes (laxes, canons i despeses) si s'escau i l'obra la documentada acreditativa del procés de depòsit del residu. Tot inclòs. | 23,04 € |
| P-5 | F21G0030 | u | Deposició controlada al gestor de residus o centre de recollida autoritzat de residus inerts. Classe I (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m ³) | 1,09600 € 21,94 € |
| P-6 | F21G0040 | u | Desmantallatge de país de fusta existents. Tot inclòs. | 109,29 € 109,29 € |
| P-7 | F2220200 | m3 | Desmantallatge suport de formigó existents. Tot inclòs. | 391,07 € 391,07 € |
| P-8 | F2270100 | m2 | Excavació i rebliment de rates de 0,50 m d'amplària com a màxim, amb pocanatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs. | 10,92 € 10,92 € |
| P-9 | F2280500 B0311500 | m3 | Anivellació, veïf i compactació de caixes amb mltians mecànics. Tot inclòs completament acabat. | 1,44 € 1,44 € |
| P-10 | F2A1R400 B031R400 | m3 | Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa dessemmatament i recobrimt, inclòs subministrament i col·locació. Tot inclòs. Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm Subministrament de Sorra de material reciclada de formigons, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. Sorra de material reciclada de formigons, de 0 a 5 mm | 29,51 € 26,25000 € 3,26 € 21,00 € 20,00000 € 1,00 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag: 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|--|----|--|--|
| P-11 | FDS0070 | u | Formació d'ambiental senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons plans, inclòs marc, massís amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat. | 214,41 € |
| P-12 | B0111000 B0512401 B064300C B0F1D2A1 BD520200 | m | Aigua Ciment portland amb filler calcar CEM III-B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Formigó HM-20/P20II de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Reixa i marc de fosa dúctil de 400x400x35 mm de reixa | 0,00101 € 0,16760 € 5,12320 € 9,00000 € 91,27000 € 108,85 € |
| P-13 | B064300C BD7F0110 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D interior 190,2 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. | 17,16 € 2,88180 € |
| P-14 | BD7F0125 B064300C | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 250 mm (D interior 237,6 mm) amb part proporcional de peces especials | 24,06 € 6,60960 € 7,67 € |
| P-15 | BD7F0115 BD7F0125 B064300C | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 150 mm (D interior 139,2 mm) amb part proporcional de peces especials | 10,83240 € 10,03 € |
| P-16 | BD7F0125 B0311500 BD7F0230 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 150 mm (D interior 139,2 mm) amb part proporcional de peces especials Formigó HM-20/P20II de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401, DN 400mm (D interior 360,4 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. | 49,78 € 4,22664 € 25,80600 € 19,75 € |
| P-17 | BD7F0230 B0311500 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb illa de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. | 59,09 € 2,10000 € 46,62420 € 10,37 € |
| P-18 | BD7F0235 B0311500 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb illa de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. | 71,27 € 2,43250 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág: 3

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|-------------------|
| P-17 | BD7F20240 | m | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, o col·locat amb llit de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclos executió de junts i p.o. de peces especials, subministrat i col·locat. Tot inclos completament acabat. | 112,66 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 2,88750 € |
| | BD7F0240 | | Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 800 mm, o equivalent amb part proporcional de peces especials. | 93,55440 € |
| | | | Altres conceptes | 1,6,22 € |
| P-18 | FD720130 | u | Començat a pou o tub de clauverem existent a eix de calçada, inclos tall amb disc de paviment asfàltic a demolir, demolicó de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de parot a vorera, i base de bitú i paviment asfàtic a calçada. Tot inclos completament acabat. | 761,43 € |
| | BD720130 | | Començat a pou o tub de clauverem existent a eix de calçada, inclos tall amb disc de paviment asfàtic a demolir, demolicó de paviment de vorera i paviment asfàtic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de parot a vorera, i base de bitú i paviment asfàtic a calçada. Tot completament acabat. | 725,17000 € |
| | | | Altres conceptes | 36,26 € |
| P-19 | FDD10110 | u | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de formigó armat ASTM D=≤90 cm, inclou: patès, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclos completament acabat. | 1.080,97 € |
| | BDD10001 | | Conc de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçada, de formigó armat, amb patès de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics | 186,09000 € |
| | BDD10003 | | Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçada, de formigó armat, amb patès de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics | 156,54000 € |
| | BDD10005 | | Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre i 20 cm d'alçada, de formigó armat, amb patès de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics | 390,02000 € |
| | BDD10001 | | Conc de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçada, de formigó armat, amb patès de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics | 186,09000 € |
| | BDD10004 | | Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alçada, de formigó armat, amb patès de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics | 412,98000 € |
| | BDD10005 | | Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre i 20 cm d'alçada, de formigó armat, amb patès de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics | 390,02000 € |
| | BDD20025 | | Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas llit de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400 | 258,65000 € |
| | | | Altres conceptes | 110,11 € |
| P-21 | FDG10001 | m | Canalització per a conduccions de gas. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (sota vorera) | 17,42 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág: 4

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|----------------|
| P-22 | FDG10010 | m | Conducció per a baixa tensió, inclos excavació, reblert i compactat de asess, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (1 Circult) | 5,44 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 2,62500 € |
| | BDGZ0010 | | Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis | 0,83000 € |
| | BDGZU010 | | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària | 0,11000 € |
| | | | Altres conceptes | 1,88 € |
| P-23 | FDG10020 | m | Conducció per a baixa tensió, inclos excavació, reblert i compactat de asess, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (2 Circults) | 7,93 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 2,62500 € |
| | BDGZ0010 | | Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis | 0,83000 € |
| | BDGZU010 | | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària | 0,11000 € |
| | | | Altres conceptes | 4,37 € |
| P-24 | FDG10040 | m | Conducció per a baixa tensió, inclos excavació, reblert i compactat de asess, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (4 Circults) | 19,07 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 2,62500 € |
| | BDGZ0010 | | Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis | 0,83000 € |
| | BDGZU010 | | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària | 0,11000 € |
| | | | Altres conceptes | 15,51 € |
| P-25 | FDG10060 | m | Conducció per a baixa tensió, inclos excavació, reblert i compactat de asess, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (6 Circults) | 27,23 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 2,62500 € |
| | BDGZ0010 | | Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis | 0,83000 € |
| | BDGZU010 | | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària | 0,11000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,67 € |
| P-26 | FDG30140 | m | Passatuts de PVC de D 200 mm, inclos excavació, subministrament, transport, col·locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclos completament acabat. | 26,69 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P-2001 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, sense per a classe d'exposició completament acabat. | 6,40400 € |
| | BD131A9B | | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 13251-1, de DN 200 mm i de llargaria 5 m, per a envolar | 8,61900 € |
| | | | Altres conceptes | 11,67 € |
| P-27 | FDG30225 | m | Canalització telefònica per a 1 o 2 condutas, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de bs rasses. Tot inclos completament acabat. | 27,99 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 2,62500 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P-2001 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, sense per a classe d'exposició | 6,40400 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------------------------------|----|--|-------------------------------------|
| P- 28 | FDG30245 | m | Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les ases. Tot inclos completament acabat. Altes conceptes | 42,76 € 12,54 € |
| | B0314500 B064300C | | Sora de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 2,62500 € 6,40400 € |
| | BG21FK10 | | Tub rigid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix Altes conceptes | 12,72600 € 21,01 € |
| P- 29 | FDG30320 | m | Canalització superficial per a enllumenat públic amb protecció de formigó, inclosa excavació, tubs de PVC de 80/100 mm, protecció amb formigó HM-20. Tot inclos completament acabat. Altes conceptes | 14,15 € 6,69 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 5,12320 € |
| | BG21FR10 | | Tub rigid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix Altes conceptes | 2,33580 € 6,69 € |
| P- 30 | FDG50110 | m | Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, rebert i compactat de ases, tubs de PE diàmetre 160 mm, predisjts amb formigó HM-20 i cinta de seryalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (2 circuits) Altes conceptes | 15,30 € 6,40400 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,11000 € |
| | BDG21U010 BG22TP10 | | Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, lliça la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Altes conceptes | 6,60960 € 2,18 € |
| P- 31 | FDG50120 | m | Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, indou, excavació, rebert i compactat de ases, tubs de PE diàmetre 160 mm, predisjts amb formigó HM-20 i cinta de seryalització de PE. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (3 circuits) Altes conceptes | 25,62 € 6,40400 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,11000 € |
| | BDG21U010 BG22TP10 | | Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, lliça la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Altes conceptes | 9,21440 € 9,19 € |
| P- 32 | FDG50210 | m | Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sora, tub de PEAD de DN 110 mm, lamina de plàstic per a seryalització i rebert compactat de rates. Tot inclos completament acabat, segons plànols. Altes conceptes | 8,88 € 2,62500 € 0,11000 € |
| | B0314500 B064300C BDG21U010 | | Sora de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària | 0,11000 € 2,62500 € 0,11000 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------------------|----|---|------------------------------------|
| P- 33 | FDG50220 | m | Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada, inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, rebert compactat de rates. Tot inclos completament acabat, segons plànols. Altes conceptes | 20,71 € 4,23 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 6,40400 € |
| | BG22TK10 | | Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, lliça la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Altes conceptes | 1,91760 € 12,39 € |
| P- 34 | FDG50610 | m | Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclos completament acabat, segons plànols. (sota calçada) Altes conceptes | 25,41 € 15,70 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 6,40400 € |
| | BG22TP10 | | Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, lliça la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Altes conceptes | 3,30480 € 15,70 € |
| P- 35 | FDG20000 | ut | Substitució d'escomesa aèria existent per nova escomesa des de xarxa subterrànea, inclosa CQP emportada, canalitzacions per figurar i totes les obres necessàries per el restabliment del servei. No indou les obres d'instal·lació privada Sense descomposició | 950,00 € 950,00 € |
| P- 36 | FDG20020 | m | Protecció de conducció sota vial, de tubs de PVC i polietilè, inclos seryalització del creuament, segons plànols de detall. Tot inclos completament acabat. Sense descomposició | 22,09 € 9,60600 € |
| | B064300C | | Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 12,48 € |
| P- 37 | FDK20120 | u | Aguada de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclos, segons plànols. Formigó HM-20/P20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 153,33 € 6,40400 € |
| | B064300C | | Mala calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 22,75000 € |
| | B0F1D2K1 BDKZ19B0 | | Basiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a períod de servei, reconvertida, pas llure de 400x400 mm i classe B123 segons norma UNE-EN 1241 Altes conceptes | 25,59000 € 98,59 € |
| P- 38 | FDK20325 | u | Aguada de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat, inclosa entrada i connexions, inclos subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassament armarí) Altes conceptes | 552,75 € 494,00000 € 58,75 € |
| | BDK20325 | | Aguada de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. (Sense bassament armarí) Altes conceptes | 494,00000 € 58,75 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg: 7

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|-------------------|
| P-39 | FDK20355 | u | Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-ribat no pretesat. Inclou entrada i connexions, incloent-hi subministrament i col·locació, totalment acabada segons plànols. | 143,42 € |
| | BDK20355 | | Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-ribat no pretesat | 112,63000 € |
| | | | Altres conceptes | 30,79 € |
| P-40 | FDKR0020 | u | Aranjament col·locat a cada l'aranjament, disques dentulats existents, incloent-hi subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclou completament acabat. | 110,44 € |
| | B0H15251 | | Màl massa d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 3,48000 € |
| | | | Altres conceptes | 106,96 € |
| P-41 | FDKZ0000 | ut | Substitució d'escomesa aèria per escomesa subterrània. Inclou totes les obres d'entrat i grapat fins a restablir el servei | 245,00 € |
| | | | Sense descomposició | 245,00 € |
| P-42 | FFZ20020 | m | Conducció de bossa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. | 44,17 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 1,47000 € |
| | BF-20020 | | Tub de fosa D 125 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió | 28,20300 € |
| | | | Altres conceptes | 14,50 € |
| P-43 | FFB10325 | m | Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. | 12,91 € |
| | B0311500 | | Sorra de pedra de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 2,10000 € |
| | BFB11135 | | Tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, data densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal | 8,24160 € |
| | | | Altres conceptes | 2,57 € |
| P-44 | FFB20120 | m | Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. | 1,79 € |
| | BFB20120 | | Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal | 0,67320 € |
| | | | Altres conceptes | 1,12 € |
| P-45 | FG000010 | u | Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, compiles, manobra i protecció. | 348,51 € |
| | BG000010 | | Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, compiles, manobra i protecció | 331,91000 € |
| | | | Altres conceptes | 16,60 € |
| P-46 | FG140030 | u | Armati de distribuïdor urbana (4 línies), inclòs basament prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres, incloent-hi subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. | 1.231,29 € |
| | BG140030 | | Quadre armari de distribuïdor urbana (4 línies), inclòs basament prefabricat de formigó | 1.104,34000 € |
| | | | Altres conceptes | 126,95 € |
| P-47 | FG1Z0030 | u | Basament armari en formigó inclòs excavació, encofrat, etc. Segons normes de la companyia subministradora. Tot inclòs completament acabat. | 59,71 € |
| | BG1Z0030 | | Basament armari en formigó. Segons normes de la companyia subministradora | 35,91000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,80 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg: 8

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|--------------------|
| P-48 | FG310015 | m | Conductor de coure armat tipus RY/FV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm ² , incloent-hi subministrament i col·locació. Tot inclòs. | 5,38 € |
| | BG310015 | | Conductor de coure armat tipus RY/FV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm ² | 3,03960 € |
| | | | Altres conceptes | 2,34 € |
| P-49 | FG380020 | m | Cable nu de coure de 35 mm ² de secció per a xarxa dentulada. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs. | 4,35 € |
| | BG380900 | | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² | 1,31580 € |
| | BGV38000 | | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0,13000 € |
| | | | Altres conceptes | 2,90 € |
| P-50 | FG390010 | m | Conductor de baixa tensió d'alumini, de 3x240+150 mm ² , inclòs jocs dempalanadors, incloent-hi subministrament i col·locació. Tot inclòs. | 17,98 € |
| | BG390010 | | Conductor de baixa tensió d'alumini, de 3x240+150 mm ² , inclòs jocs dempalanadors | 11,56000 € |
| | | | Altres conceptes | 6,42 € |
| P-51 | FGD10015 | u | Pisa de terra connectada al punt de llum o centre de manobra, incloent-hi subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols. | 23,46 € |
| | BGD10015 | | Pisa de terra per connectar al punt de llum o centre de manobra | 14,49000 € |
| | | | Altres conceptes | 8,97 € |
| P-52 | FGHZ001 | ml | Estesa simple de 2C 240 mm ² AL 18-30 kV | 60,46 € |
| | | | Sense descomposició | 60,46 € |
| P-53 | FGHZ002 | ml | Estesa en tubular 2C 240 mm ² AL 18-30 kV | 77,01 € |
| | | | Sense descomposició | 77,01 € |
| P-54 | FGHZ003 | u | C/ Terminació apant, 1C 240 mm ² 18-30 kV | 441,07 € |
| | | | Sense descomposició | 441,07 € |
| P-55 | FGHZ004 | u | Empaïme Termo cable seco 1C 240 mm ² AL 18-30 kV | 401,33 € |
| | | | Sense descomposició | 401,33 € |
| P-56 | FGHZ005 | u | Electrode 2 M complet postia terra | 39,89 € |
| | | | Sense descomposició | 39,89 € |
| P-57 | FGHZ006 | ml | M.L. Cable de terra aïllat en rasa de 0,3x0,5 M | 34,69 € |
| | | | Sense descomposició | 34,69 € |
| P-58 | FGHZ007 | ml | M.L. Cable de terra nu en rasa de 0,3x0,5 M | 33,78 € |
| | | | Sense descomposició | 33,78 € |
| P-59 | FGHZ008 | u | Instal·lació ICC en cable SUBT MT | 797,24 € |
| | | | Sense descomposició | 797,24 € |
| P-60 | FGHZ009 | u | Carri de transformador subterrani amb trapa | 804,54 € |
| | | | Sense descomposició | 804,54 € |
| P-61 | FGHZ010 | u | Fudilles 20 A 28kV Per a ratos 250-400 kVA | 156,12 € |
| | | | Sense descomposició | 156,12 € |
| P-62 | FGHZ011 | u | Trapo potència 630 kVA/336/25B2+10 | 12.519,94 € |
| | | | Sense descomposició | 12.519,94 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|---------|----|---|-------------------------------------|
| P- 63 | FGHZ012 | u | Placets indicatives seguretat FECSA ENDESA CT 2 portes Sense descomposició | 154, 85 € 154,85 € |
| P- 64 | FGHZ013 | u | Obra civil CT Prefi superfície 1 trafo 36 KV Sense descomposició | 11. 313, 75 € 11.313,75 € |
| P- 65 | FGHZ014 | u | CT superfície 36 KV (630A/20KA) 630 KVA 2 portes Sense descomposició | 15. 199, 24 € 15.199,24 € |
| P- 66 | FGHZ015 | u | Complement cella 2L+1P Motor+UCI 36 KV 630A/20KA Sense descomposició | 4. 240, 69 € 4.240,69 € |
| P- 67 | FGHZ016 | u | Complamnt per social 400 A de mas Sense descomposició | 149, 53 € 149,53 € |
| P- 68 | FGHZ017 | u | Supl. Espira entrega i dev. descàrrec MT Sense descomposició | 68, 17 € 68,17 € |
| P- 69 | FGHZ018 | u | Manobra xarxa aerea MT C-sec en 3 o mes llocs dist. Sense descomposició | 524, 69 € 524,69 € |
| P- 70 | FGHZ019 | u | Assajos en cable subterrani MT nou (descarregues parcials) Sense descomposició | 566, 38 € 566,38 € |
| P- 71 | FGHZ020 | u | Identif. i tall cable subd. qualsevol tensió Sense descomposició | 51, 60 € 51,60 € |
| P- 72 | FGHZ021 | u | Prasa de dades aparells mesura CT Sense descomposició | 28, 15 € 28,15 € |
| P- 73 | FGHZ022 | u | manobra CT i creació zona protegida C-Realitz. Treballs Sense descomposició | 154, 06 € 154,06 € |
| P- 74 | FGHZ023 | u | Mesures de resistència de PAT en CT o CTT de forma puntual Sense descomposició | 62, 55 € 62,55 € |
| P- 75 | FGHZ024 | u | Fusible de culleres tamany 2 315 Sense descomposició | 5, 43 € 5,43 € |
| P- 76 | FGHZ025 | u | Can dau 50kV aparellament interior Sense descomposició | 20, 06 € 20,06 € |
| P- 77 | FGHZ026 | u | Can dau 25kV amari a instal·lació Sense descomposició | 18, 26 € 18,26 € |
| P- 78 | FGHZ027 | u | Legalització Sense descomposició | 965, 30 € 965,30 € |
| P- 79 | FGHZ028 | u | permissos oficials Sense descomposició | 150, 00 € 150,00 € |
| P- 80 | FGHZ029 | u | grups electrogens Sense descomposició | 4. 665, 00 € 4.665,00 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|--|
| P- 81 | FGHZ030 | u | transformadors Sense descomposició | 6. 462, 49 € 6.462,49 € |
| P- 82 | FGHZ031 | u | supervisó de l'obra Sense descomposició | 3. 124, 46 € 3.124,46 € |
| P- 83 | FHM10020 | u | Columna troncocònica de 6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i foramenllat. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos segons plans. Formigó FHM-20/P/20L de consistència plàstica, granfària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Columna troncocònica de 6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió Part proporcional d'accessoris per a columnes Altres conceptes | 384, 24 € 15,49768 € 245,30000 € 37,56000 € 85,88 € |
| P- 84 | FHN30010 | u | Luminiària JNR-HCC VSAP 70W o similar, equipada, inclosa làmpada de 70 W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclos segons plans. Luminiària JNR-HCC o similar, equipada, inclosa làmpada de 70 W de VSAP Altres conceptes | 389, 30 € 345,80000 € 43,50 € |
| P- 85 | FHO6010 | u | Aplic mural Promenade 200 o similar, fluorescent 32W tancat i equipat, inclos làmpada. Tot inclos segons plans Aplic mural Promenade 200 o similar, fluorescent 32W tancat i equipat, inclos làmpada. Altres conceptes | 338, 27 € 302,50000 € 35,77 € |
| P- 86 | FISJ0014 | u | Conducte de polietilè de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exterior i 6 bar de pressió nominal, de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de l'arbre a una fondària de 0,3 m amb un total de 3 depòsits autocompensants de botó de gèl de cabal, col·locats cada 1 m, inclos subministrament, col·locació i part proporcional de peces especials i connexions. Tot inclos completament acabat. Tub de polietilè de 16 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal Degoler per inserir autocompensant tipus 'veet flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclos part proporcional de peces de connexió Altres conceptes | 4, 11 € 0,75000 € 1,02000 € 2,34 € |
| P- 87 | FISAZ001 | u | Kit de sensor d'humitat i caixa de control per connectar a programador de reg tipus EZ Pro Xtra 8701 de SAMEN o similar, muntatge instal·lat i programat Kit de sensor d'humitat i caixa de control per connectar a programador de reg Altres conceptes | 605, 78 € 537,74000 € 68,04 € |
| P- 88 | FISAZ005 | u | Programador electrònic per a 6 zones de reg, Serie ERZ PRO 8600 Professional, amb sistema de manteniment de memòria permanent, connectat a sensor de pluja i sensor d'humitat, amb un mínim de 3 programes de reg i 4 inclos per programa muntatge en terreny, instal·lat i programat Programador electrònic per a 6 zones de reg, Serie ERZ PRO 8600 Professional, amb sistema de manteniment de memòria permanent, connectat a sensor de pluja i sensor d'humitat, amb un mínim de 3 programes de reg i 4 inclos per programa Altres conceptes | 333, 53 € 278,46000 € 55,07 € |
| P- 89 | FISBA010 | u | Electrovalvula per a instal·lacions de reg, amb connexions rosacades d'1" DN, amb alimentació del rèb a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i làpda de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rèb i puigat ítem, instal·lada | 38, 56 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág: 11

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|---|--------------------------|
| P-90 | BZBA010 | u | Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions rosades d"1" DN, amb alimentació del riel a 24V a.c. per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cables entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cables, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual regulant sobre el riel i pigal (tan Altres conceptes | 29,89000 € 9,67 € |
| P-90 | FZ10008 | u | Connexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de potel·la, vàlvula de pressió en càrrega, vàlvula de retenció, màx. doble de llitall, joc d'elèctrics complets, drets de connexió, comptador, aquesta segons especificacions companyia d'aigües amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. | 1.510,13 € |
| | BZ210008 | | Connexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de potel·la, vàlvula de pressió en càrrega, vàlvula de retenció, màx. doble de llitall, joc d'elèctrics complets, drets de connexió, comptador, aquesta segons especificacions companyia d'aigües amb verificació oficial. Tot completament acabat. | 1.438,22000 € |
| | | | Altres conceptes | 71,91 € |
| P-91 | FK23216 | u | Filtre per a tub de diàmetre nominal 1", de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i manual entre tubs | 107,03 € |
| | BK23210 | | Filtre per a tub de diàmetre nominal 1", de 4 bar de pressió màxima de servei, pla | 56,92000 € |
| | | | Altres conceptes | 50,11 € |
| P-92 | FP00010 | u | Connexió amb la xarxa existent, inclòs cala per a localització de la fua existent, el manual del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada en perfecte funcionament. | 141,18 € |
| | BP00010 | | Connexió amb la xarxa existent, inclòs cala per a localització de la fua existent, el manual del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. | 134,46000 € |
| | | | Altres conceptes | 6,72 € |
| P-93 | FO210100 | u | Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer inoxidable perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment totalment col·locada. | 155,39 € |
| | BQ210001 | | Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 380 mm, de planxa d'acer inoxidable perforada, estructura de suport tub diàmetre 45 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spt de fixació a paviment, color a escollir. | 141,43000 € |
| | | | Altres conceptes | 13,96 € |
| P-94 | GZ14U010 | m3 | Descontingut d'edificació, mesurat en volum aparent, inclòs la coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador específic o centre de reciclatge. | 14,27 € |
| | GZ14U020 | m3 | Descontingut d'edificació, mesurat en volum aparent, inclòs la coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador específic o centre de reciclatge. | 14,27 € |
| | | | Altres conceptes | 52,20 € |
| P-96 | GZ19PC05 | t | Recollida a tobra de fragments de canonada de fibrociment amb transport a l'escopi, col·locació en big bags especials (posats en palets i embalsats amb omnia transparent) i transport a centre autoritzat per recollir residus Emballatge i palletització | 620,55 € |
| | BZZPC51 | | Recollida a tobra de fragments de canonada de fibrociment amb transport a l'escopi, col·locació en big bags especials (posats en palets i embalsats amb omnia transparent) i transport a centre autoritzat per recollir residus Emballatge i palletització | 61,30000 € |
| | BZZPC52 | | Transport a centre de reciclatge | 160,00000 € |
| | BZZPC53 | | Tratament en centre de reciclatge | 290,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 109,25 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág: 12

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|---|-----------------|
| P-97 | GZ19U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mil·lars mecànics o manuals, inclòs la base de fomiço, càrrega i transport a l'abocador, canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 3,56 € |
| | | | Altres conceptes | 3,56 € |
| P-98 | GZ19U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mil·lars mecànics o manuals, inclòs la base de fomiço, càrrega i transport a l'abocador, canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 4,70 € |
| | | | Altres conceptes | 4,70 € |
| P-99 | GZ19U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de fomiço o paviment de fomiço, amb un gruix de 20 cm de cola mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 6,23 € |
| | | | Altres conceptes | 6,23 € |
| P-100 | GZ19U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclòs càrrega i transport a l'abocador, canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 4,75 € |
| | | | Altres conceptes | 4,75 € |
| P-101 | GZ19B002 | u | Desmuntatge càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 36,44 € |
| | | | Altres conceptes | 36,44 € |
| P-102 | GZ19DU010 | m | Demolició de claveguera de tub de fomiço de diàmetre interior < 100 cm, sense recubriment de fomiço, inclòs solera, càrrega, transport a l'abocador, canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 13,91 € |
| | | | Altres conceptes | 13,91 € |
| P-103 | GZ19H002 | u | Desmuntatge càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de beall o columna d'element existent, de qualsevol tipus, inclòs el desmuntatge de tots els elements i descimentacions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 61,85 € |
| | | | Altres conceptes | 61,85 € |
| P-104 | GZ19R002 | u | Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 223,48 € |
| | | | Altres conceptes | 223,48 € |
| P-105 | GZ21U112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs parts proporcionals de roca, amb mil·lars mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 4,64 € |
| | | | Altres conceptes | 4,64 € |
| P-106 | GZ22U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mil·lars mecànics, inclòs part proporcional en roca i tal preví en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclòs canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 6,86 € |
| | | | Altres conceptes | 6,86 € |
| P-107 | GZ22U105 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mil·lars mecànics, inclòs part proporcional en roca i tal preví en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclòs canó d'abocament i manteniment de l'abocador | 11,43 € |
| | | | Altres conceptes | 11,43 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|-----------------|
| P-108 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5,78 € |
| | B011000 | | Aigua | 0,05050 € |
| | B03DU005 | | Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra | 0,46800 € |
| | | | Altres conceptes | 5,26 € |
| P-109 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedra de 20 a 40 mm, sense fins, inclosa estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 29,33 € |
| | B033U030 | | Grava de pedra de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a diens | 22,15000 € |
| | | | Altres conceptes | 7,18 € |
| P-110 | G327U010 | m2 | Fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió per a capa de meïda de 10 cm de gruix, inclosa la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat | 9,29 € |
| | B060U110 | | Fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulà maxm 20 mm, inclos transport a l'obra | 7,16625 € |
| | | | Altres conceptes | 2,12 € |
| P-111 | G443Z202 | ml | Xapa de ferro pla de 100X10 mm, per a formació de junt dilatado. Inclosa p.p de fornigó per l'encastrament de les potes. | 29,53 € |
| | B4429001 | | Elements de fixació, cargols i tèmies per a perfil·ls laminats | 0,00650 € |
| | B7J13Z | | Perfil de ferro per a delimitació de paviment de llambordes. | 19,52381 € |
| | | | Altres conceptes | 10,00 € |
| P-112 | G450U050 | m3 | Fornigó HA-25 per a fonaments i recepcats, inclos col·locació, vibrat i curat | 97,43 € |
| | B060U440 | | Fornigó HA-25, consistència fluida i granulà maxm 20 mm, inclos transport a l'obra | 83,62200 € |
| | | | Altres conceptes | 13,81 € |
| P-113 | G450U060 | m3 | Fornigó HA-25 per a alçats, piles i taluers, inclos col·locació, vibrat i curat | 101,44 € |
| | B060U440 | | Fornigó HA-25, consistència fluida i granulà maxm 20 mm, inclos transport a l'obra | 83,62200 € |
| | | | Altres conceptes | 17,82 € |
| P-114 | G480U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm ² col·locat | 1,04 € |
| | B041420 | | Filferro recolat de diàmetre 1,6 mm | 0,01130 € |
| | B062U002 | | Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ² | 0,65100 € |
| | | | Altres conceptes | 0,38 € |
| P-115 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 32,42 € |
| | B0D21030 | | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1,29000 € |
| | B0D629AU | | Puntal metàl·lic i telescopi per a 5 m d'alçada i 150 usos | 0,61920 € |
| | B0D7UC02 | | Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos | 1,26000 € |
| | B0DZAU00 | | Desencofrant | 0,17025 € |
| | B0DZU005 | | Materials auxiliars per a encofrar | 0,56000 € |
| | | | Altres conceptes | 28,52 € |
| P-116 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 36,48 € |
| | B0D21030 | | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1,29000 € |
| | B0D629AU | | Puntal metàl·lic i telescopi per a 5 m d'alçada i 150 usos | 0,61920 € |
| | B0D7UC11 | | Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos | 3,54000 € |
| | B0DZAU00 | | Desencofrant | 0,17025 € |
| | B0DZU005 | | Materials auxiliars per a encofrar | 0,56000 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|----------------|
| P-117 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de fornigó, amb 1,8 kg/m ² emulsió bituminosa catònica | 2,57 € |
| | B055U024 | | Emulsió bituminosa catònica al 50% de bitum, tipus ECI | 0,73600 € |
| | | | Altres conceptes | 1,83 € |
| P-118 | G927U020 | m3 | Base de bitu artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 20,99 € |
| | B011000 | | Aigua | 0,05050 € |
| | B037200U | | Tol·u artificial, inclos transport a l'obra | 18,69600 € |
| | | | Altres conceptes | 2,24 € |
| P-119 | G965U002 | m | Vorada de 8x20 cm, tipus P-1, P-2 o P-3, de peces prefabricades de fornigó recles. i corbes, inclosa excavació i base de fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 15,33 € |
| | B060U110 | | Fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulà maxm 20 mm, inclos transport a l'obra | 2,86650 € |
| | B0718U00 | | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plasticants | 1,24460 € |
| | B0D21030 | | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0,86000 € |
| | B0DZAU00 | | Desencofrant | 0,04540 € |
| | B0DZU005 | | Materials auxiliars per a encofrar | 0,14000 € |
| | B9651U02 | | Pega de fornigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1, P-2 o P-3 | 2,59350 € |
| | | | Altres conceptes | 7,58 € |
| P-120 | G965U005 | m | Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de fornigó recles i corbes, inclosa excavació i base de fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 21,25 € |
| | B060U110 | | Fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulà maxm 20 mm, inclos transport a l'obra | 4,50450 € |
| | B0718U00 | | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plasticants | 1,86690 € |
| | B0D21030 | | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0,86000 € |
| | B0DZAU00 | | Desencofrant | 0,04540 € |
| | B0DZU005 | | Materials auxiliars per a encofrar | 0,14000 € |
| | B9651U05 | | Pega de fornigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a | 4,36600 € |
| | | | Altres conceptes | 9,47 € |
| P-121 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'ampçada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 13,32 € |
| | B051U012 | | Ciment portland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 | 0,08056 € |
| | B060U110 | | Fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulà maxm 20 mm, inclos transport a l'obra | 4,09500 € |
| | B0718U00 | | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plasticants | 0,44450 € |
| | B0D21030 | | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0,43000 € |
| | B0DZAU00 | | Desencofrant | 0,02270 € |
| | B0DZU005 | | Materials auxiliars per a encofrar | 0,07000 € |
| | B974U012 | | Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'ampçada i 8 cm de gruix | 3,39150 € |
| | | | Altres conceptes | 4,79 € |
| P-122 | G975U010 | m | Rigola prefabricada de fornigó de 20 cm d'ampçada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 13,42 € |
| | B051U012 | | Ciment portland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 | 0,08056 € |
| | B060U110 | | Fornigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulà maxm 20 mm, inclos transport a l'obra | 4,09500 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|-------------|
| P-123 | B071U000 | m2 | Motric sec de ciment 1:4 amb additius plastificants | 0,44450 € |
| | B0D21030 | | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0,43000 € |
| | B0D2A000 | | Desencofrat | 0,02270 € |
| P-124 | B072U005 | m2 | Materials auxiliars per a encofrat | 0,07000 € |
| | B975U001 | | Rigida prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de guix | 3,55950 € |
| | | | Altres conceptes | 4,72 € |
| P-125 | G9E1U010 | m2 | Payment de rajola hidràulica de moter, de 20x20x2,5 cm, inclos refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i les feines adients | 28,93 € |
| | B061U012 | | Ciment portland CEM1 32,5 N segons UNE-EN 197-1 | 0,16112 € |
| | B060U110 | | Formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclos transport a l'obra | 6,82500 € |
| P-126 | B0718U00 | m3 | Motric sec de ciment 1:4 amb additius plastificants | 2,66700 € |
| | B9E1U001 | | Peça de panot de 30x30x2,5 cm color vermell acabat buxardat | 6,82500 € |
| | | | Altres conceptes | 12,45 € |
| P-127 | G9E2U010 | m2 | Payment panot de 30x30x2,5 cm color vermell acabat buxardat, inclos refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i les feines adients | 28,93 € |
| | B061U012 | | Ciment portland CEM1 32,5 N segons UNE-EN 197-1 | 0,16112 € |
| | B060U110 | | Formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclos transport a l'obra | 6,82500 € |
| P-128 | B0718U00 | m3 | Motric sec de ciment 1:4 amb additius plastificants | 2,66700 € |
| | B9E1U001 | | Peça de panot de 30x30x2,5 cm color vermell acabat buxardat | 6,82500 € |
| | | | Altres conceptes | 12,45 € |
| P-129 | G9A0U022 | m3 | Payment de formigó HF-4 amb granuler granític de qualsevol gruix, incloent estesa amb esferes dretes, vibratge, estrat, formació de junts talats en fresc i totes les feines adients | 116,65 € |
| | B060U002 | | Formigó HF-4 MPA de consistència plàstica, amb 340 g/m2 de ciment CEM III/32,5 N i granulat granític, inclos transport a l'obra | 83,85300 € |
| | B0813U01 | | Additiu superfluidificant per a formigó | 1,61500 € |
| P-127 | B0D21021 | | Amortitzador d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles | 10,01000 € |
| | | | Altres conceptes | 21,17 € |
| | | | | |
| P-128 | G9H1U120 | t | Mesccla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclos filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 33,43 € |
| | B9H1U120 | | Mesccla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclos filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica | 24,62000 € |
| | | | Altres conceptes | 8,81 € |
| P-127 | G9H1U512 | t | Mesccla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclos filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 35,73 € |
| | B9H1U512 | | Mesccla bituminosa en calent AC16 D per a capa de transit, inclos filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica | 26,17000 € |
| | | | Altres conceptes | 9,56 € |
| P-128 | G9H4U010 | t | Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mesclades bituminoses | 397,68 € |
| | B065U001 | | Betum asfàltic tipus B-60/70 | 378,74000 € |
| | | | Altres conceptes | 18,94 € |
| P-129 | G9A1U010 | m2 | Reg emprornacat amb emulsió catiònica, tipus ECI | 0,64 € |
| | B065U024 | | Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI | 0,49200 € |
| | | | Altres conceptes | 0,15 € |
| P-130 | G9A1U020 | m2 | Reg d'adhèrença amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 | 0,36 € |
| | B065U020 | | Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 | 0,18600 € |
| | | | | |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|-------------|
| P-131 | G9A1U0210 | m | Pintat amb dues capes de fàixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 0,17 € |
| | B82BU100 | | Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent per a marques vials | 0,31780 € |
| | B82BU001 | | Microesferes de vidre | 0,05460 € |
| P-132 | G9A32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedir el pas, fletxes, lletres, símbols, zebraes, rangos de vèrtex de lletres sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 17,89 € |
| | B82BU100 | | Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent per a marques vials | 3,17800 € |
| | B82BU001 | | Microesferes de vidre | 0,54600 € |
| P-133 | G9B1U111 | u | Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de transit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, tretament col·locada | 116,54 € |
| | B82BU100 | | Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent per a marques vials | 3,17800 € |
| | B82BU001 | | Microesferes de vidre | 0,54600 € |
| P-134 | G9B1U121 | u | Placa octogonal de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport | 143,75 € |
| | B82BU100 | | Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent per a marques vials | 3,17800 € |
| | B82BU001 | | Microesferes de vidre | 0,54600 € |
| P-135 | G9B1U134 | u | Placa octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de transit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, tretament col·locada | 154,93 € |
| | B82BU100 | | Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent per a marques vials | 3,17800 € |
| | B82BU001 | | Microesferes de vidre | 0,54600 € |
| P-136 | G9B1U121 | u | Placa octogonal de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport | 119,59000 € |
| | B82BU100 | | Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent per a marques vials | 3,17800 € |
| | B82BU001 | | Microesferes de vidre | 0,54600 € |
| P-137 | G9B1U103 | u | Formenatit per a Maques i panells de senyalització vertical (d'alumini, amb formigó, HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'obra) del material sobrant i col·locació dels pansos d'ancoratge: roscats (sense el subministre), segons plànols, tretament acabada | 203,46 € |
| | B060U310 | | Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclos transport a l'obra | 87,40800 € |
| | | | Altres conceptes | 116,05 € |
| P-138 | G9B1U126 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al forament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de transit, col·locat, inclos el subministre (sense col·locació) dels pansos roscats d'ancoratge del forament | 122,05 € |
| | B82BU126 | | Pp de placa d'acer S355JR amb 4 pansos roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a forament de suport d'alumini | 37,20000 € |
| | B82BU126 | | Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al forament de senyals de transit | 66,05000 € |
| P-138 | G9B1U203 | m | Pal d'alumini extruït de 90 mm de diàmetre, segons dissenyació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de transit, col·locat | 28,16 € |
| | B82BU061 | | Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, dissenyació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de transit | 24,35000 € |
| | | | Altres conceptes | |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág: 17

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|---------------------------|
| P-139 | GDSAU116 | m | Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220° i SN 4 kN/m ² , inclòs sobra de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió. | 3,781 € 12,41 € |
| | B060U110 | | Formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulà màxim 20 mm, inclòs transport a obra | 3,41250 € |
| | BDSAU160 | | Tub corrugat de PVC de doble paret, de D=160 mm, ranurat en un arc de 220° a 360°, per a drenatge | 6,91130 € |
| | | | Altres conceptes | 2,09 € |
| P-140 | GDSKU010 | m | Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs enfortiment amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 l de càrrega, segons plans | 338,35 € |
| | B060U310 | | Formigó HM-20, consistència plàstica i granulà màxim 20 mm, inclòs transport a obra | 38,60520 € |
| | B071UC01 | | Motor M-80 | 0,71292 € |
| | B0A3UC10 | | Clau acer | 0,36300 € |
| | B0D21030 | | Tubo de fusta de pi per a 10 usos | 3,87000 € |
| | B0D71UC02 | | Amortització de tallar de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos | 5,79600 € |
| | BDSZUC02 | | Marc i reixa de fosa ductil, per una llum de 50 cm per a 40 l de càrrega de ruptura | 149,88000 € |
| | | | Altres conceptes | 139,12 € |
| P-141 | GDSZSCAM | m | Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera de TV, inclòs el transport de l'equip a l'obra i d'altres fins a un 5%. | 4,50 € |
| | | | Sense descomposició | 4,50 € |
| P-142 | GDS7GZ013 | U | Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC | 44,12 € |
| | BDFZ007 | | Cip elàstomèric per a connexió de canonada de 160 a col·lector principal | 20,82000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,30 € |
| P-143 | GF32Z001 | ut | Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-150/125 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-125 mm; inclòs bidó universal de DN-150 mm, brida endoll de DN-125 mm, trampillo de registre, cargolera i juntes; instal·lada i provada. | 969,26 € |
| | | | Sense descomposició | 969,26 € |
| P-144 | GF32Z002 | ut | Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-125/125 mm, combinada amb 2 vàlvules de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-125 mm; inclòs con de reducció amb brides de DN-125 mm, brida universal de DN-100, 2 unitats de brida endoll de DN-125 mm, trampillo de registre, cargolera i juntes; instal·lada i provada. | 1.208,04 € |
| | | | Sense descomposició | 1.208,04 € |
| P-145 | GF32Z003 | ut | Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-100/80 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-80 mm; inclòs bidó universal de DN-100, portabrida amb brida de PE 80/90 mm, trampillo de registre, cargolera i juntes; instal·lada i provada. | 598,96 € |
| | | | Sense descomposició | 598,96 € |
| P-146 | GF32Z004 | ut | Cotxe 90° de fosa ductil amb brides de DN-80 mm, inclòs portabrida amb brida de 80/90 mm, con de reducció amb brides de DN-80/65 mm, brida universal de DN-50 mm, cargolera i juntes; instal·lada i provada. | 306,65 € |
| | | | Sense descomposició | 306,65 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág: 18

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|---|-------------------|
| P-147 | GF32Z005 | ut | Cotxe 90° de fosa ductil amb brides de DN-125 mm, inclòs con de reducció amb brides de DN-100/80 mm, brida endoll de DN-125 mm, portabrida amb brida per PE-80/90 mm, cargolera i juntes; instal·lada i provada. | 381,24 € |
| | | | Sense descomposició | 381,24 € |
| P-148 | GF32Z007 | ut | Hydrant solenat H100 amb anqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell; inclòs TE de fosa ductil amb brides, tub en assa per regulació d'alçada amb brides regulables, cotxe amb peu per assentament de l'hydrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN-100 mm, trampillo de registre, cargolera i juntes; instal·lat i provat sobre canonada existent. | 1.494,04 € |
| | | | Sense descomposició | 1.494,04 € |
| P-149 | GF32Z008 | ut | Boca de reg BR-45 amb comptador i vàlvula integrada en una U 3,00. Anqueta amb tapa de fosa ductil inclòs col·let amb banda d'acer inoxidable i capçal de fosa ductil rosat a 2". Vàlvula de bob rosada a 11/2" i palanca d'acer inoxidable. Enllay recie 11/2" x 50 mm de llautó. Maxons 11/2" de llautó i tub de polietilè 50 mm i 10 atm. de pressió, instal·lada i provada sobre canonada existent. | 402,04 € |
| | | | Sense descomposició | 402,04 € |
| P-150 | GF32Z009 | ut | Hydrant solenat H100 amb anqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell; inclòs TE de fosa ductil amb endolls i brida brida, tub en assa per regulació d'alçada amb brides regulables, cotxe amb peu per assentament de l'hydrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN-100 mm, trampillo de registre, cargolera i juntes; instal·lat i provat sobre canonada de fosa ductil (amb vàlvula de seccionament) | 1.303,00 € |
| | | | Sense descomposició | 1.303,00 € |
| P-151 | GF32Z011 | ut | Connexió d'escomesa DN-63 mm, inclòs tub de polietilè DN-63 mm, i 10 atm. Mangueta de llautó per polietilè, 3 us, dentileg rosat per polietilè, col·let universal per varies diàmetres i vàlvula de registre de 2". Trampillo de registre; instal·lada i provada. | 326,50 € |
| | | | Sense descomposició | 326,50 € |
| P-152 | GF32Z012 | ut | Vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-80 mm, amb trampillo de registre; instal·lada i provada entre brides. | 275,80 € |
| | | | Sense descomposició | 275,80 € |
| P-153 | GG7100111 | M | Subministre i col·locació de passama d'acer inoxidable tipus AISI 316 DN80mm amb muntants d'acer cada 2 metres, segons plans. | 179,71 € |
| | BBMZZ001 | | Passama d'acer inoxidable tipus AISI 316 DN80mm amb muntants d'acer cada 2 metres, segons plans. | 159,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 24,71 € |
| P-154 | GG11Z001 | U | Banc tipus Neobarcó de la casa Fundació ductil Bernibó o SIMILAR, de 300cm de llargària, amb llistons de 110x35mm, cargolís d'acer inoxidable i suports de fosa ancorat amb dats de formigó de 20x20x20cm | 502,69 € |
| | B060U110 | | Formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulà màxim 20 mm, inclòs transport a obra | 8,87250 € |
| | BQ11Z001 | | Banc tipus Neobarcó de la casa Fundació ductil Bernibó, de 180cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35mm, cargolís d'acer inoxidable i suports de fosa. | 439,00000 € |
| | | | Altres conceptes | 58,82 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----------------|---|-------------|
| P-155 | GC112004 | ut | Subministre d'aparcebicides tipus Montara de Santa Cole o similar amb 8 suports d'acer inoxidable AISI 304 format per un tub d'acer inoxidable acabat esmerllat, curvat de diàmetre 33 mm amb pletres als extrems per fixar al paviment. Muntatge i fixació al paviment mitjançant dos cargols per pletina i ancorat amb das de formigó de 20x20x20cm. | 253,96 € |
| | B060U110 | | Formigó de 15 N/m ² de resistència característica a la compressió. | 8,87250 € |
| | B060U110 | | Consistència plàstica i granula màxim 20 mm, inclos transport a l'obra | 188,92000 € |
| | B060U110 | | Subministre d'aparcebicides tipus Montara de Santa Cole o similar amb 8 suports d'acer inoxidable AISI 304 format per un tub d'acer inoxidable acabat esmerllat, curvat de diàmetre 33 mm amb pletres als extrems per fixar al paviment. Entregat desmuntat. | 56,17 € |
| | | | Altres conceptes | |
| P-156 | GR3PU010 | m3 | Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, inclos càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització. | 13,35 € |
| | | | Altres conceptes | |
| P-157 | GR3PZ001 | m3 | Estesa de grava blanca pera zones ajardinades | 44,36 € |
| | B033Z001 | | Grava blanca triturada | 39,07050 € |
| | | | Altres conceptes | 5,29 € |
| P-158 | GR47Z01 | u | Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, de perimetre de tronc 18/20 en pa de terra, en col de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excarcació del sol, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació de desmores i adobs, regis d'arrelament i totes les tasques de manteniment i miljans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra | 141,28 € |
| | BR345001 | | Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MQ (sms) > 60 %, extracció hùmic total (sms) 13 %, o similar, inclos transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec. | 0,21608 € |
| | BR34U01 | | Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica | 0,26440 € |
| | BR38BU00 | | Adob mineral d'alibament molt lent (15-5-11%-20gO) GR o similar | 0,16800 € |
| | BR47Z01 | | Subministrament d'arbre tipus Celtis australis de perimetre tronc 18/20 en pa de terra metàl·lic (PTM) | 107,02000 € |
| | BR62U003 | | Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclos un cultiu complet per a la subjecció (cultiu + passador +ciella), posada en obra | 4,32000 € |
| | | | Altres conceptes | 29,29 € |
| P-159 | GR4AS002 | u | Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 40-80 cm d'alçària i Ø col·li de l'arbre > 3 mm, nº' ram, 1º' terç inferior mín. 5) en C-3 L en col·li de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excarcació del sol, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector de basa, incorporació de desmores i adobs, regis d'arrelament i totes les tasques de manteniment i miljans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra | 9,62 € |
| | BR345001 | | Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MQ (sms) > 60 %, extracció hùmic total (sms) 13 %, o similar, inclos transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec. | 0,08103 € |
| | BR34U01 | | Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica | 0,01983 € |
| | BR38BU00 | | Adob mineral d'alibament molt lent (15-5-11%-20gO) GR o similar | 0,04200 € |
| | BR4AS002 | | Subministrament de ginesta o ginestell de 40-80 cm, Ø del col·li de l'arbre >3 mm i nº' ram, 1º' terç inferior mínim 5, en C-3L | 3,28000 € |
| | BR62U001 | | Tutor de senyalització de bambú, de 0,75 m, d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra | 0,01000 € |
| | BR62U001 | | Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de guix, de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes. | 0,84000 € |
| | | | Altres conceptes | 5,35 € |
| P-160 | GR63Z002 | m ² | Subministre i col·locació de malla antherna de 100 gr/m ² de color negre, en rotllos de 100 m ² | 1,22 € |
| | | | Sense descomposició | 1,22 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|----------|----|--|-------------|
| P-161 | P10ZGASE | ut | Escomesa de xarxa de Gas sobre canonada de 40 mm format per una canonada en càrrega de PE 40 a 32, dos manujos de PE de 32 mm, un maniquet reductor de PE 32 a 20 mm, tres metres de canonada de PE 40, coixe de PE de 20 mm, una transició PE 20 a Courre de 18, clau de terra per tub de 32 mm, tub i tapa d'arqueta i arqueta de plàstic de terra de 15x15 mm. Totalment instal·lada i acabada. Inclos As-huïd. | 285,00 € |
| | | | Sense descomposició | 285,00 € |
| P-162 | XPAMPR | pa | Partida alçada a justificar per obres imprevistes | 8.793,67 € |
| | | | Sense descomposició | 8.793,67 € |
| P-163 | XPAPRV | pa | Partida alçada a justificar per el provisional d'obra | 2.500,00 € |
| | | | Sense descomposició | 2.500,00 € |
| P-164 | XPASIS | pa | Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra | 1.6032,44 € |
| | | | Sense descomposició | 1.6032,44 € |

Calella de Palafrugell, novembre 2009

L'arquitecte autor del projecte,

Antoni Aguil·lar Piera

PRESSUPOST

Pàg.: 1

| ORRA | CAPÍTOL | SUBCAPÍTOL | NUMI. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|--------------|-------------------|------------|---|--------|-----------|---|------|-----------|--------|
| ORRA | 01 | | | | | PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 COCHPITEL I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | |
| CAPÍTOL | 01 | | | | | OBRES URBANITZACIO PMU 4.8 | | | |
| SUBCAPÍTOL | 01 | | | | | TREBALLS PREVIS DEMOLICIONS | | | |
| NUMI. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | | | |
| 1 | GZ19U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cotla mitja, inclosa càrrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 99) | 6,23 | 450,000 | 2.803,50 | | | |
| 2 | GZ19U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 99) | 4,70 | 460,000 | 2.162,00 | | | |
| 3 | GZ19U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 97) | 3,56 | 200,000 | 712,00 | | | |
| 4 | GZ19U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclosa càrrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 100) | 4,75 | 2.050,000 | 9.737,50 | | | |
| 5 | GZ19U010 | m | Demolició de clavaguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriments de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 102) | 13,91 | 290,000 | 4.033,90 | | | |
| 6 | GZ1H0002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclosa demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 103) | 61,85 | 15,000 | 927,75 | | | |
| 7 | GZ14U010 | m3 | Descontornicació d'enfiteig, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enfiteig, càrrega i transport a abocador específic o centre de reciclatge, inclosa canon d'abocament (P - 94) | 14,27 | 500,000 | 7.135,00 | | | |
| 8 | GZ1B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclosos suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 101) | 36,44 | 10,000 | 364,40 | | | |
| 9 | FZ1DU0010 | u | Endreçament d'elements diversos, emborrats, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, traïa i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, varies (vases, canons i despeses) si s'escau i l'alta la documentació acreditativa del procés de depòsit del residu, tot inclos: (P - 4) | 23,04 | 15,000 | 345,60 | | | |
| 10 | GZ1R0002 | u | Airreçada d'obra existent, de qualsevol tipus, inclosa solera, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 104) | 223,48 | 1,000 | 223,48 | | | |
| 11 | GZ14U020 | m3 | Endreçament d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa tall d'estructures, càrrega, transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 95) | 52,20 | 30,000 | 1.566,00 | | | |
| TOTAL | SUBCAPÍTOL | | 01.01.01 | | | 30.011,13 | | | |

Euro

PRESSUPOST

Pàg.: 2

| ORRA | CAPÍTOL | SUBCAPÍTOL | ACTIVITAT | NUMI. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|--------------|------------------|------------|--|--------|-----------|------------------|---|------|-----------|--------|
| ORRA | 01 | | | | | | PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 COCHPITEL I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | |
| CAPÍTOL | 01 | | | | | | OBRES URBANITZACIO PMU 4.8 | | | |
| SUBCAPÍTOL | 02 | | | | | | MOMENT DE TERRES | | | |
| ACTIVITAT | 01 | | | | | | DESMUNTS | | | |
| NUMI. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | | | | |
| 1 | GZ21U112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclosos parts proporcionals de roca amb mitjans mecànics amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclosa canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 105) | 4,64 | 788,800 | 3.636,83 | | | | |
| TOTAL | ACTIVITAT | | 01.01.02.01 | | | 3.636,83 | | | | |
| ORRA | 01 | | | | | | PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 COCHPITEL I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | |
| CAPÍTOL | 01 | | | | | | OBRES URBANITZACIO PMU 4.8 | | | |
| SUBCAPÍTOL | 03 | | | | | | XARXA D'ALGUES PLUMALS | | | |
| ACTIVITAT | 01 | | | | | | COLLECTORS | | | |
| NUMI. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | | | | |
| 1 | FDYF0110 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (Diàmetre 190,2 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació, tot inclos completament acabat (P - 12) | 17,16 | 146,000 | 2.488,20 | | | | |
| 2 | FDYF0115 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 250 mm (Diàmetre 237,6 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació, tot inclos completament acabat (P - 13) | 24,06 | 192,000 | 4.619,52 | | | | |
| 3 | FDYFZ0230 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb fill de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació, tot inclos completament acabat (P - 15) | 59,09 | 296,500 | 17.461,10 | | | | |
| 4 | FDYFZ0235 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 630 mm, col·locat amb fill de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació, tot inclos completament acabat (P - 16) | 71,27 | 34,500 | 2.498,82 | | | | |
| 5 | FDYFZ0240 | m | Tub de PVC rígida, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 500 mm, col·locat amb fill de sorra de 10cm i recobert de sorra, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació, tot inclos completament acabat (P - 17) | 112,66 | 23,000 | 2.591,18 | | | | |
| 6 | GD7SZCAM | m | Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera de TV, inclos el transport de l'equip a l'obra i demores fins a un 5% (P - 141) | 4,50 | 353,000 | 1.588,50 | | | | |
| 7 | GD7GZ013 | U | Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC (P - 142) | 44,12 | 56,000 | 2.470,72 | | | | |
| 8 | FDY20130 | u | Connexió a pou o tub de clavaguera existent a eix de càrrega, inclos tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de paroi a vorera, i base de taldó i paviment asfàltic a càrrega. Tot inclos completament acabat (P - 18) | 761,43 | 2,000 | 1.522,86 | | | | |
| TOTAL | ACTIVITAT | | 01.01.03.01 | | | 35.200,90 | | | | |

Euro

PRESSUPOST

Pàg.: 3

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|--------------|------------------|----|--|----------|-----------|-----------------|
| ORRA | | 01 | PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHORQUETAL I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | |
| CAPITOL | | 01 | OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8 | | | |
| SUBCAPITOL | | 03 | XARXA D'ÀGUES PLUVIALS | | | |
| ACTIVITAT | | 02 | PERICONS I PONS DE REGISTRE | | | |
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| 1 | FDD10110 | u | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m per a tubs de formigó armat ASTM D-<90 cm, inclou: pales, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb l'anclament de bloqueig de fosa d'acil·li segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. (P-19) | 1.357,85 | 3.000 | 4.073,55 |
| 2 | FDD10120 | u | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3,5 m per a tubs de formigó armat ASTM D-<90 cm, inclou: pales, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb l'anclament de bloqueig de fosa d'acil·li segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. (P-20) | 214,41 | 29.000 | 6.217,89 |
| 3 | FDD30010 | u | Formació de fonamental sarrill de màs i sorra o formigó HM-20 completament acabat, segons plans, inclou marc, massissat amb formigó HM-20 i reixa de fosa d'acil·li de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat. (P-11) | 338,35 | 5.000 | 1.691,75 |
| 4 | GD3KU010 | m | Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20 inclòs entroncant amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 l de càrrega, segons plans (P-140) | | | |
| TOTAL | ACTIVITAT | | 01.01.03.02 | | | 22.92,89 |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|--------------|------------------|----|---|-------|-----------|------------------|
| ORRA | | 01 | PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHORQUETAL I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | |
| CAPITOL | | 01 | OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8 | | | |
| SUBCAPITOL | | 03 | XARXA D'ÀGUES PLUVIALS | | | |
| ACTIVITAT | | 03 | MOVIMENT DE TERRES | | | |
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| 1 | GZ22U105 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P-107) | 11,43 | 1.078,310 | 12.225,08 |
| 2 | F2A1R400 | m3 | Subministrament de sorra de material vegetal de fongims, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. (P-10) | 21,00 | 333,910 | 7.012,11 |
| 3 | GZ28U010 | m3 | Repliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil lèdic (P-108) | 5,78 | 669,230 | 3.868,15 |
| 4 | GZ22U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P-106) | 6,86 | 417,000 | 2.860,62 |
| TOTAL | ACTIVITAT | | 01.01.03.03 | | | 26.065,96 |

ORRA 01 PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHORQUETAL I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8

Euro

PRESSUPOST

Pàg.: 4

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|--------------|------------------|----|---|-------|-----------|------------------|
| SUBCAPITOL | | 04 | XARXA D'ÀGUES RESIDUALS | | | |
| ACTIVITAT | | 01 | COLLECTORS | | | |
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| 1 | FDTF0110 | m | Tub de PVC rígid tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (Diàmetre 190,2 mm), inclou sobra de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P-12) | 17,16 | 176,500 | 3.003,00 |
| 2 | FDTF0125 | m | Tub de PVC rígid tipus doble capa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (Diàmetre 380,4 mm) amb sobra de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P-14) | 49,78 | 382,500 | 19.040,95 |
| 3 | GD15ZCAM | m | Inspecció de canonades amb circuit tanquet de càmera de TV, inclòs el transport de l'equip a l'obra i demores fins a un 5%. (P-141) | 4,50 | 382,500 | 1.721,25 |
| 4 | GD1GZ013 | U | Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC (P-142) | 44,12 | 25,000 | 1.103,00 |
| TOTAL | ACTIVITAT | | 01.01.04.01 | | | 24.868,10 |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|--------------|------------------|----|--|----------|-----------|------------------|
| ORRA | | 01 | PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHORQUETAL I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | |
| CAPITOL | | 01 | OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8 | | | |
| SUBCAPITOL | | 04 | XARXA D'ÀGUES RESIDUALS | | | |
| ACTIVITAT | | 02 | PERICONS I PONS DE REGISTRE | | | |
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| 1 | FDD10110 | u | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m per a tubs de formigó armat ASTM D-<90 cm, inclou: pales, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb l'anclament de bloqueig de fosa d'acil·li segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. (P-19) | 1.080,97 | 8.000 | 8.647,76 |
| 2 | FDD10120 | u | Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3,5 m per a tubs de formigó armat ASTM D-<90 cm, inclou: pales, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb l'anclament de bloqueig de fosa d'acil·li segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. (P-20) | 1.357,85 | 3.000 | 4.073,55 |
| TOTAL | ACTIVITAT | | 01.01.04.02 | | | 12.721,31 |

ORRA 01 PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHORQUETAL I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPITOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPITOL 04 XARXA D'ÀGUES RESIDUALS
ACTIVITAT 03 MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|---|-------|-----------|----------|
| 1 | GZ22U105 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P-107) | 11,43 | 815,720 | 9.323,88 |
| 2 | GZ22U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P-106) | 6,86 | 282,500 | 1.900,75 |

Euro

PRESSUPOST

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|----------|----|---|--------------------|-----------|------------------|
| 3 | F2A1R400 | m3 | Subministrament de Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm, Tol.ncds: (P - 10) | 21,00 | 221.220 | 4.645,62 |
| 4 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i foraments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil tècnic (P - 108) | 5,78 | 546,440 | 3.158,42 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.04.03 | | 18.928,47 |
| OBRA | | | | | | |
| CAPÍTOL 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITXELA I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | | | | |
| SUBCAPÍTOL 05 OBRAS URBANITZACIO PMU 4.8 | | | | | | |
| ACTIVITAT 01 MATERIAUS GRANULARS | | | | | | |
| 1 | F2270100 | m2 | Abivellat, gril i compactació de catxes amb mitjans mecànics. Tol.ncds completament assolit (P - 8) | 1,44 | 1.400,000 | 2.016,00 |
| 2 | G921U020 | m3 | Base de bloc artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil tècnic (P - 118) | 20,99 | 403,625 | 8.472,09 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.05.01 | | 10.488,09 |

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|----------|----|---|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | G9H40010 | t | Bedum asfàltic tipus B-60/70, per a mesclat bituminosa (P - 128) | 397,68 | 16,374 | 6.511,61 |
| 2 | G9H1U512 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B80/70 D, inclos filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 127) | 35,73 | 157,440 | 5.625,33 |
| 3 | G9J1U020 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 130) | 0,36 | 1.312,000 | 472,32 |
| 4 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclos filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 126) | 33,43 | 188,928 | 6.315,86 |
| 5 | G9J1U010 | m2 | Reg empannat amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 129) | 0,64 | 1.312,000 | 839,68 |
| 6 | G9G40022 | m3 | Paviment de formigó HF-4, amb granuler granític de qualsevol gruix, inclou estesa amb esenedora, vibratge, sentrat, formació de lurs dalats en lloc, totes les feines adents (P - 125) | 116,65 | 41,400 | 4.829,31 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.05.02 | | 24.594,11 |
| OBRA | | | | | | |
| CAPÍTOL 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHOPITXELA I AV. ANTONI J.ROVIRA | | | | | | |
| SUBCAPÍTOL 06 OBRAS URBANITZACIO PMU 4.8 | | | | | | |
| ACTIVITAT 01 VORERES I VORADES | | | | | | |
| 1 | G9S50005 | m | Vorada de 12-15x25 cm, tipus 1-2, de peces prefabricades de formigó recast i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adents, inclouent col·locada (P - 120) | 21,25 | 717,000 | 15.236,25 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.06.01 | | 57.687,69 |

PRESSUPOST

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------------------|----------|----|---|--------------------|-----------|------------------|
| 2 | G9S50002 | m | Vorada de 8x20 cm, tipus P-1, P-2 o P-3, de peces prefabricades de formigó recast i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adents, inclouent col·locada (P - 119) | 15,33 | 240,000 | 3.679,20 |
| 3 | G9J4U012 | m | Rigida prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adents, totalment col·locada (P - 121) | 13,32 | 692,000 | 9.217,44 |
| 4 | G9E12010 | m2 | Paviment parot de 30x30x2,5 cm color vermell acabat buixardat, inclos refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adents (P - 124) | 28,93 | 1.010,000 | 29.219,30 |
| 5 | G9J5U010 | m | Rigida prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adents, inclouent col·locada (P - 122) | 13,42 | 25,000 | 335,50 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.06.01 | | 57.687,69 |

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|---------|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | FGHZ001 | ml | Estesa simple de 2C 240 mm² AL 18-30 KV (P - 52) | 60,46 | 30,000 | 1.813,80 |
| 2 | FGHZ002 | ml | Estesa en tubular 2C 240 mm² AL 18-30 KV (P - 53) | 77,01 | 10,000 | 770,10 |
| 3 | FGHZ003 | u | Cil Terminat a part, 1C 240 mm² 18-30 KV (P - 54) | 441,07 | 2,000 | 882,14 |
| 4 | FGHZ004 | u | Empalme Termo cable seco 1C 240 mm² AL 18-30 KV (P - 55) | 401,33 | 2,000 | 802,66 |
| 5 | FGHZ005 | u | Electrode 2 M complet postat terra (P - 56) | 39,89 | 6,000 | 239,34 |
| 6 | FGHZ006 | ml | M.L. Cable de terra aïllat en rasa de 0,3x0,5 M (P - 57) | 34,69 | 30,000 | 1.040,70 |
| 7 | FGHZ007 | ml | M.L. Cable de terra nu en rasa de 0,3x0,5 M (P - 58) | 33,78 | 30,000 | 1.013,40 |
| 8 | FGHZ008 | u | Instal·lació CC en cable SUBT MIT (P - 59) | 797,24 | 2,000 | 1.594,48 |
| 9 | FGHZ009 | u | Canvi de transformador subterran amb trapa (P - 60) | 804,54 | 1,000 | 804,54 |
| 10 | FGHZ010 | u | Fudibles 20 A 25KV Per a trapes 250-400 KVA (P - 61) | 156,12 | 1,000 | 156,12 |
| 11 | FGHZ011 | u | Tratament potència 630 KVA/36/25/82+10 (P - 62) | 12.519,94 | 1,000 | 12.519,94 |
| 12 | FGHZ012 | u | Placass indicatives seguretat FECSA ENDESA CT 2 portes (P - 63) | 154,85 | 1,000 | 154,85 |
| 13 | FGHZ013 | u | Obra civil CT Pref. superfície 1 trat 36 KV (P - 64) | 11.313,75 | 1,000 | 11.313,75 |
| 14 | FGHZ014 | u | CT superfície 36 KV (630A/20KA) 630 KVA 2 portes (P - 65) | 15.199,24 | 1,000 | 15.199,24 |
| 15 | FGHZ015 | u | Complement cel·la 2L+1P Modor-UQ) 36 KV 630A/20KA (P - 66) | 4.240,69 | 1,000 | 4.240,69 |
| 16 | FGHZ016 | u | Complimn per socal 400 A de mas (P - 67) | 149,53 | 2,000 | 299,06 |

PRESSUPOST

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---|---|------------------|--------|------------------|
| 17 | FGHZ017 | u | Supl. Espera entrega i dev. desarmac MIT (P - 68) | 68,17 | 1,000 | 68,17 |
| 18 | FGHZ018 | u | Manobra varxa aerea MIT C-secc en 3 o mes llocs dist. (P - 69) | 524,69 | 1,000 | 524,69 |
| 19 | FGHZ019 | u | Assajos en cable suderran MIT nou (desarmaregues aprcia) (P - 70) | 566,38 | 1,000 | 566,38 |
| 20 | FGHZ020 | u | Identif. i tall cable subit. qualsevol tensió (P - 71) | 51,60 | 1,000 | 51,60 |
| 21 | FGHZ021 | u | Pressa de dades aparats mesura CT (P - 72) | 281,5 | 20,000 | 563,00 |
| 22 | FGHZ022 | u | manobra CT i creació zona protegida C-Realitz. Treballs (P - 73) | 154,06 | 1,000 | 154,06 |
| 23 | FGHZ023 | u | Mesures de resistència de PNT en CT o CTT de forma puntual (P - 74) | 62,55 | 2,000 | 125,10 |
| 24 | FGHZ024 | u | Fusible de cuchillas tenany 2 315 (P - 75) | 5,43 | 18,000 | 97,74 |
| 25 | FGHZ025 | u | Candau 50x5 apartament interior (P - 76) | 20,06 | 3,000 | 60,18 |
| 26 | FGHZ026 | u | Candau 25x6 amari a instal·lació (P - 77) | 18,26 | 6,000 | 109,56 |
| 27 | FGHZ027 | u | Legalització (P - 78) | 965,30 | 1,000 | 965,30 |
| 28 | FGHZ028 | u | permisos oficials (P - 79) | 150,00 | 1,000 | 150,00 |
| 29 | FGHZ029 | u | grups electrogens (P - 80) | 4.665,00 | 1,000 | 4.665,00 |
| 30 | FGHZ030 | u | transformadors (P - 81) | 6.462,49 | 1,000 | 6.462,49 |
| 31 | FGHZ031 | u | supervisió de obra (P - 82) | 3.124,46 | 1,000 | 3.124,46 |
| TOTAL TITOL 5 | | | | 70.532,54 | | 70.532,54 |

PRESSUPOST

| | | | | | | |
|----------------------|----------|----|---|------------------|-----------|------------------|
| 6 | FDG50120 | m | acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 22) | 25,62 | 12,000 | 307,44 |
| 7 | FDG50110 | m | Conducció per a baixa tensió en pas de càrrega, incloent excavació, rebert i compactat de rases, lús de PE diàmetre 160 mm, protegit amb formigó Hh-20 i cinta de senyalització de PE. Td inclos completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (P - 31) | 15,30 | 41,000 | 627,30 |
| 8 | FG390010 | m | Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclos jocs de palmadors. Incloent subministrament i col·locació. Td inclos. (P - 50) | 17,98 | 1.325,000 | 23.823,50 |
| 9 | F21G0030 | u | Desmunatge de pals de fusta existents. Td inclos. (P - 5) | 109,29 | 8,000 | 874,32 |
| 10 | F21G0040 | u | Desmunatge de pals de fusta existents. Td inclos. (P - 6) | 391,07 | 2,000 | 782,14 |
| 11 | FDG20000 | uf | Substitució d'escomesa aera existent per noua escomesa des de varxa sudaranea, inclosa CQP empujada, canalitzacions per façana i totes les obres necessàries per al restabliment del servei. No incloent les obres d'instal·lació privada (P - 39) | 960,00 | 10,000 | 9.600,00 |
| 12 | G9E1U010 | m2 | Paviment de rajole hidràulica de moter, de 20x20x2,5 cm, inclos rebert i compactat del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les terres adients. (P - 129) | 28,93 | 90,000 | 2.603,70 |
| TOTAL TITOL 5 | | | | 51.965,99 | | 51.965,99 |

| | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------|---------|----------|
| 1 | FG140030 | u | Armat de distribuó urbana (4 línies), inclos basament prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i pesa de terres. Incloent subministrament i col·locació. Td inclos completament acabat. (P - 46) | 1.231,29 | 6,000 | 7.387,74 |
| 2 | FDG10060 | m | Conducció per a baixa tensió, incloent excavació, rebert i compactat de rases, aprofitació de serra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Td inclos completament acabat, segons plànols. (6 Circuits) (P - 25) | 27,23 | 20,000 | 544,60 |
| 3 | FDG10040 | m | Conducció per a baixa tensió, incloent excavació, rebert i compactat de rases, aprofitació de serra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Td inclos completament acabat, segons plànols. (4 Circuits) (P - 24) | 19,07 | 140,000 | 2.669,80 |
| 4 | FDG10020 | m | Conducció per a baixa tensió, incloent excavació, rebert i compactat de rases, aprofitació de serra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Td inclos completament acabat, segons plànols. (2 Circuits) (P - 23) | 7,93 | 105,000 | 832,65 |
| 5 | FDG10010 | m | Conducció per a baixa tensió, incloent excavació, rebert i compactat de rases, aprofitació de serra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Td inclos completament acabat, segons plànols. (P - 22) | 5,44 | 370,000 | 2.012,80 |

| | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------|---------|----------|
| 1 | FHM10020 | u | Columna torocònica de 6 m d'alçada, inclosa caixa de començ, cablejat interior i fonamentació. Incloent subministrament i col·locació. Td inclos segons plànols. (P - 83) | 384,24 | 17,000 | 6.532,08 |
| 2 | FHN30010 | u | Luminaria JNR-H/C VSAP 70W o similar, equipada, inclos làmpada de 70 W de VSAP. Incloent subministrament i col·locació. Td inclos segons plànols. (P - 84) | 389,30 | 17,000 | 6.618,10 |
| 3 | FHO60010 | u | Aplic mural Promerac 200 o similar, fluorescent 32W llançat i equipat, inclos làmpada. Td inclos segons plànols (P - 85) | 338,27 | 10,000 | 3.382,70 |
| 4 | FGD10015 | u | Pica de terra connectada al punt de llum o centre de manobra. Incloent subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols. (P - 51) | 23,46 | 19,000 | 445,74 |
| 5 | FDK20120 | u | Arquera de registre per a canalització dentulmenat, td inclos, segons plànols. (P - 37) | 153,33 | 22,000 | 3.373,26 |
| 6 | FDKR0020 | u | Aranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes dentulmenat existents, incloent subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Td inclos completament acabat. (P - 40) | 110,44 | 1,000 | 110,44 |
| 7 | FDG50210 | m | Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, serra, tub de PEAD de DN 110 mm, lamina de plàstic per a senyalització i rebert compactat de rases. Td inclos completament acabat, segons plànols. (P - 32) | 8,88 | 621,000 | 5.514,48 |

PRESSUPOST

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------------------|----------|----|--|--------------------|-----------|------------------|
| 8 | FDG9220 | m | Canalització d'enllunament públic per a pas de càrrega inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i rebent compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 33) | 20,71 | 38,000 | 786,98 |
| 9 | FDG9320 | m | Canalització superficial per a enllunament públic amb protecció de formigó, inclosa excavació, tubs de PVC de 80/100 mm, protecció amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (P - 29) | 14,15 | 51,000 | 721,65 |
| 10 | FG310015 | m | Conductor de coure armat tipus RV/FV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm ² . Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 48) | 5,38 | 621,000 | 3.240,98 |
| 11 | FG39020 | m | Cable nu de coure de 35 mm ² de secció per a xarxa d'enllunament, inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 49) | 4,35 | 621,000 | 2.701,35 |
| 12 | FG00010 | u | Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions de descenssa, comptatge, manobra i protecció. (P - 45) | 348,51 | 1,000 | 348,51 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01,01,07,02 | | 34.029,60 |

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 CHOPITXELA I AV. ANTONI J. ROVIRA
01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
07 XARXES DE SERVEIS
03 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|-----------|----------------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | GZ22U102 | m ³ | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb màquines mecàniques, inclosos part proporcional en roca i ball previu en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 106) | 6,86 | 239,000 | 1.639,54 |
| 2 | GZ28U010 | m ³ | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil lèvic (P - 108) | 5,78 | 165,315 | 955,52 |
| 3 | FDGZ0020 | m | Protecció de conducció sola viai de tubs de PVC i poliètil·len, inclòs sernyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completament acabat. (P - 36) | 22,09 | 5,000 | 110,45 |
| 4 | FFB10325 | m | Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assenada i recoberta de sorra, Apla per a 16 bar, PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.a. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 43) | 12,91 | 146,000 | 1.884,86 |
| 5 | FFZ320020 | m | Conducció de fosa D 125 mm, assenada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt dinàmic i p.a. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 42) | 44,17 | 335,000 | 14.796,95 |
| 6 | GFZ22007 | ut | Hidrant soberrat H100 amb anqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell, inclouent TE de fosa ductil amb brides, tub en essu per regulació de càrrega amb brides regulables, cotxe amb peu per assentament de hidrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN - 100 mms, tramping de registre, cargolera i juntes, instal·lat i provat sobre canonada existent (P - 146) | 1.494,04 | 1,000 | 1.494,04 |
| 7 | GFZ322009 | ut | Hidrant soberrat H100 amb anqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell, inclouent TE de fosa ductil amb endolls i sortida brida, tub en essu per regulació de càrrega amb brides regulables, cotxe amb peu per assentament de hidrant, vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides DN - 100 mms, tramping de registre, cargolera i juntes, instal·lat i provat sobre canonada existent (P - 146) | 1.303,00 | 1,000 | 1.303,00 |

PRESSUPOST

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------------------|-----------|----|--|--------------------|-----------|------------------|
| 8 | GFZ22001 | ut | cargolera i juntes, instal·lat i provat sobre canonada de fosa ductil (amb vàlvula de seccionament) (P - 150) | 969,26 | 2,000 | 1.938,52 |
| 9 | GFZ322002 | ut | Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-125/125 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-125 mm, inclouent brides universals de DN-150 mm, brida endoll de DN-125 mm, tramping de registre, cargolera i juntes, instal·lat i provat. (P - 143) | 1.208,04 | 1,000 | 1.208,04 |
| 10 | GFZ322003 | ut | Derivació en TE de fosa ductil amb brides de DN-100/80 mm, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-100 mm, inclouent brides universals de DN-100, portabrida amb brides de DN-80/90 mm, tramping de registre, cargolera i juntes, instal·lat i provat. (P - 145) | 598,96 | 1,000 | 598,96 |
| 11 | GFZ322004 | ut | Cotxe 90° de fosa ductil amb brides de DN-80 mm, inclouent portabrida amb brida de 80/90 mm, con de reducció amb brides de DN-80/85 mm, brida universal de DN-80 mm, cargolera i juntes, instal·lat i provat. (P - 146) | 306,65 | 1,000 | 306,65 |
| 12 | GFZ322005 | ut | Cotxe 90° de fosa ductil amb brides de DN-125 mm, inclouent con de reducció amb brides de DN-100/80 mm, brida endoll de DN-125 mm, portabrida amb brida per PE-80/90 mm, cargolera i juntes, instal·lat i provat. (P - 147) | 381,24 | 1,000 | 381,24 |
| 13 | GFZ322012 | ut | Vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides de DN-80 mm, amb tramping de registre, instal·lat i provat entre brides. (P - 152) | 275,80 | 1,000 | 275,80 |
| 14 | GFZ322011 | ut | Comerçó descomesa DN-63 mm, inclouent tub de poliètil·len DN-63 mm, i 10 atm, Maniguet de llautó per polietil·len, 5 ús: d'enllac, roscat per poliètil·len, collier universal per vers diàmetres i vàlvula de registre de 2", tramping de registre, instal·lat i provat. (P - 151) | 326,50 | 26,000 | 8.489,00 |
| 15 | GFZ322008 | ut | Boca de reg BR-45 amb comptador i vàlvula integrada en una U 3,00, Arqueta amb tapa de fosa ductil inclouent collier amb banda d'acer inoxidable i cargol de fosa ductil roscat a 2". Vàlvula de brida roscada a 1 1/2" i palanca d'acer inoxidable, Enllac recte 1 1/2" x 50 mm de llautó, Maxons 1 1/2" de llautó i tub de poliètil·len 50 mm i 10 atm, de pressió, instal·lat i provat sobre canonada existent. (P - 149) | 402,04 | 1,000 | 402,04 |
| 16 | XPZ32PRV | pa | Partida alçada a justificar per el provisional d'obra (P - 163) | 2.500,00 | 1,000 | 2.500,00 |
| 17 | GZ19PC05 | t | Recollida a l'obra de fragments de canonada de fibrociment amb transport a l'acció, col·locació en big bagos especials (fosats en palets i embalsats amb cinta transparent) i transport a centre autoritzat per recollir residus (P - 59) | 620,55 | 2,104 | 1.305,64 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01,01,07,03 | | 39.590,25 |

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 CHOPITXELA I AV. ANTONI J. ROVIRA
01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
07 XARXES DE SERVEIS
04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|

PRESSUPOST

Pàg.: 11

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------------------|----------|----|---|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | PR000010 | u | Començat amb la xarxa existent, inclòs cable per a localització de la línia existent, el mandatari del últim tram construït i la col·locació del fil de guais, segons normes de la companyia, deixant la canonja totalment acabada i en perfecte funcionament. (P - 92) | 14118 | 2.000 | 282.36 |
| 2 | FDK20325 | u | Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat, inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plans. (Sense basament amari) (P - 38) | 552.75 | 7.000 | 3.669.25 |
| 3 | FDK20355 | u | Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat, inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plans. (P - 39) | 143.42 | 13.000 | 1.864.46 |
| 4 | FDG30225 | m | Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de líl, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rasas. Tot inclòs completament acabat. (P - 27) | 27.99 | 390.000 | 10.916.10 |
| 5 | FDG30245 | m | Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col·locació de líl, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rasas. Tot inclòs completament acabat. (P - 28) | 42.76 | 29.000 | 1.240.04 |
| 6 | FGJ20030 | u | Basament amari en formigó inclòs excavació, encofrat, etc. Segons normes de la companyia subministradora. Tot inclòs completament acabat. (P - 47) | 59.71 | 20.000 | 1.194.20 |
| 7 | FDK20000 | ut | Substitució d'escomesa aèria per escomesa subterranea inclou boles les boles d'antull i graïl fins a restituir el servei (P - 41) | 245.00 | 15.000 | 3.675.00 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.07.04 | | 23.041.41 |

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------------------|----------|----|--|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | FDG10001 | m | Canalització per a conductors de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plans. (sota vorera) (P - 21) | 17.42 | 500.000 | 8.710.00 |
| 2 | FDG30610 | m | Canalització per a conductors de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plans. (sota calçada) (P - 34) | 25.41 | 34.000 | 863.94 |
| 3 | P10G3ASE | Ut | Escomesa de xarxa de Gas sobre canonjada de 40 mm format per una canonja en càrrega de PE 40 a 32, dos mangujos de PE de 32 mm, un maniquet reductor de PE 32 a 20 mm, tres metres de canonjada de PE 40, coixa de PE de 20 mm, una transició PE 20 a Coure de 18, dau de terra per tub de 32 mm, tub i tapa d'arçana i arqueta de plàstic de terra de 15x15 mm. Totalment instal·lada i acabada. Inclou As-built. (P - 151) | 265.00 | 23.000 | 6.555.00 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.07.05 | | 16.128.94 |

PRESSUPOST

Pàg.: 12

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------------------|----------|----|--|--------------------|-----------|------------------|
| 3 | GR3PU010 | m3 | Estesa de terra vegetal procedent de obra, inclòs càrrega, transport des del lloc d'origen fins al lloc d'utilització. (P - 156) | 13.55 | 76.000 | 1.041.30 |
| 4 | GR47Z01 | u | Subministrament i plantació d'arbre tipus Calis australis, de permire de tronc 16/20, en pa de terra, en col de plantació 0,7x0,7x0,7 m, inclosa l'excavació del sol, formació i revisió escocell, instal·lació de tubor, incorporació d'esmerals i adobs, regis d'arrelament i totes les tasques de manteniment i milians auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PRT fins la recepció de obra (P - 158) | 141.28 | 60.000 | 8.476.80 |
| 5 | GR650002 | m | Vorada de 8x20 cm, tipus P-1, P-2 o P-3, de peces pretal·locades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/m2 de resistència característica a la compressió i totes les tasques adients, totalment col·locada (P - 119) | 15.33 | 5.000 | 76.65 |
| 6 | GR9A3002 | u | Subministrament i plantació de gesseia o givestell de 40-80 cm d'alçada (Ø col de l'arrel > 3 mm, nº ram, 1º terç inferior mín. 5) en C-3 L en col de plantació 0,30x0,30x0,30 m, inclosa l'excavació del sol, formació i revisió escocell, instal·lació de tubor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmerals i adobs, regis d'arrelament i totes les tasques de manteniment i milians auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PRT fins la recepció de obra (P - 159) | 9.62 | 6.000 | 57.72 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.08.01 | | 12.282.99 |

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------------------|----------|----|--|--------------------|-----------|-----------------|
| 1 | GQ11Z004 | ut | Subministre d'aparats hidrocicles tipus Montana de Santa Cole o similar amb 8 suports d'aer inoxidable AISI 304 format per un tub d'aer inoxidable acabat essencial, conat de diàmetre 33 mm amb pletres aïes extrems per fixar al paviment. Muntatge i fixació al paviment muntant dos cargols per pletina i ancorat amb daus de formigó de 20x20x20cm. (P - 155) | 253.96 | 2.000 | 507.92 |
| 2 | FQ210100 | u | Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'aer inoxidable perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de pletina i fixació mecànica al paviment totalment col·locada. (P - 93) | 155.39 | 10.000 | 1.553.90 |
| 3 | GQ11Z001 | U | Banc tipus Neobaron de la casa Fandió d'icli Benito o SIMILAR, de 300cm de llargària, amb llitors de 110x35mm, carregols d'aer inoxidable i suports de bosa, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20cm (P - 154) | 502.69 | 2.000 | 1.005.38 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.08.02 | | 3.067.20 |

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|---|----------|-----------|----------|
| 1 | FZL10008 | u | Començat de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de potel·le, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retorn, manxo doble de llató, joc d'axelles complet, drets de començat, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigües amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. (P - 90) | 1.510.13 | 1.000 | 1.510.13 |

PRESSUPOST

Pàg.: 13

| | | | | | | |
|------------------------|----------|----|---|--------------------|---------|-----------------|
| 2 | FE20120 | m | Conducció de potel·le de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclos subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat. (P - 44) | 1,79 | 340.000 | 608,60 |
| 3 | FIS3014 | u | Conducció de potel·le de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exterior i 6 bar de pressió nominal, de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tanc de l'aire a una fondària de 0,3 m amb un total de 3 degüers autocompensants de botó de 8/16 de cabal, col·locats cada 1 m, inclos subministrament, col·locació i part proporcional de peces especials i connexions. Tot inclos completament acabat. (P - 86) | 4,11 | 80.000 | 328,80 |
| 4 | FISA2005 | u | Programador electrònic per a 6 zones de reg, Serie ERZ PRO 8600 Professional, amb sistema de manteniment de memòria permanent, connectat a sensor de pluja i sensor d'humiditat, amb un mínim de 3 programes de reg i 4 inclos per programa, muntatge en armari, instal·lat i programat. (P - 88) | 333,53 | 1.000 | 333,53 |
| 5 | FISA2001 | u | Kit de sensor d'humiditat i caixa de control per connectar a programador de reg tipus EZ Pro Xtra 8701 de SAMEN o similar, muntatge instal·lat i programat. (P - 87) | 605,78 | 1.000 | 605,78 |
| 6 | EM4036 | Uf | Regulador de pressió de 1", inclos subministrament i muntatge (P - 1) | 47,50 | 1.000 | 47,50 |
| 7 | FISBA010 | u | Electrovalvula per a instal·lacions de reg, amb connexions rosacades d'1" DN, amb alimentació del relé a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m ³ /h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relé i purgatió, instal·lada (P - 89) | 38,56 | 1.000 | 38,56 |
| 8 | EEU6U001 | u | Manometre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'èstera de 63 mm de i rosca d'1/4", de d, col·locat rosca. (P - 3) | 15,86 | 1.000 | 15,86 |
| 9 | FC233216 | u | Filtre per a tub de diàmetre nominal 1", de 4 bar de pressió màxima de servei, ple i muntat entre tubs (P - 91) | 107,03 | 1.000 | 107,03 |
| 10 | FDG30140 | m | Pasasalts de PVC de D 200 mm, inclos excavació, subministrament, transport i col·locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclos completament acabat. (P - 26) | 26,69 | 10.000 | 266,90 |
| 11 | FE220200 | m3 | Excavació i rebliment de cases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb picatge de les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraple dins del sector. Tot inclos. (P - 7) | 10,92 | 204.000 | 2.227,68 |
| 12 | FE280500 | m3 | Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriments, inclos subministrament i col·locació. Tot inclos. (P - 9) | 29,51 | 61.200 | 1.806,01 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.08.03 | | 7.996,38 |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHOPITXELA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ
ACTIVITAT 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERTICAL

| NUMI. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------|----------|----|---|-------|-----------|----------|
| 1 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de fixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, inclos el primacatge. (P - 131) | 0,75 | 45.000 | 33,75 |
| 2 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o ceblu el pas, flexes, lletres, símbols, zebraes, franques de vèrtes de lletes sobre asfalt paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, inclos el | 17,89 | 64.500 | 1.153,91 |

Euro

PRESSUPOST

Pàg.: 14

| | | | | | | |
|------------------------|----------|----|--|--------------------|--------|-----------------|
| 3 | GBBU1111 | u | plumacatge (P - 132) | 116,54 | 6.000 | 699,24 |
| 4 | GBBU121 | u | Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant H1 nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 133) | 143,75 | 3.000 | 431,25 |
| 5 | GBBU134 | u | Placa octogonal de 90 cm de doble apolena, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant H1 nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 134) | 154,93 | 5.000 | 774,65 |
| 6 | GBBU203 | m | Placa d'acer galvanitzada de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1S-29) i carris (S-50/S-63), amb revestiment reflectant H1 nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 135) | 28,16 | 14.000 | 394,24 |
| 7 | GBBU103 | u | Base d'acer galvanitzada per a subjecció al forament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclos el subministre (sense col·locació) dels pennis roscats d'anconatge del forament (P - 137) | 122,05 | 14.000 | 1.708,70 |
| 8 | GBBU001 | m3 | Formament per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant col·locat dels pennis d'anconatge roscats (sense el subministre), segons plans, totalment acabada (P - 136) | 203,46 | 14.000 | 2.848,44 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.09.01 | | 8.044,18 |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHOPITXELA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 10 ESTRUCTURES
ACTIVITAT 01 MONTIEM DE TERRES

| | | | | | | |
|------------------------|----------|----|---|--------------------|---------|-----------------|
| 1 | GZ22U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en cases, pous o fonaments, amb màquines mecàniques, inclosos part proporcional en roca i tall previ en àl·lusses, càrrega i transport a l'abocador, aplic o lloc d'ús, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 106) | 6,86 | 286.535 | 1.942,15 |
| 2 | GZ28U010 | m3 | Rebliment i compactació de cases, pous i fonaments, amb material procedent de la propia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil tècnic (P - 109) | 5,78 | 134.800 | 777,99 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.10.01 | | 2.620,14 |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.LU PMU 4.8 CHOPITXELA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPÍTOL 01 OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8
SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURES
ACTIVITAT 02 ESTRUCTURA

| NUMI. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------|----------|----|---|--------|------------|-----------|
| 1 | G450U050 | m3 | Formigó HA-25 per a fonaments i encepalls, inclos col·locació, vibrat curat. (P - 112) | 97,43 | 57.260 | 5.578,84 |
| 2 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taules, inclos col·locació, vibrat curat. (P - 113) | 101,44 | 64.400 | 6.532,74 |
| 3 | G480U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 114) | 1,04 | 11.313.270 | 11.766,80 |

Euro

PRESSUPOST

Pàg.: 15

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|----|---|--------------------|---------|------------------|
| 4 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 115) | 32,42 | 219,000 | 7.099,98 |
| 5 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 116) | 36,48 | 219,000 | 7.989,12 |
| 6 | G3Z1U010 | m2 | Fornigó de 15 Nmm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquadrejat. (P - 110) | 9,29 | 122,750 | 1.140,35 |
| 7 | G9G40022 | m3 | Paviment de fornigó Hf-4, amb granular granífic, de qualsevol gruix, indont estesa amb estenedor, vibratge, estirat, formació de junts tallats en fresc i tobes les fanes adents (P - 125) | 116,65 | 15,000 | 1.749,75 |
| 8 | E9VZU001 | m | Formació desglató amb fornigó HM-20/P10I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm (P - 2) | 30,00 | 50,000 | 1.500,00 |
| 9 | G443Z202 | ml | Xapa de ferro pla de 100x10 mm, per a formació de junt de dilatació. Inclòsa p.p de fornigó per l'encastament de les poles. (P - 111) | 29,53 | 132,500 | 3.912,73 |
| 10 | G67100111 | M | Subministre i col·locació de passama d'acer inoxidable tipus AISI 316 DN80mm amb muntants d'acer cada 2 metres, segons plànols. (P - 153) | 179,71 | 80,000 | 14.376,80 |
| 11 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de fornigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catònica (P - 117) | 2,57 | 57,225 | 147,07 |
| 12 | G05AU116 | m | Derriatge amb lub de PVC de doble parell, de diàmetre 160 mm, natural, parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 KVM2, inclòs solera de fornigó de 10 cm de gruix de fornigó de 15 Nmm2 de resistència característica a la compressió (P - 139) | 12,41 | 26,250 | 325,76 |
| 13 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil lèdic (P - 109) | 29,33 | 17,168 | 503,54 |
| 14 | G07G2U13 | U | Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC (P - 142) | 44,12 | 1,000 | 44,12 |
| TOTAL ACTIVITAT | | | | 01.01.10.02 | | 62.666,60 |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHORTETA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPÍTOL 02 NO TRAMIFICAT
SUBCAPÍTOL 01 SEGREIAT I SALUT

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------------------------|---------|----|---|-----------------|-----------|------------------|
| 1 | XPAZSIS | pa | Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra (P - 164) | 16.032,44 | 1,000 | 16.032,44 |
| TOTAL SUBCAPÍTOL | | | | 01.02.01 | | 16.032,44 |

OBRA 01 PRESSUPOST DEL P.U. PMU 4.8 C/CHORTETA I AV. ANTONI J.ROVIRA
CAPÍTOL 02 NO TRAMIFICAT
SUBCAPÍTOL 02 ALTRES PARTIDES ALÇADES

| NUMI | CODI | UA | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------------------------|---------|----|--|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 | XPAIMPR | pa | Partida alçada a justificar per obres imprevises (P - 162) | 8.793,67 | 1,000 | 8.793,67 |
| TOTAL SUBCAPÍTOL | | | | 01.02.02 | | 8.793,67 |

RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1

| NIVELL 5: TITOL 5 | | | Import |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Títol 5 | 01.01.07.01.01 | MITJA TENSIÓ | 70.532,54 |
| Títol 5 | 01.01.07.01.02 | Baixa Tensió | 51.965,99 |
| Activitat | 01.01.07.01 | XARXA ELÈCTRICA | 122.498,53 |
| | | | 122.498,53 |

| NIVELL 4: ACTIVITAT | | | Import |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Activitat | 01.01.02.01 | DESMUNTS | 3.636,83 |
| Subcapítol | 01.01.02 | MOVIMENT DE TERRES | 3.636,83 |
| Activitat | 01.01.03.01 | COL·LECTORS | 35.200,90 |
| Activitat | 01.01.03.02 | PERICONS I POUS DE REGISTRE | 227.792,89 |
| Activitat | 01.01.03.03 | MOVIMENT DE TERRES | 26.065,96 |
| Subcapítol | 01.01.03 | XARXA D'ALGUES PLUVIALS | 64.059,75 |
| Activitat | 01.01.04.01 | COL·LECTORS | 24.888,10 |
| Activitat | 01.01.04.02 | PERICONS I POUS DE REGISTRE | 12.721,51 |
| Activitat | 01.01.04.03 | MOVIMENT DE TERRES | 18.928,47 |
| Subcapítol | 01.01.04 | XARXA D'ALGUES RESIDUALS | 56.537,98 |
| Activitat | 01.01.05.01 | MATERIALS GRANULARS | 10.488,09 |
| Activitat | 01.01.05.02 | PAVIMENTS | 24.594,11 |
| Subcapítol | 01.01.05 | AFERMATS | 35.082,20 |
| Activitat | 01.01.06.01 | VORERES I VORADES | 57.687,69 |
| Subcapítol | 01.01.06 | URBANITZACIÓ | 57.687,69 |
| Activitat | 01.01.07.01 | XARXA ELÈCTRICA | 122.498,53 |
| Activitat | 01.01.07.02 | XARXA D'ENLLUNYAT | 34.029,60 |
| Activitat | 01.01.07.03 | XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE | 39.590,25 |
| Activitat | 01.01.07.04 | XARXA DE TELECOMUNICACIONS | 23.041,41 |
| Activitat | 01.01.07.05 | XARXA DE GAS | 16.128,94 |
| Subcapítol | 01.01.07 | XARXES DE SERVEIS | 235.288,73 |
| Activitat | 01.01.08.01 | JARDINERIA | 12.282,59 |
| Activitat | 01.01.08.02 | MOBILIARI URBÀ | 3.067,20 |
| Activitat | 01.01.08.03 | XARXA DE REG. | 7.896,38 |
| Subcapítol | 01.01.08 | JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ | 23.246,17 |
| Activitat | 01.01.09.01 | SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERTICAL | 8.044,18 |
| Subcapítol | 01.01.09 | SENYALITZACIÓ | 8.044,18 |
| Activitat | 01.01.10.01 | MOVIMENT DE TERRES | 2.620,14 |
| Activitat | 01.01.10.02 | ESTRUCTURA | 62.686,60 |
| Subcapítol | 01.01.10 | ESTRUCTURES | 65.286,74 |
| | | | 568.850,17 |

| NIVELL 3: SUBCAPÍTOL | | | Import |
|----------------------|----------|-------------------------------|------------|
| Subcapítol | 01.01.01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | 30.011,13 |
| Subcapítol | 01.01.02 | MOVIMENT DE TERRES | 3.636,83 |
| Subcapítol | 01.01.03 | XARXA D'ALGUES PLUVIALS | 84.059,75 |
| Subcapítol | 01.01.04 | XARXA D'ALGUES RESIDUALS | 56.517,88 |
| Subcapítol | 01.01.05 | AFERMATS | 35.082,20 |
| Subcapítol | 01.01.06 | URBANITZACIÓ | 57.687,69 |
| Subcapítol | 01.01.07 | XARXES DE SERVEIS | 235.288,73 |
| Subcapítol | 01.01.08 | JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ | 23.246,17 |
| Subcapítol | 01.01.09 | SENYALITZACIÓ | 8.044,18 |
| Subcapítol | 01.01.10 | ESTRUCTURES | 65.286,74 |
| Capítol | 01.01 | OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8 | 598.861,30 |

Euro

RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 2

| Subcapítol | 01.02.01 | SEGURETAT I SALUT | 16.032,44 |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Subcapítol | 01.02.02 | ALTRES PARTIDES ALÇODES | 8.793,67 |
| Capítol | 01.02 | NO TRAMIFICAT | 24.826,11 |
| | | | 623.687,41 |

| NIVELL 2: CAPÍTOL | | | Import |
|-------------------|-------|---|-------------------|
| Capítol | 01.01 | OBRES URBANITZACIÓ PMU 4.8 | 598.861,30 |
| Capítol | 01.02 | NO TRAMIFICAT | 24.826,11 |
| Obra | 01 | Pressupost del P.U. PMU 4.8 c/Chopitea i av. Antoni J. Rovira | 623.687,41 |
| | | | 623.687,41 |

| NIVELL 1: OBRA | | | Import |
|----------------|----|---|-------------------|
| Obra | 01 | Pressupost del P.U. PMU 4.8 c/Chopitea i av. Antoni J. Rovira | 623.687,41 |
| | | | 623.687,41 |

Euro

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

| | |
|--|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 623.687,41 |
| 13,00 % Despeses generals SOBRE 623.687,41..... | 81.079,36 |
| 6,00 % Benefici industrial SOBRE 623.687,41..... | 37.421,24 |
| | <hr/> |
| Subtotal | 742.188,01 |
| 16,00 % IVA SOBRE 742.188,01..... | 118.750,08 |
| | <hr/> |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE | € 860.938,09 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(VUIT-CENTS SEIXANTA MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

Calella de Palafrugell, novembre 2009

L'arquitecte autor del projecte,

Antoni Aguilar Piera