



ajuntament de palafrugell

TITOL:

**PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD-1.12
BRUGUERES 2. PALAFRUGELL**

VOLUM VII: PRESSUPOST

CONSULTOR::

ASPEN

ASSISTÈNCIA I PROJECTES
D'ENGINYERIA CIVIL, S.L.

Santa Ameia 6, 2-D
08034 Barcelona
Tel: 93 280 16 39
e-mail: aspen@spensl.com

DATA DE REDACCIÓ:

Juny 2013

AUTOR DEL PROJECTE::

Pere Jornet Corbella
Enginyer de Camins, Canals i Ports

DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST

Amidaments

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	01	DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Cobert		1,00	5,000	6,000	3,000		C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

2 D03520 m2 Desmuntatge coberta uralita, càrrega, transport, descàrrega a l'abocador, gestió i cànon abocament inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Cobert		1,00	5,000	6,000			C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3 F2190040 m Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Masia Can Grau		3,00	49,000			147,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorada jardí Eix 2		1,00	33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

4 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col.locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Masi Can Grau		6,00	49,000			294,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							294,000	

5 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	ÀMBIT A					
2		115,00	0,500			57,500 C##*D##*E##*F#
3		22,00	1,300			28,600 C##*D##*E##*F#
4		9,50	1,700			16,150 C##*D##*E##*F#
5		1,00	1.322,000			1.322,000 C##*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.424,250

- 6 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Arq		14,00				14,000	C##*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

- 7 F21D0100 m2 Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Rot		2,00	173,000			346,000	C##*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,000

- 8 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		1,00	505,000			505,000	C##*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,000

- 9 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur perimetral masia interior obra		1,00	120,000			120,000	C##*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

- 10 D010681 u Cala per a localització de serveis.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,00				42,000	C##*D##*E##*F#

AMIDAMENTS**TOTAL AMIDAMENT** 42,000

- 11 F216002Z u Enderrocament de arqueta de telefonia de 3x.0x3.0x2.0 aprox de formigo armat, etc. amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 12 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	riera		23,00				23,000	C#*D#*E#*F#
3	Mas afectacio vorera		14,00				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

- 13 D350350 m Desmantament de línia aèria Telefònica inclòs retirada de conductors, pals, mecanismes, etc a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Eix 1		1,00	54,000				C#*D#*E#*F#
3			1,00	102,000				C#*D#*E#*F#
4			1,00	40,000				C#*D#*E#*F#
5			1,00	54,000				C#*D#*E#*F#
6			1,00	87,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,000

- 14 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		9,00				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

- 15 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTS**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

16 F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entronque rotonda C-311		1,00	550,000			550,000	C#*D#*E#*F#
2	Entronques Eix 3		1,00	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 590,000

19 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2	c/llum - eix 1		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona pont		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 FDKR0020 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2	creuaments c/llum		4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 PAVI2000 U Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 PC000004 u Enderrocament de prisma de mitja tensió, de 6 tubs D200 formigonats amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		131,00				131,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 ÀMBIT A
 NIVELL 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2210010	m2	Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		13.762,00				13.762,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		3.170,00				3.170,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		1.380,00				1.380,000	C#*D#*E#*F#
5	Parcel.les/Zona Verda		14.653,00				14.653,000	C#*D#*E#*F#
6	Varis		2.000,00				2.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34.965,000

2 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		4.371,00				4.371,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		918,00				918,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		413,00				413,000	C#*D#*E#*F#
5	Parcel.les/Zona Verda							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.702,000

3 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		2.270,00				2.270,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		1.025,00				1.025,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		27,00				27,000	C#*D#*E#*F#
5	Parcel.les/Zona Verda							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS**TOTAL AMIDAMENT** 3.322,000

4 F2270100 m2 Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		13.762,00				13.762,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		3.170,00				3.170,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		3.380,00				3.380,000	C#*D#*E#*F#
5	Parcel.les/Zona Verda		14.653,00				14.653,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34.965,000

5 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		26.239,00				26.239,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		2.025,00				2.025,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		622,00				622,000	C#*D#*E#*F#
5	Parcel.les/Zona Verda							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.886,000

6 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		12.988,00				12.988,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		815,00				815,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		1.498,00				1.498,000	C#*D#*E#*F#
5	Parcel.les/Zona Verda		28.828,00				28.828,000	C#*D#*E#*F#
6			-20.000,00				-20.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.129,000

7 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		538,00	1,800	2,000		1.936,800	C#*D#*E#*F#
3	riera		189,00	3,000	2,000		1.134,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.070,800

8 PC000001 m3 Base de grava matxucada de cantera 60/150 en fonaments d'estructures. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.233,00				1.233,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.233,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 AMBIT A
 NIVELL 3 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		2.603,00				2.603,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		1.140,50				1.140,500	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		290,51				290,510	C#*D#*E#*F#
4	Carril Bici		204,00				204,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorera Can Grau		59,00				59,000	C#*D#*E#*F#
6	varis		200,00				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.497,010

2 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carril bici		1.097,00				1.097,000	C#*D#*E#*F#
2	Guals		64,00				64,000	C#*D#*E#*F#
3	Carril bici can grau		98,00				98,000	C#*D#*E#*F#
4	altres		1.000,00				1.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.259,000

3 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9740110 m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		2.297,00				2.297,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		571,00				571,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		164,00				164,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.032,000

AMIDAMENTS

5 F9650310 m Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		2.374,00				2.374,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		45,00				45,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		154,00				154,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera can grau		147,00				147,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.720,000**

6 F9650J40 m Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		1.781,00				1.781,000	C#*D#*E#*F#
2	Zones Verdes		1.636,00				1.636,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.417,000**

7 F9650400 m Vorada remuntable tipus americà amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

8 F9C31324 m2 Paviment de terrazo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entronques		100,00				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

9 F9E1S00Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		64,00				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,000**

10 F9G10020 m2 Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 15 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escossells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		2.636,00				2.636,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		972,00				972,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		375,00				375,000	C#*D#*E#*F#
4	Rampes acces		752,00				752,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorera Can Grau		196,00				196,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS**TOTAL AMIDAMENT** 4.931,000

- 11 F9G20010 m2 Paviment continu de formigó de color de 16 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de 10 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus "chomo" o equivalent (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificant i antifuorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment de colorant tipus "kaolor" amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilalex-2 entre les dues capes de formigó, la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals. Tot inclòs, completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 12 F9F10010 m2 Paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament, col.locació i reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 13 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 14 D120055 m2 Reg d'imprimació amb una dotació 1,5 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		6.041,00				6.041,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		2.226,00				2.226,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		647,00				647,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.914,000

- 15 D120060 m2 Reg d'adherència amb una dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		6.041,00				6.041,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		2.226,00				2.226,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		647,00				647,000	C#*D#*E#*F#
4	carril bici		994,00				994,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.908,000

- 16 G9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		1.304,00				1.304,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		481,00				481,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		141,00				141,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.926,000

- 17 G9H1D214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

AMIDAMENTSAMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		870,00				870,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		321,00				321,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		93,00				93,000	C#*D#*E#*F#
4	carril bici		119,00				119,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.403,000

19 G9H33120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 D655100 m2 Paviment de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Tractament estabilitzador amb emulsió aplicada per aspersió de polímers líquids amb aditius tensoactius

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zones verdes		7.532,00				7.532,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.532,000

21 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col.locació i peces especials prefabricades, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,00				48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

22 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,00				8,000	C#*D#*E#*F#
2			6,00				6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

23 PC000002 m Vorada prefabricada de formigó de 100x10/37x25 tipus ICS-37 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A		275,00				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

AMIDAMENTS

24 PC000009 U Partida alçada d'abonament íntegre per reposició mur de bloc masia Can Grau

AMIDAMENT DIRECTE

25 PC000010 U Partida alçada d'abonament íntegre per enderroc i reposició mur casa la Farga

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 AMBIT A
 NIVELL 3 04 XARXA DE CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Escomeses Pluvials - imbornals		1,00	1.759,000	0,900	1,200		C#*D#*E#*F#
3	Escomeses residuals		1,00	234,000	0,900	1,200		C#*D#*E#*F#
4	PLUColector A		1,00	103,020				C#*D#*E#*F#
5	PLU-Colector B		1,00	1.151,970				C#*D#*E#*F#
6	PLU-Colector C		1,00	237,040				C#*D#*E#*F#
7	PLU-Colector D		1,00	354,680				C#*D#*E#*F#
8	PLU-Colector E		1,00	128,100				C#*D#*E#*F#
9	PLU-Colector F		1,00	52,010				C#*D#*E#*F#
10	RES-Colector A		1,00					C#*D#*E#*F#
11	RES-Colector B		1,00					C#*D#*E#*F#
12	RES-Colector C		1,00					C#*D#*E#*F#
13	Bombament		1,00	340,000	0,600	1,200		C#*D#*E#*F#
14	Pr		55,00	4,000	2,000			C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Escomeses Pluvials - imbornals		1,00	1.759,000	0,900	1,200		C#*D#*E#*F#
3	Escomeses residuals		1,00	234,000	0,900	1,200		C#*D#*E#*F#
4	PLUColector A		1,00	103,020				C#*D#*E#*F#
5	PLU-Colector B		1,00	1.151,970				C#*D#*E#*F#
6	PLU-Colector C		1,00	237,040				C#*D#*E#*F#
7	PLU-Colector D		1,00	354,680				C#*D#*E#*F#
8	PLU-Colector E		1,00	128,100				C#*D#*E#*F#
9	PLU-Colector F		1,00	52,010				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	RES-Colector A	1,00					C#*D#*E#*F#
11	RES-Colector B	1,00					C#*D#*E#*F#
12	RES-Colector C	1,00					C#*D#*E#*F#
13	Bombament	1,00	340,000	0,600	1,200		C#*D#*E#*F#
14	Pr	55,00	4,000	2,000			C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.867,060

3 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		1,00	500,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

4 FD7F001Z m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FD7F004Z m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD7F002Z m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7F005Z m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col.locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2								C#*D#*E#*F#
3	ESCOMESSES RESIDUALS							C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1		1,00	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1-eix 2		1,00	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
6			1,00	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
7			1,00	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8		1,00	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
9	Eix 2	1,00	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
10		3,00	11,000	33,000	C#*D#*E#*F#
11		3,00	16,000	48,000	C#*D#*E#*F#
12		1,00	18,000	18,000	C#*D#*E#*F#
13	Eix 3	2,00	11,000	22,000	C#*D#*E#*F#
14	ESCOMESSES PLUVIALS				C#*D#*E#*F#
15	Rotonda 1	1,00	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
16	Rotonda 1-eix 2	1,00	21,000	21,000	C#*D#*E#*F#
17		1,00	18,000	18,000	C#*D#*E#*F#
18		1,00	23,000	23,000	C#*D#*E#*F#
19		1,00	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
20	Eix 2	1,00	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
21		7,00	14,000	98,000	C#*D#*E#*F#
22	Eix 3	2,00	18,000	36,000	C#*D#*E#*F#
23	ZV	14,00	20,000	280,000	C#*D#*E#*F#
24	EMBORNALS PLUVIALS				C#*D#*E#*F#
25	Eix 2-riera	4,00	17,000	68,000	C#*D#*E#*F#
26		4,00	11,000	44,000	C#*D#*E#*F#
27		1,00	14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
28		1,00	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
29		1,00	13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
30		1,00	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
31		1,00	17,000	17,000	C#*D#*E#*F#
32	Riera-riera	1,00	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
33		2,00	17,000	34,000	C#*D#*E#*F#
34		2,00	11,000	22,000	C#*D#*E#*F#
35	Riera-límit àmbit A	7,00	17,000	119,000	C#*D#*E#*F#
36		7,00	11,000	77,000	C#*D#*E#*F#
37	Eix 2	1,00	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
38		1,00	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
39		14,00	6,000	84,000	C#*D#*E#*F#
40	Eix 3	4,00	12,000	48,000	C#*D#*E#*F#
41		4,00	13,000	52,000	C#*D#*E#*F#
42		S		1.377,000	SUMSUBTOTAL(G1:G41)

TOTAL AMIDAMENT 1.377,000

9	FD7J0120	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1			1,00	168,000			168,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							168,000	
10	FD7J0020	m						Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
3	RESIDUALS							C#*D#*E#*F#
4	Eix 1							
5	PRA2-PRA3		1,00	41,000			41,000	C#*D#*E#*F#
6	PRA3-PRA4		1,00	31,000			31,000	C#*D#*E#*F#
7	PRA4-PRA5		1,00	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
8	PRA5-PRA6		1,00	41,000			41,000	C#*D#*E#*F#
9	PRA6-PRA7		1,00	41,000			41,000	C#*D#*E#*F#
10	PRA7-PRA8		1,00	41,000			41,000	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	Eix 2							C#*D#*E#*F#
13	PRB1-PRB2		1,00	51,000			51,000	C#*D#*E#*F#
14	PRB2-PRB3		1,00	49,000			49,000	C#*D#*E#*F#
15	PRB3-PRA8		1,00	26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
16	PRB3-estació bombament		1,00	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
17	Estació bombament-PRB4		1,00	48,000			48,000	C#*D#*E#*F#
18	PRB4-riera		1,00	65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20	Eix 3							C#*D#*E#*F#
21	PRC1-PRC2		1,00	41,000			41,000	C#*D#*E#*F#
22	PRC2-PRC3		1,00	38,000			38,000	C#*D#*E#*F#
23	PRC3-PRE1		1,00	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
24	PLUVIALS							
25	Ctra. C-31							
26	PA01-PA02		1,00	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
27	PF01-PF02		1,00	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
28	PF02-xarxa existent		1,00	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30	Rotonda 1							C#*D#*E#*F#
31	PA02-PB02		1,00	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
32	PB01-PB02		1,00	41,000			41,000	C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34	Eix 1							C#*D#*E#*F#
35	PB12-PB13		1,00	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

36	PB12-riera	1,00	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
37	PB15-PB16	1,00	41,000	41,000	C#*D#*E#*F#
38	PB16-PB17	1,00	41,000	41,000	C#*D#*E#*F#
39					C#*D#*E#*F#
40	Eix 2				C#*D#*E#*F#
41	PC01-PC02	1,00	23,000	23,000	C#*D#*E#*F#
42	PC02-PC03	1,00	39,000	39,000	C#*D#*E#*F#
43	PC03-PC04	1,00	51,000	51,000	C#*D#*E#*F#
44	PC04-PB09	1,00	35,000	35,000	C#*D#*E#*F#
45					C#*D#*E#*F#
46	Eix 3				C#*D#*E#*F#
47	Xarxa existent-PE01	1,00	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
48	PE01-PE02	1,00	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
49	PE02-PB15	1,00	41,000	41,000	C#*D#*E#*F#
50		S		1.124,000	SUMSUBTOTAL(G1:G49)

TOTAL AMIDAMENT 1.124,000

11 FD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
3	Eix 1							C#*D#*E#*F#
4	PB02-PB03		1,00	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5	PB03-PB04		1,00	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
6	PB04-PB05		1,00	34,000			34,000	C#*D#*E#*F#
7	PB05-PB06		1,00	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
8	PB06-PB07		1,00	41,000			41,000	C#*D#*E#*F#
9	PB14-PB15		1,00	43,000			43,000	C#*D#*E#*F#
10	PB14-riera		1,00	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
11			1,00	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

12 FD7J0035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Eix 1							C#*D#*E#*F#
3	PB07-PB08		1,00	41,000				C#*D#*E#*F#
4	PB08-PB09		1,00	41,000				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 82,000

13 FD7J0040 m Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m², norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm², inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
3	Eix 1							C#*D#*E#*F#
4	PB09-PB10		1,00	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
5	PB10-PB11		1,00	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
6	PB11-PD01		1,00	38,000			38,000	C#*D#*E#*F#
7	PD01		1,00	58,000			58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

14 FD7J0045 m Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m², norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm², inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 D200352 u Subministrament i col.locació en canonada de polipropilè DN-500 de derivació pinça de 90° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	EMBORNALS PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
3	Ctra. C-31		7,00					C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1		3,00					C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1-eix 2		24,00					C#*D#*E#*F#
6	Eix 2-riera		13,00					C#*D#*E#*F#
7	Riera-riera		5,00					C#*D#*E#*F#
8	Riera-límit àmbit A		14,00					C#*D#*E#*F#
9	Eix 2		16,00					C#*D#*E#*F#
10	Eix 3		8,00					C#*D#*E#*F#
11	ZV		14,00					C#*D#*E#*F#
12		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

16 D200330 u Subministrament i col.locació en canonada de PVC DN-400 de derivació pinça de 45° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESCOMESSES PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1		1,00					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Rotonda 1-eix 2	4,00	C#*D#*E#*F#
5	Eix 2	8,00	C#*D#*E#*F#
6	Eix 3	2,00	C#*D#*E#*F#
7			C#*D#*E#*F#
8	ESCOMESES RESIDUALS		C#*D#*E#*F#
9	Rotonda 1	1,00	C#*D#*E#*F#
10	Rotonda 1-eix 2	4,00	C#*D#*E#*F#
11	Eix 2	8,00	C#*D#*E#*F#
12	Eix 3	2,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

- 17 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeSES a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomeSES		36,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

- 18 D200735 u Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	PLUVIALS		5,00				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Ctra. C-31		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1-eix 2		6,00				6,000	C#*D#*E#*F#
6	Riera-riera		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Riera-límit àmbit A		4,00				4,000	C#*D#*E#*F#
8	Eix 2		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#
9	Eix 3		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	RESIDUALS							C#*D#*E#*F#
12	Rotonda 1		1,00				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Rotonda 1-eix 2		7,00				7,000	C#*D#*E#*F#
14	Eix 2		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
15	Eix 3		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#
16		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

- 19 D200740 u Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat de 3-5 m, per a tubs de D<900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ÀMBIT A

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

20 FDD10320 u Pou de registre prefabricat de 2 m de diàmetre, amb una profunditat d'entre 3-5 m, per a tubs de D entre 900 i 1500 mm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massiat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ÀMBIT A

8,00

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

21 D200935X u Embornal simple amb sífó per a reixa plana de foneria tipus C250 de 750x300 mm, totalment instal·lat, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ÀMBIT A

2 PLUVIALS

C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 1

3,00

3,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 1-eix 2

24,00

24,000 C#*D#*E#*F#

5 Eix 2-riera

13,00

13,000 C#*D#*E#*F#

6 Riera-riera

5,00

5,000 C#*D#*E#*F#

7 Riera-límit àmbit A

12,00

12,000 C#*D#*E#*F#

8 Eix 2

16,00

16,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 3

8,00

8,000 C#*D#*E#*F#

10 prev ZV

5,00

5,000 C#*D#*E#*F#

11

S

86,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)TOTAL AMIDAMENT **86,000**

22 GD5A5G05X m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre amb geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ÀMBIT A

2

1,00

109,000

109,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **109,000**

23 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 E1

1,00

340,000

C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 340,000

24 D290001X u Diposit estació de bombament construït de formigó armat, inclos tapes i graons, totalment acabat, segons plans

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 D290002X u Instal·lacions mecàniques i elèctriques estació de bombament, formada per 2 bombes Flygt NP-3085-MT(463), de 1.3 kW trampa d'accés doble 1200x785, sòcols d'ancoratge, tubs d'impulsió de PEAD 90 mm a 10 bar, quadre elèctric doble, sondes i alarmes luminoses i acústiques, valvules de comporta i retenció, totalment muntades, provades i en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 FGZZ001Z u Redacció del projecte de legalització de l'estació de bombament; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 EC0005Z u Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		1,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 D290003X u Diposit dessorrador/decantador construït de formigó armat, inclos tapes i graons, totalment acabat, segons plans

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 D290004X u Broc de desguas de formigó, per tub de 1000 mm, segons plans, inclos protecció d'escollera

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

30 APABAS PA Partida alçada a justificar tractament d'acabat bassa de laminació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 ÀMBIT A
 NIVELL 3 05 XARXA D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	FD150							C#*D#*E#*F#
3	Ctra. C-31		1,10	76,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1		1,10	37,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1-eix 2		1,10	234,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6		1,10	20,000	0,600	1,250	C#*D#*E#*F#
7	Eix 2-límit àmbit A	1,10	200,000	0,600	1,250	C#*D#*E#*F#
8		1,10	78,000	0,600	1,250	C#*D#*E#*F#
9	Eix 2	1,10	320,000	0,600	1,250	C#*D#*E#*F#
10	prev	1,10	200,000	0,600	1,250	C#*D#*E#*F#
11	FD125					C#*D#*E#*F#
12	Ctra. C-31	1,10	83,000	0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
13	Rotonda 1	1,10	24,000	0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
14		1,10	22,000	0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
15	Eix 2-límit àmbit A	1,10	20,000	0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
16	Eix 3	1,10	80,000	0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
17		S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.041,733

- 2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	FD150							C#*D#*E#*F#
3	Ctra. C-31		1,00	76,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1		1,00	37,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1-eix 2		1,00	234,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
6			1,00	20,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
7	Eix 2-límit àmbit A		1,00	200,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
8			1,00	78,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
9	Eix 2		1,00	320,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
10	prev		1,00	200,000	0,600	1,250		C#*D#*E#*F#
11	FD125							C#*D#*E#*F#
12	Ctra. C-31		1,00	83,000	0,400	0,800		C#*D#*E#*F#
13	Rotonda 1		1,00	24,000	0,400	0,800		C#*D#*E#*F#
14			1,00	22,000	0,400	0,800		C#*D#*E#*F#
15	Eix 2-límit àmbit A		1,00	20,000	0,400	0,800		C#*D#*E#*F#
16	Eix 3		1,00	80,000	0,400	0,800		C#*D#*E#*F#
17		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

947,030

- 3 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		1,00	200,000				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTSTOTAL AMIDAMENT **200,000**

- 4 FDG30140 m Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	eix-1		1,00	23,000				C#*D#*E#*F#
2	eix3		1,00	19,000				C#*D#*E#*F#
3	eix-4		1,00	10,000				C#*D#*E#*F#
4	eix-5		1,00	27,000				C#*D#*E#*F#
5	OF		1,00	30,000				C#*D#*E#*F#
6	prev		1,00	20,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **129,000**

- 5 FF320025 m Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		1,00	76,000				C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1		1,00	37,000				C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1-eix 2		1,00	234,000				C#*D#*E#*F#
5			1,00	20,000				C#*D#*E#*F#
6	Eix 2-límit àmbit A		1,00	200,000				C#*D#*E#*F#
7			1,00	78,000				C#*D#*E#*F#
8	Eix 2		1,00	20,000				C#*D#*E#*F#
9	prev		1,00	20,000				C#*D#*E#*F#
10		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **685,000**

- 6 FF320020 m Conducció de fosa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		1,00	83,000				C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1		1,00	24,000				C#*D#*E#*F#
4			1,00	22,000				C#*D#*E#*F#
5	Eix 2-límit àmbit A		1,00	20,000				C#*D#*E#*F#
6	Eix 2		1,00	160,000				C#*D#*E#*F#
7	Eix 3		1,00	80,000				C#*D#*E#*F#
8		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 389,000

7 FFB10315 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		1,00	5,000				C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1		1,00	5,000				C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1-eix 2		1,00	5,000				C#*D#*E#*F#
5	Eix 2		8,00	5,000				C#*D#*E#*F#
6	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
7	Rotonda 1-eix 2		1,00					C#*D#*E#*F#
8	Eix 2		3,00					C#*D#*E#*F#
9	Eix 3		2,00					C#*D#*E#*F#
10	ZV		6,00	10,000				C#*D#*E#*F#
11		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,000

8 FN120030 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs records i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FN120035 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs records i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs records i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FN120125 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 80 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,00				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Hidrants	8,00		C#*D#*E#*F#
---	----------	------	--	-------------

TOTAL AMIDAMENT	8,000
------------------------	--------------

13	FN120135	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix-3		4,00					C#*D#*E#*F#
2	Rot-4		2,00					C#*D#*E#*F#
3	Hidrants		3,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,000
------------------------	--------------

14	FN120140	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix-1		2,00					C#*D#*E#*F#
2	Eix-2		3,00					C#*D#*E#*F#
3	Eix-4		1,00					C#*D#*E#*F#
4	Hidrants		5,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	11,000
------------------------	---------------

15	FJM30166	u	Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

16	FJZZ0088	u	Fita de senyalització d'1,50 m escameses a parcel.les D 20 reberts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escameses		18,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	18,000
------------------------	---------------

17	FM210010	u	Hidrants soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		2,00					C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1-eix 2		1,00					C#*D#*E#*F#
4	Eix 2-límit àmbit A		1,00					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Eix 2		1,00				C#*D#*E#*F#
6	Eix 3		1,00				C#*D#*E#*F#
7		S					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 G31512H3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Coltzes		10,00	0,500				C#*D#*E#*F#
3	Prev		10,00	0,500				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 APAJCON PA Partida alçada a justificar conexas amb la xarxa existent

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

20 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			113,00				113,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 ÀMBIT A
 NIVELL 3 06 XARXA ELÈCTRICA BT/MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		1.513,00				1.513,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		504,00				504,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		57,00				57,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona horts		551,00				551,000	C#*D#*E#*F#
5	Pas riera		102,00				102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.727,000

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		1.513,00				1.513,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Eix 2	504,00	504,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3	57,00	57,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona horts	551,00	551,000	C#*D#*E#*F#
5	Pas riera	102,00	102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.727,000

3 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriments. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		605,20				605,200	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		201,60				201,600	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		22,80				22,800	C#*D#*E#*F#
4	Zona horts		220,40				220,400	C#*D#*E#*F#
5	Ambit B		182,00				182,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.232,000

4 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		239,00				239,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		184,00				184,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		57,00				57,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona horts		551,00				551,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.031,000

5 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les estacions transformadores. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2			1.608,00				1.608,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambit B		357,00				357,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.965,000

6 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A		40,00				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Sota riera		106,00	2,000			212,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

AMIDAMENTS

7 FDG50120 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A		1,00	102,000			102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **102,000**

8 FDG50130 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A		187,00				187,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **187,000**

9 FDG50140 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

10 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		167,00				167,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		44,00				44,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		34,00				34,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona horts		551,00				551,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **796,000**

11 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2	Eix 1		135,00				135,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		101,00				101,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		20,00				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **256,000**

12 FDG10030 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 Circuits)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

13 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2			1.330,00				1.330,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.330,000	

14 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuit)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			139,00				139,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							139,000	

15 D550310 u Subministrament i muntatge de caixa de seccionament, derivació i protecció i connexions per escomeses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		8,00				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona horts		8,00				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

16 D550315 u Subministrament i col·locació de carcassa de formigó per a caixa de distribució, segons especificacions de Cia, totalment instalada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Eix 1		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		8,00				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona horts		8,00				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

17 FGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel.la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Rotonda 1-eix 2		1,00					C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		2,00					C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		1,00					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FGJ1001Z u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, tipus PFU-4, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit A		1,00				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FGJ1002Z u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafostipus PFU-5, fins a 1000 kVA, cadascun inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i instal.lació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 F9QA0010 m2 Recobrimnt de fusta tractada a l'autoclau, formada per rastrells longitudinals, central i laterals, de secció rectangular de 100x20 mm fixats sobre base de formigó, i llatas transversals de secció rectangular de 95x22 mm fixades als rastrells, inclou fixació de rastrells i llatas amb cargols galvanitzats, i a les llatas, embotida i coberta amb pasta de fusta. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ETs		4,00	16,200		2,500	162,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

21 EPTMT u. Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		1,00					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 APAJCBT PA Partida alçada a justificar treballs afectacions a la xarxa Fecsa-Endesa s/pressupost 0304126

AMIDAMENT DIRECTE 0,750

23 APAJCMT PA Partida alçada a justificar treballs Fecsa-Endesa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 PC000011 U Partida alçada d'abonament integre per pagaments a FECSA ENDESA en concepte de sollicitud de suministre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 AMBIT A
 NIVELL 3 07 ENLLUMENAT PÚBLIC

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D450210	m.	Rasa de 0,20 m d'amplada per i 0,50 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, realitzada manualment, amb subministrament i col.locació de tub anellat de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat i gestió de runes (REC1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		1.185,00				1.185,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		270,00				270,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		62,00				62,000	C#*D#*E#*F#
4	Pas riera		76,00				76,000	C#*D#*E#*F#
5	Can Grau		33,00				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.626,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	D450250	m.	Rasa enllumenat de 0,50 m d'amplada per i 0,80 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, amb subministrament i col.locació de 2 tubs anellats de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² , protegits amb dau de formigó HM-20 de 30x50 cm i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat amb gestió de runes.REC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			138,00				138,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EAR3X3X7	u.	Arqueta registre tipus, de 0,4x0,4x0,7 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,00				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EAR7X7X9	u.	Arqueta registre tipus, de 0,7x0,7x1,2 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària, i transport de runa a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,00				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	EB1X1X1	u.	Basament de 1.0x1.0x1.0 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		34,00				34,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		6,00				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	EB1X1X12	u.	Basament de 1.0x1.0x1.3 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 EB8X8X8 u. Basament de 0,6x0,6x0,6 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 ELCS4S100 u Punt de llum 4x150 W VSAP 2N, sobre columna tipus Prim de 12 m d'alçada de tub d'acer 8 mm galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària tipus TNG-400/AS color gris plata, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 ELCS4S900 u Punt de llum 1x150 W VSAP, sobre columna tipus Kalinga de 10 m d'alçada(h=9m punt de llum) troncocònica xapa galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària Zafiro-2 de Socelec, color gris plata, IP66, cierre easilok, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		34,00				34,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		6,00				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

10 ELCS4S400 u Punt de llum senyalització blindada empotrable al sòl tipus F-40-FN, 2x9 W. làmpada fluorescent, homologat, amb cos tipus F-408 i plantilla de fixació tipus F-44, color negre, i amb equip per reducció de fluxe incorporat, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EC2X6C m. Conductor de Cu. de 4x6 mm de 0.6/1kv aïllament, col.locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		1.185,00				1.185,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		270,00				270,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		62,00				62,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.517,000

12 EQ10102 u Subministrament i muntatge de quadre de protecció, control, mesura i maniobra per comandament de l'enllumenat públic, tipus CITI-10R, segons esquema elèctric, incloses feines d'obra civil, totalment acabat, amb els següents elements:

- Armari metàl.lic d'acer inoxidable de 2 mm, grau de protecció del conjunt IP65, IK 10, amb teulada per a ventilació, portes amb panys de seguretat amb clau tipus companyia a l'interior del qual es col.locaran caixes de doble aïllament
- Seccionador 4P amb fusibles fins a 63 A
- Conjunt de mesurament electrònic, doble tarifa i reactiva
- ICPM 4P de 63 A
- Mòduls de control per a 4 sortides trifàsiques de 16 A, equipades amb magnetotèrmics i diferencials rearmables de 300mA, d'acord a l'esquema elèctric
- Relotge astronòmic programable i endoll auxiliar de 220 V
- Borns per a circuits de terra, de protecció de les parts metàl.liques
- Pintura exterior normalitzada GRIS RAL 7032, RHGS-12340
- Sòcol i bancada d'acer inoxidable AISI 304
- Coberta de protecció contra la pluja
- Borns de connexió per a línies de sortida de secció mínima 25 mm²
- Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida
- Enllumenat interior amb portalàmpades estanc
- Cèl.lula fotoelèctrica
- Estabilitzador i reductor de fluxe de 7.5 kVA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		1,00					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 EC00015 u Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		1,00					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col.legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal.lacions. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

15 EPTIE u Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips, canvi de làmpades etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		1,00					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

16 PC000005 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del punt de llum, nova fonamentació, connexions a línia existent. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,00				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 AMBIT A
 NIVELL 3 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	2PVC63	1,00	134,000	0,400	0,900	C#*D#*E#*F#
3	4PVC63	1,00	1.407,000	0,500	0,900	C#*D#*E#*F#
4	2PVC110	1,00	123,000	0,600	0,900	C#*D#*E#*F#
5	4PEAD125	1,00	1.034,000	0,600	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.306,170

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	2PVC63		1,00	134,000	0,400	0,900		C#*D#*E#*F#
3	4PVC63		1,00	1.407,000	0,500	0,900		C#*D#*E#*F#
4	2PVC110		1,00	123,000	0,600	0,900		C#*D#*E#*F#
5	4PEAD125		1,00	1.034,000	0,600	0,900		C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.306,170

3 FDG30215 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			127,40				127,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,400

4 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2			117,00				117,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

5 FDG30235 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1		670,00				670,000	C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		247,00				247,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix 3		40,00				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 957,000

6 FDG30245 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FDG30255 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDG30265 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FDG5L008 m Canalització amb prisma tubular format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FDG5L009 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2	Vorera		987,00				987,000	C#*D#*E#*F#
3	Calçada		91,00				91,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.078,000

11 FDG5L010 m Canalització amb prisma tubular format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FDG5L011 m Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2	Pas rieres		1,00	102,000			102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

13 FDG5L013 m Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENTS

s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 14 FDK20210 u Cambra de registre per a telèfons tipus G-BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclou entrada, connexions i mòduls accés cambra, inclou subministrament i col.locació, totalment acabada, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A		2,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 15 D350015 u. Arqueta tipus M, prefabricada amb tapa de fundició, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 16 D350025 u. Arqueta tipus H, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2	Eix-1		9,00				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Eix-2		6,00				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix-3		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

- 17 D350035 u. Arqueta tipus D, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A							
2			4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 18 FDK2L001 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 19 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A		9,00				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Arq doble		6,00	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 21,000

20 D350310 u Basament d'armari en formigó HM-20, inclosa excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, encofrat, etc. segons norma de la companyia subministradora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2			3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 PAVI2000 U Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 ÀMBIT A
 NIVELL 3 09 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D600050	u.	Senyal normalitzada d'alumini plata de diàmetre 600 mm inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		12,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 D600055 u. Senyal d'alumini plata de 900x900 mm, rotulada segons detall, inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		16,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBB11111 u Senyal normalitzada d'alumini plata triangular, de 70 cm de costat inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		15,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		2,00	89,000				C#*D#*E#*F#
3			2,00	52,000				C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1		1,00	89,000				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5		1,00	64,000		C#*D#*E#*F#
6	Eix 2	1,00	118,000		C#*D#*E#*F#
7		1,00	109,000		C#*D#*E#*F#
8		80,00	5,000		C#*D#*E#*F#
9	S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.062,000

5 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		1,00	89,000				C#*D#*E#*F#
3			1,00	52,000				C#*D#*E#*F#
4	Rotonda 1		1,00	79,000				C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1-eix 2		1,00	137,000				C#*D#*E#*F#
6			1,00	105,000				C#*D#*E#*F#
7	Eix 2-límit àmbit A		1,00	200,000				C#*D#*E#*F#
8			1,00	70,000				C#*D#*E#*F#
9	Rotonda 1-eix 3		1,00	130,000				C#*D#*E#*F#
10			1,00	105,000				C#*D#*E#*F#
11			1,00	200,000				C#*D#*E#*F#
12	Eix 3-límit àmbit A		1,00	72,000				C#*D#*E#*F#
13	Eix 2		1,00	116,000				C#*D#*E#*F#
14	Eix 3		1,00	68,000				C#*D#*E#*F#
15	S							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.423,000

6 D600280 m2. Pintat sobre paviment de franges senyalització trànsit, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	FRANJA RETENCIÓ							C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1-eix 2		2,00	6,000	0,500			C#*D#*E#*F#
4	Eix 2-límit àmbit A		2,00	6,000	0,500			C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1-eix 3		3,00	6,000	0,500			C#*D#*E#*F#
6	Eix 3-límit àmbit A		1,00	6,000	0,500			C#*D#*E#*F#
7	Eix 2		1,00	6,000	0,500			C#*D#*E#*F#
8	Eix 3		1,00	5,000	0,500			C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	PASSOS DE VIANANTS							C#*D#*E#*F#
11	Rotonda 1-eix 2		14,00	6,000	0,500			C#*D#*E#*F#
12	Eix 2-límit àmbit A		12,00	6,000	0,500			C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	Rotonda 1-eix 3		13,00	6,000	0,500		C#*D#*E#*F#
14	Eix 3-límit àmbit A		6,00	6,000	0,500		C#*D#*E#*F#
15	Eix 2		13,00	6,000	0,500		C#*D#*E#*F#
16	Eix 3		16,00	5,000	0,500		C#*D#*E#*F#
17	prev		2,00	6,000	0,500		C#*D#*E#*F#
18		S					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,500

7 D600305 u. Pintat de marques vials de senyalització, fletxes de direcció o stop, amb pintura reflectora i microesferes de vidre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	FLETXES							C#*D#*E#*F#
3	Eix 2		1,00					C#*D#*E#*F#
4	Eix 3		1,00					C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	CEDIU EL PAS							C#*D#*E#*F#
7	Rotonda 1		2,00					C#*D#*E#*F#
8		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 D600310 u. Pintat de marca de plaça de minusvàlids, amb pintura reflectora i microesferes de vidre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Eix 2		2,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 ÀMBIT A
 NIVELL 3 0A OBRES DE FÀBRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	CALAIKOS PREFABRICATS							
3	OD1		1,50	45,000	5,400		364,500	C#*D#*E#*F#
4	Aletes OD1		4,00	4,500	1,500	1,500	40,500	C#*D#*E#*F#
5	OD2		1,50	36,000	8,500		459,000	C#*D#*E#*F#
6	Aletes OD2		4,00	4,500	1,500	1,500	40,500	C#*D#*E#*F#
7	Entreguesnrieres		4,00	110,000			440,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8	EXCAVACIONS PONTS	1,00	4.166,000			4.166,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------	------	-----------	--	--	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	5.510,500
------------------------	------------------

2	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀMBIT A							
---	---------	--	--	--	--	--	--	--

2	prev		50,00				50,000	C#*D#*E#*F#
---	------	--	-------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	50,000
------------------------	---------------

3	G3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀMBIT A							
---	---------	--	--	--	--	--	--	--

2	OD1		4,40	38,000			167,200	C#*D#*E#*F#
---	-----	--	------	--------	--	--	---------	-------------

3	Aletes OD1		5,00	2,000	4,000		40,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	------	-------	-------	--	--------	-------------

4	OD2		7,50	29,000			217,500	C#*D#*E#*F#
---	-----	--	------	--------	--	--	---------	-------------

5	Aletes OD2		5,00	2,000	4,000		40,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	464,700
------------------------	----------------

4	G31512H3	m3	Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀMBIT A							
---	---------	--	--	--	--	--	--	--

2	Fonaments aletes		8,00	5,000	1,800	0,600	43,200	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	------	-------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	43,200
------------------------	---------------

5	G31B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre 16 mm com a màxim, per a l'armadura de rases i pous
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Fonaments aletes		1,00	44,000	110,000		4.840,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	------	--------	---------	--	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	4.840,000
------------------------	------------------

6	G31D1001	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀMBIT A							
---	---------	--	--	--	--	--	--	--

2	Fonaments aletes		8,00	5,000	0,600	2,000	48,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	------	-------	-------	-------	--------	-------------

3			8,00	1,800	0,600	2,000	17,280	C#*D#*E#*F#
---	--	--	------	-------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	65,280
------------------------	---------------

7	G3C516H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
---	----------	----	--

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	G3CB3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	G38D1001	m2	Encofrat a una cara amb plafo metàl.lic, per a riostres i basaments		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	G32516H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	G32B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de murs de contenció		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	G32BMJ01	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de murs de contenció		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	G32D1115	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl.lic i suports amb puntals metàl.lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=5 m, per a deixar el formigó vist		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	G45C1AG3	m3	Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ÀMBIT A

2 1,90 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,900**

15	G4BC3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de lloses		
----	----------	----	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 190,00 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **190,000**

16	G4BCMJ61	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses		
----	----------	----	---	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

17	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi		
----	----------	----	---	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

18	G45F1AG3	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
19	G4BF3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
20	G4DF2115	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl·lics a dues cares, per a mur d'estrep, per a deixar el formigó vist, de h<=5 m				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
21	G4L11111	m	Biga prefabricada de formigó amb armadures pretensades de secció en doble T, fins a 20 m, 10000 i 50000 cm4 d'inèrcia i 100 i 500 cm2 de secció, col.locada amb grua				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
22	G4D81201	m2	Col.locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
23	G4ZZ2100	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col.locat manualment				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
24	G4ZB1301	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, col.locat				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
25	F9Z60010	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), inclòs perfils de neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs completament acabat.				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
26	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.				AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ÀMBIT A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Túnel</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>27,000</td> <td>1,000</td> <td>2,500</td> <td></td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>27,000</td> <td>1,000</td> <td>0,500</td> <td></td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>27,000</td> <td>6,500</td> <td>2,500</td> <td></td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Estreps</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>26,000</td> <td>1,500</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>26,000</td> <td>3,000</td> <td>1,500</td> <td></td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Estreps</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>26,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>1.198,750</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#	2	Túnel		2,00	27,000	1,000	2,500		C#*D#*E#*F#	3			2,00	27,000	1,000	0,500		C#*D#*E#*F#	4			1,00	27,000	6,500	2,500		C#*D#*E#*F#	5	Estreps		2,00	26,000	1,500	2,000		C#*D#*E#*F#	6			2,00	26,000	3,000	1,500		C#*D#*E#*F#	7	Estreps		2,00	26,000	2,000	2,000		C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.198,750	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																	
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#																																																																																	
2	Túnel		2,00	27,000	1,000	2,500		C#*D#*E#*F#																																																																																	
3			2,00	27,000	1,000	0,500		C#*D#*E#*F#																																																																																	
4			1,00	27,000	6,500	2,500		C#*D#*E#*F#																																																																																	
5	Estreps		2,00	26,000	1,500	2,000		C#*D#*E#*F#																																																																																	
6			2,00	26,000	3,000	1,500		C#*D#*E#*F#																																																																																	
7	Estreps		2,00	26,000	2,000	2,000		C#*D#*E#*F#																																																																																	
TOTAL AMIDAMENT							1.198,750																																																																																		
27	D938127K	m3	Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h																																																																																						

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	OD1		2,00	4,625	45,000		416,250	C#*D#*E#*F#
3	OD2		2,00	4,625	36,000		333,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							749,250	

28 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	OF1		2,00	26,000	5,000	2,000	520,000	C#*D#*E#*F#
3	OF2		1,00	26,000	4,000	2,000	208,000	C#*D#*E#*F#
4	OF1-OF2-		1.000,00				1.000,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.728,000	

29 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OFs		77,00	25,000	0,350		673,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							673,750	

30 F2280210 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col.locació i compactació del material. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OF1		2,00	26,000	4,000			C#*D#*E#*F#
2	OF2		2,00	26,000	3,000			C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							364,000	

31 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	Paraments verticals		2,00	2,500	36,000		180,000	C#*D#*E#*F#
3			2,00	2,500	45,000		225,000	C#*D#*E#*F#
4	Paraments horitzontal		1,00	36,000	5,500		198,000	C#*D#*E#*F#
5			1,00	45,000	2,500		112,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							715,500	

32 GD5L2710 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	ÀMBIT A						
2	Paraments verticals	2,00	2,500	36,000		180,000	C#*D#*E#*F#
3		2,00	2,500	45,000		225,000	C#*D#*E#*F#
4	Paraments horitzontal	1,00	36,000	5,500		198,000	C#*D#*E#*F#
5		1,00	45,000	2,500		112,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 715,500

33 GD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OF 1							
2			2,00	45,000			90,000	C#*D#*E#*F#
3	OF 2							
4			2,00	36,000			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

34 F3J20010 m3 Blocs de pedra de <= 400 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		1,00	50,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

35 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	prev		50,00				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

36 F3J20030 m3 Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASE OD1		2,00	510,000			1.020,000	C#*D#*E#*F#
2	BASE OD2		36,00	1,500	10,000		540,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.560,000

37 PAPASC PA Partida Alçada a justificar prolongació pas sota C-31

AMIDAMENT DIRECTE 0,300

38 PC000006 m Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 500x200, suministre i col.locació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 OF1 27,00 27,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

39 PC000007 m Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 200x200, suministre i col.locació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 OF2 36,00 36,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

40 PC000008 m Aleta de formigó prefabricat e=20 cm, suministre i col.locació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 60,80 60,80 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,800

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 ÀMBIT A
 NIVELL 3 0B JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D655030	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m amb mitjans mecànics i incorporació al sòl d'adob mineral d'alliberament lent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ÀMBIT A C#*D#*E#*F#
 2 Ctra. C-31 1,00 230,000 C#*D#*E#*F#
 3 Rotonda 1 2,00 80,000 C#*D#*E#*F#
 4 1,00 508,000 C#*D#*E#*F#
 5 Zona verda 1 1,00 331,000 C#*D#*E#*F#
 6 1,00 49,000 C#*D#*E#*F#
 7 1,00 112,000 C#*D#*E#*F#
 8 1,00 132,000 C#*D#*E#*F#
 9 Zona verda 2 1,00 429,000 C#*D#*E#*F#
 10 1,00 49,000 C#*D#*E#*F#
 11 1,00 119,000 C#*D#*E#*F#
 12 1,00 210,000 C#*D#*E#*F#
 13 Zona verda 5 1,00 282,000 C#*D#*E#*F#
 14 S C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.611,000

2 D653150 m2 Sembra de gespa, inclou preparació de terreny, aportació de 30 gr/m2 de llavor de gespitosa, cobriment de la llavor i passada de corró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ÀMBIT A C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Ctra. C-31		1,00	230,000				C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1		2,00	80,000				C#*D#*E#*F#
4			1,00	508,000				C#*D#*E#*F#
5	Zona verda 1		1,00	331,000				C#*D#*E#*F#
6			1,00	49,000				C#*D#*E#*F#
7			1,00	112,000				C#*D#*E#*F#
8			1,00	132,000				C#*D#*E#*F#
9	Zona verda 2		1,00	429,000				C#*D#*E#*F#
10			1,00	49,000				C#*D#*E#*F#
11			1,00	119,000				C#*D#*E#*F#
12			1,00	210,000				C#*D#*E#*F#
13	Zona verda 5		1,00	282,000				C#*D#*E#*F#
14		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.611,000

3 D655020 m3 Subministre i incorporació de escorça de pi de 4-6 cm de llargaria, a granel, amb mitjans manuals. Formació de capa de 10 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Rotonda 1		1,00	6,000	1,500	0,100		C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1-eix 2		1,00	104,000	1,500	0,100		C#*D#*E#*F#
4			1,00	82,000	1,500	0,100		C#*D#*E#*F#
5	Eix 2-límit àmbit A		1,00	201,000	1,500	0,100		C#*D#*E#*F#
6			1,00	71,000	1,500	0,100		C#*D#*E#*F#
7	Eix-2		9,00	5,000	1,000	0,100		C#*D#*E#*F#
8	Eix-1		1,00	575,000	2,000	0,100		C#*D#*E#*F#
9	A descomptar		-1,00	575,000	2,000	0,100		C#*D#*E#*F#
10		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,100

4 D655010 m3 Aportació de terra vegetal per a jardineria, adobada i garbellada, a l'engròs barrejada amb sauló, amb mitjans manual, amb un gruix mitjà de 30 cm, perfilat i rampinat del terreny per a posterior plantació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		1,00	230,000		0,100		C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1		2,00	80,000		0,100		C#*D#*E#*F#
4			1,00	508,000		0,100		C#*D#*E#*F#
5	Zona verda 1		1,00	331,000		0,100		C#*D#*E#*F#
6			1,00	49,000		0,100		C#*D#*E#*F#
7			1,00	112,000		0,100		C#*D#*E#*F#
8			1,00	132,000		0,100		C#*D#*E#*F#
9	Zona verda 2		1,00	429,000		0,100		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10		1,00	49,000	0,100	C#*D#*E#*F#
11		1,00	119,000	0,100	C#*D#*E#*F#
12		1,00	210,000	0,100	C#*D#*E#*F#
13	Zona verde 5	1,00	282,000	0,100	C#*D#*E#*F#
14	prev	1,00	100,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,100

5 D653010 u Plantació d'abrat de 16 a 25 cm. de circumferència amb pa de terre, amb camió grua, inclou excavació del clot per plantació de dimensions 100x100x120 cm i sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	VORERA							C#*D#*E#*F#
3	Ctra. C-31		8,00					C#*D#*E#*F#
4			4,00					C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1		6,00					C#*D#*E#*F#
6	Rotonda 1-eix 2		25,00					C#*D#*E#*F#
7	Eix-2		24,00					C#*D#*E#*F#
8	Eix 2-riera		11,00					C#*D#*E#*F#
9	Riera-riera		3,00					C#*D#*E#*F#
10	Riera-límit àmbit A		13,00					C#*D#*E#*F#
11	Rotonda 1-riera		37,00					C#*D#*E#*F#
12	Riera-riera		5,00					C#*D#*E#*F#
13	Riera-eix 3		4,00					C#*D#*E#*F#
14	Eix 3-límit àmbit A		7,00					C#*D#*E#*F#
15	Eix 3		8,00					C#*D#*E#*F#
16			9,00					C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18	MITJANA I ROTONDA							C#*D#*E#*F#
19	Rotonda 1		6,00					C#*D#*E#*F#
20	Rotonda 1-riera		38,00					C#*D#*E#*F#
21	Riera-riera		5,00					C#*D#*E#*F#
22	Riera-límit àmbit A		13,00					C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24	ZONES VERDES							C#*D#*E#*F#
25	Zona verda 1		24,00					C#*D#*E#*F#
26			26,00					C#*D#*E#*F#
27	Zona verda 2		37,00					C#*D#*E#*F#
28	Riera		16,00					C#*D#*E#*F#
29			3,00					C#*D#*E#*F#
30			3,00					C#*D#*E#*F#
31	Zona verda 2		26,00					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

32	Zona verda 3	24,00	C#*D#*E#*F#
33	Riera	3,00	C#*D#*E#*F#
34	Zona verda 5	7,00	C#*D#*E#*F#
35		8,00	C#*D#*E#*F#
36	Zona verda 6	8,00	C#*D#*E#*F#
37	descomptar	-14,00	C#*D#*E#*F#
38	S		C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,000

- 6 FR47U290 u Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	VORERA							C#*D#*E#*F#
3	Ctra. C-31		8,00					C#*D#*E#*F#
4			4,00					C#*D#*E#*F#
5	Rotonda 1		6,00					C#*D#*E#*F#
6	Rotonda 1-eix 2		25,00					C#*D#*E#*F#
7	Eix 2-riera		11,00					C#*D#*E#*F#
8	Riera-riera		3,00					C#*D#*E#*F#
9	Riera-límit àmbit A		13,00					C#*D#*E#*F#
10	Rotonda 1-riera		37,00					C#*D#*E#*F#
11	Riera-riera		5,00					C#*D#*E#*F#
12	Riera-eix 3		4,00					C#*D#*E#*F#
13	Eix 3-límit àmbit A		7,00					C#*D#*E#*F#
14	Eix 3		8,00					C#*D#*E#*F#
15			9,00					C#*D#*E#*F#
16	S							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

- 7 FR45U33Z u Subministrament i transport de quercus suber de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Eix-2		15,00					C#*D#*E#*F#
3	ZONES VERDES							C#*D#*E#*F#
4	Zona verda 1		24,00					C#*D#*E#*F#
5			26,00					C#*D#*E#*F#
6	Zona verda 2		37,00					C#*D#*E#*F#
7	Riera		3,00					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8	Zona verda 2	26,00	C#*D#*E#*F#
9	Zona verda 3	24,00	C#*D#*E#*F#
10	Riera	3,00	C#*D#*E#*F#
11	Zona verda 5	8,00	C#*D#*E#*F#
12	Zona verda 6	8,00	C#*D#*E#*F#
13	A Descomptar	-100,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

8 FR45U3ZZ u Subministrament i transport de laurus nobilis de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Eix-2		9,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FR47UF60 u Subministrament i transport de salix alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ZONES VERDES							C#*D#*E#*F#
3	Zona verda 2		37,00					C#*D#*E#*F#
4	Riera		16,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

10 FR48LGJ0 u Subministrament àlber (populus alba) de perímetre 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ZONES VERDES							C#*D#*E#*F#
3	Riera		3,00					C#*D#*E#*F#
4	Zona verda 5		7,00					C#*D#*E#*F#
5	prev		10,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 FR47U480 u Subministrament i transport de fraxinus angustifolia "raywood" de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		10,00				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 FR4AU250 u Subministrament i transport de arbutus unedo, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							
2	MITJANA							C#*D#*E#*F#
3	Riera-riera		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Riera-límit àmbit A		5,00				5,000	C#*D#*E#*F#
5		S					7,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

- 13 FR4AUN80 u Subministrament i transport de spartium junceum, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	MITJANA							C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1-riera		13,00					C#*D#*E#*F#
4	Riera-riera		2,00					C#*D#*E#*F#
5	Riera-límit àmbit A		5,00					C#*D#*E#*F#
6		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 14 FR4AU800 u Subministrament i transport de crataegus monogyna, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	MITJANA							C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1-riera		13,00					C#*D#*E#*F#
4	Riera-riera		2,00					C#*D#*E#*F#
5	Riera-límit àmbit A		5,00					C#*D#*E#*F#
6		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 15 FR6B3G11 m2 Plantació de planta vivaç, en pa d'herba, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Ctra. C-31		1,00	23,000				C#*D#*E#*F#
3	Rotonda 1		2,00	8,000				C#*D#*E#*F#
4			1,00	51,000				C#*D#*E#*F#
5	Zona verda 1		1,00	33,000				C#*D#*E#*F#
6			1,00	5,000				C#*D#*E#*F#
7			1,00	11,000				C#*D#*E#*F#
8			1,00	13,000				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	Zona verda 2		1,00	43,000				C#*D#*E#*F#
10			1,00	5,000				C#*D#*E#*F#
11			1,00	12,000				C#*D#*E#*F#
12			1,00	21,000				C#*D#*E#*F#
13	Zona verda 5		1,00	28,000				C#*D#*E#*F#
14		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

16 FR6B3111 m2 Subministrament i plantació de hedera helix (12 ut/m2) i de vinca major (6 ut/m2), en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Zona verda 2		1,00	1.019,000				C#*D#*E#*F#
3			1,00	325,000				C#*D#*E#*F#
4	Zona verda 3		1,00	329,000				C#*D#*E#*F#
5	Zona verda 4		1,00	273,000				C#*D#*E#*F#
6	Zona verda 5		1,00	45,000				C#*D#*E#*F#
7			1,00	185,000				C#*D#*E#*F#
8	A Descomptar		-1,00	800,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.376,000

17 D653110 u Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm amb mitjans manuals. Inclou excavació de clot per plantació de dimensions 25x25x40 cm, adob alliberament lent, terra vegetal garbellada i primer reg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		300,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

18 D651210 u Subministrament JUNIPERUS HORIZONTALIS de 40/60

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		100,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

19 D651220 u Subministrament BUXUS SEMPERVIRENS de 30/40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		100,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

20 D651230 u Subministrament ARUNDO DONAX 60/80

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		100,00					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTSTOTAL AMIDAMENT 100,000

21 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	BOQUES DE REG							C#*D#*E#*F#
4	Riera-límit àmbit A		1,00	27,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
5			1,00	54,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
6			1,00	70,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
7	Eix 3-límit àmbit A		1,00	31,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
8			1,00	73,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
9	Eix 3		1,00	58,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
10	Eix.2		2,00	120,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	DIFUSORS							C#*D#*E#*F#
13	Zona verda 5		1,00	10,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
14			1,00	30,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
15			1,00	64,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17	DEGOTEIG							C#*D#*E#*F#
18	Eix 1		2,00	40,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
19			1,00	19,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
20			2,00	10,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
21	Riera-límit àmbit A		3,00	58,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
22			3,00	70,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
23	Eix 3		1,00	82,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
24			1,00	86,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
25	Zona verda 3		1,00	49,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
26			1,00	52,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
27	Zona verda 5		1,00	50,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
28			1,00	20,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
29	Zona verda 6		1,00	75,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31	ESTACIÓ 2							C#*D#*E#*F#
32	BOQUES DE REG							C#*D#*E#*F#
33	Riera-riera		1,00	12,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35	DEGOTEIG							C#*D#*E#*F#
36	Riera-riera		1,00	25,000	0,400	0,500		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

37	1,00	20,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#	
38	2,00	39,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#	
39	1,00	20,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#	
40					C#*D#*E#*F#	
41	ESTACIÓ 3				C#*D#*E#*F#	
42	2,00	14,800	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#	
43	1,00	120,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#	
44	1,00	97,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#	
45	BOQUES DE REG				C#*D#*E#*F#	
46	Rotonda 1-eix 2	1,00	87,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
47	Eix 2-riera	1,00	107,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
48	Riera	1,00	76,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
49	Rotonda 1-riera	1,00	153,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
50					C#*D#*E#*F#	
51	DIFUSORS				C#*D#*E#*F#	
52	Zona verda 1	1,00	75,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
53		1,00	90,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
54	Zona verda 2	1,00	120,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
55		1,00	135,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
56					C#*D#*E#*F#	
57	DEGOTEIG				C#*D#*E#*F#	
58	Eix 1	2,00	40,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
59		2,00	24,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
60		2,00	8,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
61	Rotonda 1-eix 2	2,00	81,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
62	Eix 2-riera	1,00	121,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
63		1,00	112,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
64	Rotonda 1-riera	1,00	183,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
65	Zona verda 1	1,00	80,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
66		1,00	76,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
67		1,00	162,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
68	Zona verda 2	1,00	26,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
69		1,00	53,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
70		1,00	111,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
71		1,00	38,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
72		2,00	53,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
73	Zona verda 4	1,00	92,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
74					C#*D#*E#*F#	
75	ESTACIÓ 4				C#*D#*E#*F#	
76	BOQUES DE REG				C#*D#*E#*F#	
77	Ctra. C-31	1,00	23,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
78		1,00	34,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

79	Rotonda 1	1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
80		1,00	15,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
81		1,00	34,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
82		1,00	20,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
83		1,00	17,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
84	Rotonda 1-eix 2	1,00	92,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
85		1,00	94,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
86						C#*D#*E#*F#
87	DIFUSORS					C#*D#*E#*F#
88	Ctra. C-31	1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
89	Rotonda 1	1,00	15,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
90		1,00	45,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
91		1,00	25,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
92		1,00	22,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
93		1,00	35,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
94		1,00	40,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
95		1,00	55,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
96		1,00	39,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
97		1,00	24,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
98		1,00	18,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
99						C#*D#*E#*F#
100	DEGOTEIG					C#*D#*E#*F#
101	Ctra. C-31	1,00	74,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
102		1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
103	Rotonda 1	1,00	15,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
104		1,00	22,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
105		1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
106		1,00	35,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
107	Rotonda 1-eix 2	2,00	27,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
108		1,00	10,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
109		2,00	136,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
110		1,00	122,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
111	Zona verda 4	1,00	94,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
112		S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1.161,120**

22 F2280120 m3

Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	BOQUES DE REG							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Riera-límit àmbit A	1,00	27,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
5		1,00	54,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
6		1,00	70,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
7	Eix 3-límit àmbit A	1,00	31,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
8		1,00	73,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
9	Eix 3	1,00	58,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
10	Eix.2	2,00	120,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
11						C#*D#*E#*F#
12	DIFUSORS					C#*D#*E#*F#
13	Zona verda 5	1,00	10,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
14		1,00	30,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
15		1,00	64,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
16						C#*D#*E#*F#
17	DEGOTEIG					C#*D#*E#*F#
18	Eix 1	2,00	40,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
19		1,00	19,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
20		2,00	10,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
21	Riera-límit àmbit A	3,00	58,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
22		3,00	70,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
23	Eix 3	1,00	82,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
24		1,00	86,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
25	Zona verda 3	1,00	49,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
26		1,00	52,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
27	Zona verda 5	1,00	50,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
28		1,00	20,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
29	Zona verda 6	1,00	75,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
30						C#*D#*E#*F#
31	ESTACIÓ 2					C#*D#*E#*F#
32	BOQUES DE REG					C#*D#*E#*F#
33	Riera-riera	1,00	12,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
34						C#*D#*E#*F#
35	DEGOTEIG					C#*D#*E#*F#
36	Riera-riera	1,00	25,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
37		1,00	20,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
38		2,00	39,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
39		1,00	20,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
40						C#*D#*E#*F#
41	ESTACIÓ 3					C#*D#*E#*F#
42	BOQUES DE REG					C#*D#*E#*F#
43	Rotonda 1-eix 2	1,00	87,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
44	Eix 2-riera	1,00	107,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
45	Riera	1,00	76,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

46	Rotonda 1-riera	1,00	153,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
47						C#*D#*E#*F#
48	DIFUSORS					C#*D#*E#*F#
49	Zona verda 1	1,00	75,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
50		1,00	90,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
51	Zona verda 2	1,00	120,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
52		1,00	135,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
53						C#*D#*E#*F#
54	DEGOTEIG					C#*D#*E#*F#
55	Eix 1	2,00	40,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
56		2,00	24,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
57		2,00	8,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
58	Rotonda 1-eix 2	2,00	81,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
59	Eix 2-riera	1,00	121,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
60		1,00	112,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
61	Rotonda 1-riera	1,00	183,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
62	Zona verda 1	1,00	80,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
63		1,00	76,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
64		1,00	162,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
65	Zona verda 2	1,00	26,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
66		1,00	53,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
67		1,00	111,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
68		1,00	38,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
69		2,00	53,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
70	Zona verda 4	1,00	92,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
71						C#*D#*E#*F#
72	ESTACIÓ 4					C#*D#*E#*F#
73	BOQUES DE REG					C#*D#*E#*F#
74	Ctra. C-31	1,00	23,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
75		1,00	34,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
76	Rotonda 1	1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
77		1,00	15,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
78		1,00	34,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
79		1,00	20,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
80		1,00	17,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
81	Rotonda 1-eix 2	1,00	92,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
82		1,00	94,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
83						C#*D#*E#*F#
84	DIFUSORS					C#*D#*E#*F#
85	Ctra. C-31	1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
86	Rotonda 1	1,00	15,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
87		1,00	45,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

88		1,00	25,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
89		1,00	22,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
90		1,00	35,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
91		1,00	40,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
92		1,00	55,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
93		1,00	39,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
94		1,00	24,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
95		1,00	18,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
96						C#*D#*E#*F#
97	DEGOTEIG					C#*D#*E#*F#
98	Ctra. C-31	1,00	74,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
99		1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
100	Rotonda 1	1,00	15,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
101		1,00	22,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
102		1,00	44,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
103		1,00	35,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
104	Rotonda 1-eix 2	2,00	27,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
105		1,00	10,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
106		2,00	136,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
107		1,00	122,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
108	Zona verda 4	1,00	94,000	0,400	0,500	C#*D#*E#*F#
109		S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.111,800

23 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		10,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

24 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		10,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

25 FDG30130 m Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert amb solera i dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	ESTACIÓ 1						C#*D#*E#*F#
3	Riera-límit àmbit A	1,00	17,000				C#*D#*E#*F#
4							C#*D#*E#*F#
5	ESTACIÓ 2						C#*D#*E#*F#
6	Riera-riera	1,00	17,000				C#*D#*E#*F#
7							C#*D#*E#*F#
8	ESTACIÓ 3						C#*D#*E#*F#
9	Rotonda 1-eix 2	1,00	17,000				C#*D#*E#*F#
10							C#*D#*E#*F#
11	ESTACIÓ 4						C#*D#*E#*F#
12	Rotonda 1	1,00	15,000				C#*D#*E#*F#
13		1,00	20,000				C#*D#*E#*F#
14		1,00	15,000				C#*D#*E#*F#
15	Rotonda 1-eix 2	1,00	17,000				C#*D#*E#*F#
16	prev	1,00	50,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

26 FDG30140 m Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		2,00	20,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

27 D450150 u. Arqueta de registre per instal.lació de reg, amb parets d'obra de fàbrica maó perforat de 15 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs encofrat i desencofrat metàl.lic, marc i tapa de fundició gris model aigües, excavació amb sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	Riera-límit àmbit A		3,00					C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	ESTACIÓ 2							C#*D#*E#*F#
6	Riera-riera		2,00					C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	ESTACIÓ 3							C#*D#*E#*F#
9	Rotonda 1-eix 2		2,00					C#*D#*E#*F#
10	Eix 2-riera		1,00					C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	ESTACIÓ 4							C#*D#*E#*F#
13	Rotonda 1		2,00					C#*D#*E#*F#
14	Rotonda 1-eix 2		2,00					C#*D#*E#*F#
15		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTSTOTAL AMIDAMENT 12,000

28 D300116 m. Subministrament i col·locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-50, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	BOQUES DE REG							C#*D#*E#*F#
4	Riera-límit àmbit A		1,00	27,000				C#*D#*E#*F#
5			1,00	54,000				C#*D#*E#*F#
6			1,00	70,000				C#*D#*E#*F#
7	Eix 3-límit àmbit A		1,00	31,000				C#*D#*E#*F#
8			1,00	73,000				C#*D#*E#*F#
9	Eix 3		1,00	58,000				C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	DIFUSORS							C#*D#*E#*F#
12	Zona verda 5		1,00	10,000				C#*D#*E#*F#
13			1,00	30,000				C#*D#*E#*F#
14			1,00	64,000				C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16	ESTACIÓ 2							C#*D#*E#*F#
17	BOQUES DE REG							C#*D#*E#*F#
18	Riera-riera		1,00	12,000				C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20	ESTACIÓ 3							C#*D#*E#*F#
21	BOQUES DE REG							C#*D#*E#*F#
22	Rotonda 1-eix 2		1,00	87,000				C#*D#*E#*F#
23	Eix 2-riera		1,00	107,000				C#*D#*E#*F#
24	Riera		1,00	76,000				C#*D#*E#*F#
25	Rotonda 1-riera		1,00	153,000				C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27	DIFUSORS							C#*D#*E#*F#
28	Zona verda 1		1,00	75,000				C#*D#*E#*F#
29			1,00	90,000				C#*D#*E#*F#
30	Zona verda 2		1,00	120,000				C#*D#*E#*F#
31			1,00	135,000				C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33	ESTACIÓ 4							C#*D#*E#*F#
34	BOQUES DE REG							C#*D#*E#*F#
35	Ctra. C-31		1,00	23,000				C#*D#*E#*F#
36			1,00	34,000				C#*D#*E#*F#
37	Rotonda 1		1,00	44,000				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

38		1,00	15,000	C#*D#*E#*F#
39		1,00	34,000	C#*D#*E#*F#
40		1,00	20,000	C#*D#*E#*F#
41		1,00	17,000	C#*D#*E#*F#
42	Rotonda 1-eix 2	1,00	92,000	C#*D#*E#*F#
43		1,00	94,000	C#*D#*E#*F#
44				C#*D#*E#*F#
45	DIFUSORS			C#*D#*E#*F#
46	Ctra. C-31	1,00	44,000	C#*D#*E#*F#
47	Rotonda 1	1,00	15,000	C#*D#*E#*F#
48		1,00	45,000	C#*D#*E#*F#
49		1,00	25,000	C#*D#*E#*F#
50		1,00	22,000	C#*D#*E#*F#
51		1,00	35,000	C#*D#*E#*F#
52		1,00	40,000	C#*D#*E#*F#
53		1,00	55,000	C#*D#*E#*F#
54		1,00	39,000	C#*D#*E#*F#
55		1,00	24,000	C#*D#*E#*F#
56		1,00	18,000	C#*D#*E#*F#
57	S			C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.007,000

29 D300114 m. Subministrament i col·locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-40, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	DEGOTEIG							C#*D#*E#*F#
4	Eix 1		2,00	40,000				C#*D#*E#*F#
5			1,00	19,000				C#*D#*E#*F#
6			2,00	10,000				C#*D#*E#*F#
7	Riera-límit àmbit A		3,00	58,000				C#*D#*E#*F#
8			3,00	70,000				C#*D#*E#*F#
9	Eix 3		1,00	82,000				C#*D#*E#*F#
10			1,00	86,000				C#*D#*E#*F#
11	Eix-2		2,00	120,000				C#*D#*E#*F#
12	Zona verda 3		1,00	49,000				C#*D#*E#*F#
13			1,00	52,000				C#*D#*E#*F#
14	Zona verda 5		1,00	50,000				C#*D#*E#*F#
15			1,00	20,000				C#*D#*E#*F#
16	Zona verda 6		1,00	75,000				C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	ESTACIÓ 2			C#*D#*E#*F#
19	DEGOTEIG			C#*D#*E#*F#
20	Riera-riera	1,00	25,000	C#*D#*E#*F#
21		1,00	20,000	C#*D#*E#*F#
22		2,00	39,000	C#*D#*E#*F#
23		1,00	20,000	C#*D#*E#*F#
24				C#*D#*E#*F#
25	ESTACIÓ 3			C#*D#*E#*F#
26	DEGOTEIG			C#*D#*E#*F#
27	Eix 1	2,00	40,000	C#*D#*E#*F#
28		2,00	24,000	C#*D#*E#*F#
29		2,00	8,000	C#*D#*E#*F#
30	Rotonda 1-eix 2	2,00	81,000	C#*D#*E#*F#
31	Eix 2-riera	1,00	121,000	C#*D#*E#*F#
32		1,00	112,000	C#*D#*E#*F#
33	Rotonda 1-riera	1,00	183,000	C#*D#*E#*F#
34	Zona verda 1	1,00	80,000	C#*D#*E#*F#
35		1,00	76,000	C#*D#*E#*F#
36		1,00	162,000	C#*D#*E#*F#
37	Zona verda 2	1,00	26,000	C#*D#*E#*F#
38		1,00	53,000	C#*D#*E#*F#
39		1,00	111,000	C#*D#*E#*F#
40		1,00	38,000	C#*D#*E#*F#
41		2,00	53,000	C#*D#*E#*F#
42	Zona verda 4	1,00	92,000	C#*D#*E#*F#
43	Eix-2	2,00	14,800	C#*D#*E#*F#
44		1,00	121,000	C#*D#*E#*F#
45		1,00	97,000	C#*D#*E#*F#
46				C#*D#*E#*F#
47	DEGOTEIG			C#*D#*E#*F#
48	Ctra. C-31	1,00	74,000	C#*D#*E#*F#
49		1,00	44,000	C#*D#*E#*F#
50	Rotonda 1	1,00	15,000	C#*D#*E#*F#
51		1,00	22,000	C#*D#*E#*F#
52		1,00	44,000	C#*D#*E#*F#
53		1,00	35,000	C#*D#*E#*F#
54	Rotonda 1-eix 2	2,00	27,000	C#*D#*E#*F#
55		1,00	10,000	C#*D#*E#*F#
56		2,00	136,000	C#*D#*E#*F#
57		1,00	122,000	C#*D#*E#*F#
58	Zona verda 4	1,00	94,000	C#*D#*E#*F#
59				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3.799,600

30 D300112 m. Subministrament i col·locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-25, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	DIFUSORS							C#*D#*E#*F#
4	Zona verda 5		12,00	7,000				C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	ESTACIÓ 3							C#*D#*E#*F#
7	DIFUSORS							C#*D#*E#*F#
8	Zona verda 1		14,00	7,000				C#*D#*E#*F#
9			2,00	11,000				C#*D#*E#*F#
10	Zona verda 2		18,00	7,000				C#*D#*E#*F#
11			1,00	11,000				C#*D#*E#*F#
12			1,00	12,000				C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14	ESTACIÓ 4							C#*D#*E#*F#
15	DIFUSORS							C#*D#*E#*F#
16	Ctra. C-31		5,00	9,000				C#*D#*E#*F#
17			4,00	5,000				C#*D#*E#*F#
18	Rotonda 1		6,00	3,000				C#*D#*E#*F#
19		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 436,000

31 D661020 u Subministrament i instal·lació de "cercle" de reg tech-line de 30 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	Riera-límit àmbit A		13,00					C#*D#*E#*F#
4			13,00					C#*D#*E#*F#
5	Riera-eix 3		4,00					C#*D#*E#*F#
6	Eix 3-límit àmbit A		7,00					C#*D#*E#*F#
7	Eix 3		17,00					C#*D#*E#*F#
8	Eix-2		25,00					C#*D#*E#*F#
9	Zona verda 3		26,00					C#*D#*E#*F#
10	Zona verda 5		9,00					C#*D#*E#*F#
11	Zona verda 6		8,00					C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	ESTACIÓ 2							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

14	Riera-riera	16,00	C#*D#*E#*F#
15			C#*D#*E#*F#
16	ESTACIÓ 3		C#*D#*E#*F#
17	Rotonda 1-eix 2	9,00	C#*D#*E#*F#
18		12,00	C#*D#*E#*F#
19	Eix 2-riera	11,00	C#*D#*E#*F#
20		10,00	C#*D#*E#*F#
21	Rotonda 1-riera	21,00	C#*D#*E#*F#
22	Zona verda 1	15,00	C#*D#*E#*F#
23		26,00	C#*D#*E#*F#
24	Zona verda 2	37,00	C#*D#*E#*F#
25	Zona verda 4	11,00	C#*D#*E#*F#
26	Eix-2	24,00	C#*D#*E#*F#
27			C#*D#*E#*F#
28	ESTACIÓ 4		C#*D#*E#*F#
29	Ctra. C-31	12,00	C#*D#*E#*F#
30	Rotonda 1	8,00	C#*D#*E#*F#
31	Rotonda 1-eix 2	15,00	C#*D#*E#*F#
32		16,00	C#*D#*E#*F#
33		15,00	C#*D#*E#*F#
34	Zona verda 4	13,00	C#*D#*E#*F#
35		S	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,000

32 D300610 u. Subministrament i col.locació de boca de reg tipus, inclòs marc i tapa de foneria, arqueta petita i ancoratge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	Riera-límit àmbit A		3,00					C#*D#*E#*F#
4	Eix 3-límit àmbit A		2,00					C#*D#*E#*F#
5	Eix 3		2,00					C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	ESTACIÓ 2							C#*D#*E#*F#
8	Riera-riera		1,00					C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	ESTACIÓ 3							C#*D#*E#*F#
11	Rotonda 1-eix 2		3,00					C#*D#*E#*F#
12	Eix 2-riera		3,00					C#*D#*E#*F#
13	Riera		1,00					C#*D#*E#*F#
14	Rotonda 1-riera		4,00					C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	ESTACIÓ 4							C#*D#*E#*F#
17	Ctra. C-31		2,00					C#*D#*E#*F#
18	Rotonda 1		3,00					C#*D#*E#*F#
19		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

33 D661050 u Difusor sectorial proporcional caudal 3-5 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	Zona verda 5		24,00					C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	ESTACIÓ 3							C#*D#*E#*F#
6	Zona verda 1		48,00					C#*D#*E#*F#
7	Zona verda 2		60,00					C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	ESTACIÓ 4							C#*D#*E#*F#
10	Ctra. C-31		22,00					C#*D#*E#*F#
11	Rotonda 1		18,00					C#*D#*E#*F#
12			31,00					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

34 D661030 u Capçal de reg segons model, amb programador, electrovàlvules, vàlvules i controlador de la humitat totalment instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	Zona verda 6		1,00					C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	ESTACIÓ 2							C#*D#*E#*F#
6	Riera-riera		1,00					C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	ESTACIÓ 3							C#*D#*E#*F#
9	Zona verda 1		1,00					C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	ESTACIÓ 4							C#*D#*E#*F#
12	Zona verda 4		1,00					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

35 D661040 u Connexió amb comptador a la xarxa general, inclosa caixa de fosa per ubicació del mateix

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	ESTACIÓ 1							C#*D#*E#*F#
3	Zona verda 6		1,00					C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	ESTACIÓ 2							C#*D#*E#*F#
6	Riera-riera		1,00					C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	ESTACIÓ 3							C#*D#*E#*F#
9	Zona verda 1		1,00					C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	ESTACIÓ 4							C#*D#*E#*F#
12	Zona verda 4		1,00					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 ÀMBIT A
 NIVELL 3 0C MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D704022	u	Escossell tipus Brico o similar, de 80x120, de fosa dúctil, oxidat, totalment instal.lat
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	D700020	u	Subministrament i col.locació de banc tipus Neobarcano de FDB, de 180 cm de llargària, de fosa acabat amb imprimació i oxiron, de fusta de teka. Inclou accessoris per ancoratge al paviment i 4 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Zona verda 1		5,00					C#*D#*E#*F#
3	Zona verda 2		5,00					C#*D#*E#*F#
4	Zona verda 5		4,00					C#*D#*E#*F#
5	prev		4,00					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

3 D700025 u Subministre i col.locació de banc tipus Neobarcano de FDB, de 65 cm de llargària, de fosa acabat amb emprimació i oxiron, de fusta de teka. Inclou accessoris per ancoratge al paviment i daus 4 de 0.3x0.3x0.3 de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Zona verda 1		4,00					C#*D#*E#*F#
3	Zona verda 2		4,00					C#*D#*E#*F#
4	Zona verda 5		4,00					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5 prev 2,00 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 D701025 u Subministrament i col.locació de paperera circular de ferro forjat de 60 l, ancorada al paviment amb 2 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C##D##E##F#
2	Ctra. C-31		1,00					C##D##E##F#
3	Rotonda 1-eix 2		3,00					C##D##E##F#
4	Eix 2-límit àmbit A		2,00					C##D##E##F#
5	Rotonda 1-eix 3		4,00					C##D##E##F#
6	Eix 3-límit àmbit A		1,00					C##D##E##F#
7	Zona verda 1		2,00					C##D##E##F#
8	Zona verda 2		2,00					C##D##E##F#
9	Zona verda 5		2,00					C##D##E##F#
10	prev	S						C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 FB11001Z m Barana de fusta d'1,50 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, tot de tronc fresats de 12 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, inclou subministrament, col.locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C##D##E##F#
2	Zona verda 2		1,00	79,000				C##D##E##F#
3	Zona verda 3		1,00	103,000				C##D##E##F#
4	Zona verda 4		1,00	189,000				C##D##E##F#
5			1,00	37,000				C##D##E##F#
6	Zona verda 5		1,00	60,000				C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

6 FB121ABD m Barana tipus BLEND, formada per elements verticals de ferro fós, amb forma sinuosa, acabats amb pintura de color oxiron negre forja i per tubs rodons d'acer inoxidable horitzontals, el superior de D.50,8 mm i els 3 inferiors de D.33 mm, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, ancoratge, tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C##D##E##F#
2	Riera		1,00	56,000				C##D##E##F#
3			1,00	69,000				C##D##E##F#
4			1,00	24,000				C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 149,000

7 FB2A0010 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteïdors, i p.p. de peces especials. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs, segons plànols de detall.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A							C#*D#*E#*F#
2	Riera		1,00	22,000				C#*D#*E#*F#
3			1,00	24,000				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

8 F4405525 kg Acer S355J0WP, per a estructures, en planxa corten , treballada al taller i col.locada a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 PC000003 u Escossell amp peces de formigó prefabricat, de 80x120, totalment instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			132,00				132,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 10 AMBIT A
 NIVELL 3 0D SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SEG-SALUT	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		0,90				0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2190040	m	Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix 1- c/llum		1,00	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
2			1,00	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
3			1,00	48,000			48,000	C#*D#*E#*F#
4	Eix 1 dir rot C31		1,00	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
5	Rot C-31		1,00	33,000			33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,000

2 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col.locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i Euro

AMIDAMENTS

despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00	87,500			87,500	C#*D#*E#*F#
2			1,00	87,500			87,500	C#*D#*E#*F#
3			1,00	522,000			522,000	C#*D#*E#*F#
4			1,00	74,500			74,500	C#*D#*E#*F#
5			1,00	123,000			123,000	C#*D#*E#*F#
6			0,50	88,500			44,250	C#*D#*E#*F#
7			0,50	88,500			44,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 983,000

- 3 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuament serveis c/llum		8,00	2,500			20,000	C#*D#*E#*F#
2			8,00	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#
3			9,00	0,700			6,300	C#*D#*E#*F#
4			6,00	0,700			4,200	C#*D#*E#*F#
5			3,00	0,700			2,100	C#*D#*E#*F#
6			4,00	0,700			2,800	C#*D#*E#*F#
7			16,50	0,700			11,550	C#*D#*E#*F#
8			106,00	5,150			545,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 599,250

- 4 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 5 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 6 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 7 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconexió de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entronques zona grau		1,00	278,000			278,000	C#*D#*E#*F#
2	Entronques c/llum		1,00	310,000			310,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,000

11 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FDKR0020 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 PAVI2000 U Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2210010	m2	Esbossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		663,00				663,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 663,000

2 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		229,00				229,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,000

3 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		1.977,00				1.977,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.977,000

4 F2270100 m2 Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		543,00				543,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 543,000

5 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		407,00				407,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,000

6 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		790,00				790,000	C#*D#*E#*F#
3	Carril bici		23,00				23,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							813,000	

2 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Carril bici		63,00				63,000	C#*D#*E#*F#
3	Guals		40,00				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera panot		124,00				124,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							227,000	

3 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4 F9740110 m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		579,00				579,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							579,000	

5 F9650310 m Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		529,00				529,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							529,000	

6 F9650J40 m Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		190,00				190,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							190,000	

7 F9650400 m Vorada remuntable tipus americana amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9C31324 m2 Paviment de terrazo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	voreres		124,00				124,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

9 F9E1S00Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		40,00				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 F9G10020 m2 Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 15 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escossells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		849,00				849,000	C#*D#*E#*F#
3	Rampes acces		111,00				111,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 960,000

11 F9G20010 m2 Paviment continu de formigó de color de 16 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de 10 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus "chomo" o equivalent (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificant i antifuorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment de colorant tipus "kaolor" amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues capes de formigó, la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals. Tot inclòs, completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9F10010 m2 Paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament, col.locació i reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 D120055 m2 Reg d'imprimació amb una dotació 1,5 kg/m2

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		1.909,00				1.909,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.909,000	

15 D120060 m2 Reg d'adherència amb una dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		1.909,00				1.909,000	C#*D#*E#*F#
3	carril bici		66,00				66,000	C#*D#*E#*F#
4	Regularitzacio		876,00				876,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.851,000	

16 G9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		412,00				412,000	C#*D#*E#*F#
3	Regularitzacio		246,00				246,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							658,000	

17 G9H1D214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

18 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B							
2	Eix 1		275,00				275,000	C#*D#*E#*F#
3	Carril bici		8,00				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							283,000	

19 G9H33120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

20 D655100 m2 Paviment de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Tractament estabilitzador amb emulsió aplicada per aspersió de polímers líquids amb aditiu tensoactiu

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

21 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col.locació i peces especials prefabricades, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		40,00				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

22	F9850220	m	Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	04	XARXA DE CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		30,00	0,900	1,200		32,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		30,00	0,900	1,200		32,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

3	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	FD7J0105	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col.locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		117,00				117,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

5	FD7J0120	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	FD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTSAMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 D200352 u Subministrament i col.locació en canonada de polipropilè DN-500 de derivació pinça de 90° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		12,00				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 D200330 u Subministrament i col.locació en canonada de PVC DN-400 de derivació pinça de 45° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel.les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 D200735 u Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 D200935X u Embornal simple amb sífó per a reixa plana de foneria tipus C250 de 750x300 mm, totalment instal.lat, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		12,00				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 05 XARXA D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		102,00				102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		61,20				61,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

- 3 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		37,50				37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

- 4 FDG30140 m Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		12,00				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

- 5 FF320025 m Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 6 FF320020 m Conducció de fosa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		102,00				102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

- 7 FFB10315 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 8 FN120030 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs records i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 9 FN120035 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs records i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 10 FN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs records i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTSAMIDAMENT DIRECTE

11 FN120125 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 80 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

12 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

13 FN120135 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

14 FN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15 FJM30166 u Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

16 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel.les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

17 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

18 G31512H3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 06 XARXA ELÈCTRICA BT/MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		455,00				455,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **455,000**

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		273,00				273,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **273,000**

3 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriments. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		182,00				182,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **182,000**

4 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm², inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			98,00				98,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **98,000**

5 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm² Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les estacions transformadores. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

7 FDG50120 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

8 FDG50130 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

9 FDG50140 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits)

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FDG10030 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 Circuits)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		357,00				357,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,000

14 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuit)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 D550310 u Subministrament i montatge de caixa de seccionament, derivació i protecció i connexions per escomeses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 D550315 u Subministrament i col.locació de carcasa de formigó per a caixa de distribució, segons especificacions de Cia, totalment instalada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		2,00				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EPTMT u. Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		1,00					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 07 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D450210	m.	Rasa de 0,20 m d'amplada per i 0,50 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, realitzada manualment, amb subministrament i col.locació de tub anellat de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat i gestió de runes (REC1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		230,00				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	D450250	m.	Rasa enllumenat de 0,50 m d'amplada per i 0,80 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, amb subministrament i col.locació de 2 tubs anellats de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² , protegits amb dau de formigó HM-20 de 30x50 cm i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat amb gestió de runes.REC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		24,00				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EAR3X3X7	u.	Arqueta registre tipus, de 0,4x0,4x0,7 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EAR7X7X9	u.	Arqueta registre tipus, de 0,7x0,7x1,2 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària, i transport de runa a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		1,00				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	EB1X1X1	u.	Basament de 1.0x1.0x1.0 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		7,00				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	EB1X1X12	u.	Basament de 1.0x1.0x1.3 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	EB8X8X8	u.	Basament de 0,6x0,6x0,6 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
8	ELCS4S100	u	Punt de llum 4x150 W VSAP 2N, sobre columna tipus Prim de 12 m d'alçada de tub d'acer 8 mm galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària tipus TNG-400/AS color gris plata, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 ELCS4S900 u Punt de llum 1x150 W VSAP, sobre columna tipus Kalinga de 10 m d'alçada(h=9m punt de llum) troncocònica xapa galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària Zafiro-2 de Socelec, color gris plata, IP66, cierre easilok, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		7,00				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 ELCS4S400 u Punt de llum senyalització blindada empotrable al sòl tipus F-40-FN, 2x9 W. làmpada fluorescent, homologat, amb cos tipus F-408 i plantilla de fixació tipus F-44, color negre, i amb equip per reducció de fluxe incorporat, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EC2X6C m. Conductor de Cu. de 4x6 mm de 0.6/1kv aïllament, col.locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		230,00				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

12 EPTIE u. Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips, canvi de làmpades etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT A		1,00					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		148,00				148,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		140,60				140,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 140,600

3 FDG30215 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FDG30235 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		275,00				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

6 FDG30245 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDG30255 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDG30265 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i rebert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FDG5L008 m Canalització amb prisma tubular format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i reblliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FDG5L009 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i reblliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		82,00				82,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

11 FDG5L010 m Canalització amb prisma tubular format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i reblliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FDG5L011 m Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FDG5L013 m Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FDK20210 u Cambra de registre per a telèfons tipus G-BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclou entrada, connexions i mòduls accés cambra, inclou subministrament i col.locació, totalment acabada, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 D350015 u. Arqueta tipus M, prefabricada amb tapa de fundició, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 D350025 u. Arqueta tipus H, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		6,00				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 D350035 u. Arqueta tipus D, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FDK2L001 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		1,00				1,000	C##D##E##F#
2	Arqueta doble		1,00	2,000			2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 D350310 u Basament d'armari en formigó HM-20, inclosa excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, encofrat, etc. segons norma de la companyia subministradora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT B							
2			1,00				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PAVI2000 U Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 ÀMBIT B
 NIVELL 3 09 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D600050	u.	Senyal normalitzada d'alumini plata de diàmetre 600 mm inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		8,00				8,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 D600055 u. Senyal d'alumini plata de 900x900 mm, rotulada segons detall, inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		9,00				9,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FBB11111 u Senyal normalitzada d'alumini plata triangular, de 70 cm de costat inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		8,00				8,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	AMBIT B		237,00				237,000	C#*D#*E#*F#
---	---------	--	--------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	237,000
------------------------	----------------

5	FBA15110	m						
Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		10,00				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
------------------------	---------------

6	D600280	m2.						
Pintat sobre paviment de franges senyalització trànsit, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		186,00				186,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	186,000
------------------------	----------------

7	D600305	u.						
Pintat de marques vials de senyalització, fletxes de direcció o stop, amb pintura reflectora i microesferes de vidre								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
------------------------	--------------

Obra	01	PRESSUPOST PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	0B	JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D655020	m3	Subministre i incorporació de escorça de pi de 4-6 cm de llargaria, a granel, amb mitjans manuals. Formació de capa de 10 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		18,15				18,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	18,150
------------------------	---------------

2	D655010	m3						
Aportació de terra vegetal per a jardineria, adobada i garbellada, a l'engròs barrejada amb sauló, amb mitjans manual, amb un gruix mitjà de 30 cm, perfilat i rampinat del terreny per a posterior plantació								

AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--------------------------	--------------

3	D653010	u						
Plantació d'abrat de 16 a 25 cm. de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclou excavació del clot per plantació de dimensions 100x100x120 cm i sobrants a l'abocador								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		32,00				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	32,000
------------------------	---------------

4	FR47U290	u						
Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari								

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		20,00				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5	FR45U33Z	u						
Subministrament i transport de quercus suber de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,00				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	FR4AU250	u						
Subministrament i transport de arbutus unedo, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari								

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7	FR4AUN80	u						
Subministrament i transport de spartium junceum, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari								

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8	FR4AU800	u						
Subministrament i transport de crataegus monogyna, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari								

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9	FR6B3G11	m2						
Plantació de planta vivaç, en pa d'herba, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %								

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10	D653110	u						
Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm amb mitjans manuals. Inclou excavació de clot per plantació de dimensions 25x25x40 cm, adob alliberament lent, terra vegetal garbellada i primer reg.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		300,00				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

11	FR6B3111	m2						
Subministrament i plantació de hedera helix (12 ut/m2) i de vinca major (6 ut/m2), en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %								

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12	D651210	u						
Subministrament JUNIPERUS HORIZONTALIS de 40/60								

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13	D651220	u						
Subministrament BUXUS SEMPERVIRENS de 30/40								

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14	D651230	u						
Subministrament ARUNDO DONAX 60/80								

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		123,20				123,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,200

16 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		123,20				123,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,200

17 FDG30140 m Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		40,00				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

18 D450150 u. Arqueta de registre per instal.lació de reg, amb parets d'obra de fàbrica maó perforat de 15 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs encofrat i desencofrat metàl.líc, marc i tapa de fundició gris model aigües, excavació amb sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 D300116 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-50, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		240,00				240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

20 D300114 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-40, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		376,00				376,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,000

21 D300112 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-25, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 D661020 u Subministrament i instal.lació de "cercle" de reg tech-line de 30 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		35,00				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

23 D300610 u. Subministrament i col.locació de boca de reg tipus, inclòs marc i tapa de foneria, arqueta petita i ancoratge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		5,00				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL
 Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 0C MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	D704022	u	Escossell tipus Brico o similar, de 80x120, de fosa dúctil, oxidat, totalment instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 D700020 u Subministrament i col.locació de banc tipus Neobarçino de FDB, de 180 cm de llargària, de fosa acabat amb imprimació i oxiron, de fusta de teka. Inclouent accessoris per ancoratge al paviment i 4 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 D700025 u Subministre i col.locació de banc tipus Neobarçino de FDB, de 65 cm de llargària, de fosa acabat amb emprimació i oxiron, de fusta de teka. Inclouent accessoris per ancoratge al paviment i daus 4 de 0.3x0.3x0.3 de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 D701025 u Subministrament i col.locació de paperera circular de ferro forjat de 60 l, ancorada al paviment amb 2 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT B		8,00				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PC000003 u Escossell amp peces de formigó prefabricat, de 80x120, totalment instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		20,00				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PALAFRUGELL

AMIDAMENTS

Capítol 20 AMBIT B
 NIVELL 3 0D SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SEG-SALUT	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT B		0,10				0,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	APABAS	PA	Partida alçada a justificar tractament d'acabat bassa de laminació (CINC MIL EUROS)	5.000,00	€
P-2	APAJCBT	PA	Partida alçada a justificar treballs afectacions a la xarxa Fecsa-Endesa s/pressupost 0304126 (SETANTA-CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	75.954,66	€
P-3	APAJCMT	PA	Partida alçada a justificar treballs Fecsa-Endesa (DEU MIL EUROS)	10.000,00	€
P-4	APAJCON	PA	Partida alçada a justificar conxionat amb la xarxa existent (MIL EUROS)	1.000,00	€
P-5	D03520	m2	Desmuntatge coberta uralita, càrrega, transport, descàrrega a l'abocador, gestió i cànon abocament inclòs (ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	11,85	€
P-6	D010681	u	Cala per a localització de serveis. (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	82,96	€
P-7	D120055	m2	Reg d'imprimació amb una dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	0,31	€
P-8	D120060	m2	Reg d'adherència amb una dotació 1 kg/m2. (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	0,26	€
P-9	D200330	u	Subministrament i col.locació en canonada de PVC DN-400 de derivació pinça de 45° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	85,91	€
P-10	D200352	u	Subministrament i col.locació en canonada de polipropilè DN-500 de derivació pinça de 90° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	99,29	€
P-11	D200735	u	Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20 (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	566,39	€
P-12	D200740	u	Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat de 3-5 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20 (NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	928,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	D200935X	u	Embornal simple amb sífó per a reixa plana de foneria tipus C250 de 750x300 mm, totalment instal.lat, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	237,41	€
P-14	D290001X	u	Diposit estació de bombament construït de formigó armat, inclos tapes i graons, totalment acabat, segons planols (CINC MIL CENT CINQUANTA EUROS)	5.150,00	€
P-15	D290002X	u	Instal.lacions mecàniques i elèctriques estació de bombament, formada per 2 bombes Flygt NP-3085-MT(463),de 1.3 kW trampa d'accés doble 1200x785, sócols d'ancoratge, tubs d'impulsió de PEAD 90 mm a 10 bar, quadre elèctric doble, sondes i alarmes luminoses i acústiques, valvules de comporta i retenció, totalment muntades, provades i en funcionament (VUIT MIL VINT EUROS)	8.020,00	€
P-16	D290003X	u	Diposit dessorrador/decantador construït de formigó armat, inclos tapes i graons, totalment acabat, segons plànols (DEU MIL CINQUANTA EUROS)	10.050,00	€
P-17	D290004X	u	Broc de desguas de formigo, per tub de 1000 mm, segons planols, inclos protecció d'esclllera (MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	1.525,00	€
P-18	D300112	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-25, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	3,38	€
P-19	D300114	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-40, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	4,40	€
P-20	D300116	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-50, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	5,69	€
P-21	D300610	u.	Subministrament i col.locació de boca de reg tipus, inclòs marc i tapa de foneria, arqueta petita i ancoratge (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	84,55	€
P-22	D350015	u.	Arqueta tipus M, prefabricada amb tapa de fundició, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	155,21	€
P-23	D350025	u.	Arqueta tipus H, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	415,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	D350035	u.	Arqueta tipus D, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	447,52 €
P-25	D350310	u	Basament d'armari en formigó HM-20, inclosa excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, encofrat, etc. segons norma de la companyia subministradora (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	69,38 €
P-26	D350350	m	Desmantalament de línia aèria Telefònica inclòs retirada de conductors, pals, mecanismes, etc a l'abocador (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	2,48 €
P-27	D450150	u.	Arqueta de registre per instal.lació de reg, amb parets d'obra de fàbrica maó perforat de 15 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs encofrat i desencofrat metàl.lic, marc i tapa de fundició gris model aigües, excavació amb sobrants a l'abocador (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)	248,09 €
P-28	D450210	m.	Rasa de 0,20 m d'amplada per i 0,50 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, realitzada manualment, amb subministrament i col.locació de tub anellat de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat i gestió de runes (REC1) (QUINZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	15,08 €
P-29	D450250	m.	Rasa enllumenat de 0,50 m d'amplada per i 0,80 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, amb subministrament i col.locació de 2 tubs anellats de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² , protegits amb dau de formigó HM-20 de 30x50 cm i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat amb gestió de runes.REC2 (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)	32,20 €
P-30	D550310	u	Subministrament i montatge de caixa de seccionament, derivació i protecció i connexions per escomeses. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	279,88 €
P-31	D550315	u	Subministrament i col.locació de carcasa de formigó per a caixa de distribució, segons especificacions de Cia, totalment instalada (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	178,39 €
P-32	D600050	u.	Senyal normalitzada d'alumini plata de diàmetre 600 mm inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	153,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-33	D600055	u.	Senyal d'alumini plata de 900x900 mm, rotulada segons detall, inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	174,25	€
P-34	D600280	m2.	Pintat sobre paviment de franges senyalització trànsit, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	8,81	€
P-35	D600305	u.	Pintat de marques vials de senyalització, fletxes de direcció o stop, amb pintura reflectora i microesferes de vidre (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	25,23	€
P-36	D600310	u.	Pintat de marca de plaça de minusvàlids, amb pintura reflectora i microesferes de vidre (TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	30,24	€
P-37	D651210	u	Subministrament JUNIPERUS HORIZONTALIS de 40/60 (VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	8,45	€
P-38	D651220	u	Subministrament BUXUS SEMPERVIRENS de 30/40 (VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	20,47	€
P-39	D651230	u	Subministrament ARUNDO DONAX 60/80 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	3,57	€
P-40	D653010	u	Plantació d'abrat de 16 a 25 cm. de circumferència amb pa de terre, amb camió grua, inclou excavació del clot per plantació de dimensions 100x100x120 cm i sobrants a l'abocador (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	39,79	€
P-41	D653110	u	Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm amb mitjans manuals. Inclou excavació de clot per plantació de dimensions 25x25x40 cm, adob alliberament lent, terra vegetal garbellada i primer reg. (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	2,87	€
P-42	D653150	m2	Sembra de gespa, inclou preparació de terreny, aportació de 30 gr/m2 de llavor de gespitosa, cobriment de la llavor i passada de corró (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	2,35	€
P-43	D655010	m3	Aportació de terra vegetal per a jardineria, adobada i garbellada, a l'engròs barrejada amb sauló, amb mitjans manual, amb un gruix mitjà de 30 cm, perfilat i rampinat del terreny per a posterior plantació (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	26,54	€
P-44	D655020	m3	Subministre i incorporació de escorça de pi de 4-6 cm de llargaria, a granel, amb mitjans manuals. Formació de capa de 10 cm de gruix (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	52,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-45	D655030	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m amb mitjans mecànics i incorporació al sòl d'adob mineral d'alliberament lent (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	0,75	€
P-46	D655100	m2	Paviment de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Tractament estabilitzador amb emulsió aplicada per aspersió de polímers líquids amb aditius tensoactius (DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)	2,06	€
P-47	D661020	u	Subministrament i instal.lació de "cercle" de reg tech-line de 30 cm (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	6,25	€
P-48	D661030	u	Capçal de reg segons model, amb programador, electrovàlvules, vàlvules i controlador de la humitat totalment instal.lat (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00	€
P-49	D661040	u	Connexió amb comptador a la xarxa general, inclosa caixa de fosa per ubicació del mateix (CENT QUARANTA-CINC EUROS)	145,00	€
P-50	D661050	u	Difusor sectorial proporcional caudal 3-5 m (VINT-I-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)	22,01	€
P-51	D700020	u	Subministrament i col.locació de banc tipus Neobarcino de FDB, de 180 cm de llargària, de fosa acabat amb imprimació i oxiron, de fusta de teka. Incloent accesoris per ancoratge al paviment i 4 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	191,99	€
P-52	D700025	u	Subministre i col.locació de banc tipus Neobarcino de FDB, de 65 cm de llargària, de fosa acabat amb emprimació i oxiron, de fusta de teka. Incloent accesoris per ancoratge al paviment i daus 4 de 0.3x0.3x0.3 de formigó. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	161,73	€
P-53	D701025	u	Subministrament i col.locació de paperera circular de ferro forjat de 60 l, ancorada al paviment amb 2 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	88,73	€
P-54	D704022	u	Escossell tipus Brico o similar, de 80x120, de fosa dúctil, oxidat, totalment instal.lat (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	99,59	€
P-55	D938127K	m3	Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	30,85	€
P-56	EAR3X3X7	u.	Arqueta registre tipus, de 0,4x0,4x0,7 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	106,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-57	EAR7X7X9	u.	Arqueta registre tipus, de 0,7x0,7x1,2 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària, i transport de runa a l'abocador (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	186,93	€
P-58	EB1X1X1	u.	Basament de 1.0x1.0x1.0 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	132,12	€
P-59	EB1X1X12	u.	Basament de 1.0x1.0x1.3 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	181,88	€
P-60	EB8X8X8	u.	Basament de 0,6x0,6x0,6 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	94,73	€
P-61	EC2X6C	m.	Conductor de Cu. de 4x6 mm de 0.6/1kv aïllament, col.locat (DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	2,12	€
P-62	EC00015	u	Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW (VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	895,00	€
P-63	EC0005Z	u	Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW (SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)	765,00	€
P-64	ELCS4S100	u	Punt de llum 4x150 W VSAP 2N, sobre columna tipus Prim de 12 m d'alçada de tub d'acer 8 mm galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària tipus TNG-400/AS color gris plata, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	2.654,61	€
P-65	ELCS4S400	u	Punt de llum senyalització blindada empotrable al sòl tipus F-40-FN, 2x9 W. làmpada fluorescent, homologat, amb cos tipus F-408 i plantilla de fixació tipus F-44, color negre, i amb equip per reducció de fluxe incorporat, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	391,88	€
P-66	ELCS4S900	u	Punt de llum 1x150 W VSAP, sobre columna tipus Kalinga de 10 m d'alçada(h=9m punt de llum) troncocònica xapa galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària Zafiro-2 de Socelec, color gris plata, IP66, cierre easilok, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	1.034,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	EPTIE	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips, canvi de làmpades etc. (DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	2.660,77	€
P-68	EPTMT	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips. (DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)	2.963,00	€
P-69	EQ10102	u	Subministrament i muntatge de quadre de protecció, control, mesura i maniobra per comandament de l'enllumenat públic, tipus CITI-10R, segons esquema elèctric, incloses feines d'obra civil, totalment acabat, amb els següents elements: - Armari metàl·lic d'acer inoxidable de 2 mm, grau de protecció del conjunt IP65, IK 10, amb teulada per a ventilació, portes amb panys de seguretat amb clau tipus companyia a l'interior del qual es col·locaran caixes de doble aïllament - Seccionador 4P amb fusibles fins a 63 A - Conjunt de mesurament electrònic, doble tarifa i reactiva - ICPM 4P de 63 A - Mòduls de control per a 4 sortides trifàsiques de 16 A, equipades amb magnetotèrmics i diferencials rearmables de 300mA, d'acord a l'esquema elèctric - Relloige astronòmic programable i endoll auxiliar de 220 V - Borns per a circuits de terra, de protecció de les parts metàl·liques - Pintura exterior normalitzada GRIS RAL 7032, RHGS-12340 - Sòcol i bancada d'acer inoxidable AISI 304 - Coberta de protecció contra la pluja - Borns de connexió per a línies de sortida de secció mínima 25 mm ² - Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida - Enllumenat interior amb portalàmpades estanc - Cèl·lula fotoelèctrica - Estabilitzador i reductor de fluxe de 7.5 kVA (CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	5.825,00	€
P-70	F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (CINC EUROS AMB SET CENTIMS)	5,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	F2160020	m3	Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	8,53 €
P-72	F216002Z	u	Enderrocament de arqueta de telefonia de 3x.0x3.0x2.0 aprox de formigo armat, etc. amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	157,32 €
P-73	F2190040	m	Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	2,23 €
P-74	F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col.locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	4,84 €
P-75	F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	4,14 €
P-76	F2190700	m	Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	4,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-77	F2190710	m2	Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (SET EUROS AMB UN CENTIMS)	7,01	€
P-78	F21D0010	u	Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	19,53	€
P-79	F21D0100	m2	Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	4,12	€
P-80	F21G0030	u	Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	92,72	€
P-81	F21G0040	u	Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	331,61	€
P-82	F21H0010	m	Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconexió de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	2,28	€
P-83	F21H0100	u	Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)	129,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	34,79 €
P-85	F2210010	m2	Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	0,46 €
P-86	F2210110	m3	Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra. (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	2,31 €
P-87	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	2,85 €
P-88	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	4,76 €
P-89	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	4,69 €
P-90	F2260211	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	4,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (SIS EUROS AMB CINCENTIMS)	6,05	€
P-92	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	1,23	€
P-93	F2270110	m2	Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	0,76	€
P-94	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	3,35	€
P-95	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	6,55	€
P-96	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	3,28	€
P-97	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	6,48	€
P-98	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col.locació i compactació del material. Tot inclòs. (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	18,15	€
P-99	F2280500	m3	Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (VINT-I-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)	25,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-100	F3J20010	m3	Blocs de pedra de <= 400 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	28,50	€
P-101	F3J20020	m3	Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	33,54	€
P-102	F3J20030	m3	Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	37,57	€
P-103	F4405525	kg	Acer S355J0WP, per a estructures, en planxa corten , treballada al taller i col.locada a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	2,81	€
P-104	F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	16,48	€
P-105	F9360010	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	9,68	€
P-106	F9650310	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	13,46	€
P-107	F9650400	m	Vorada remutable tipus americà amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	14,85	€
P-108	F9650J40	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	10,32	€
P-109	F9740100	m	Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (CATORZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	14,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-110	F9740110	m	Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	16,24	€
P-111	F9850210	m	Gual de vianants, inclou subministrament, col.locació i peces especials prefabricades, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (CENT DEU EUROS AMB CINQ CENTIMS)	110,05	€
P-112	F9850220	m	Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	59,38	€
P-113	F9C31324	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	12,84	€
P-114	F9E1S00Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (DISSET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	17,15	€
P-115	F9F10010	m2	Paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament, col.locació i reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat. (DIVUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)	18,06	€
P-116	F9G10020	m2	Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 15 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escossells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (VINT EUROS AMB SET CENTIMS)	20,07	€
P-117	F9G20010	m2	Paviment continu de formigó de color de 16 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de 10 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus "chomo" o equivalent (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificat i antifuorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment de colorant tipus "kaolor" amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilates-2 entre les dues capes de formigó, la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals. Tot inclòs, completament acabat. (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	25,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-118	F9QA0010	m2	Recobriments de fusta tractada a l'autoclaui, formada per rastrells longitudinals, central i laterals, de secció rectangular de 100x20 mm fixats sobre base de formigó, i llatges transversals de secció rectangular de 95x22 mm fixades als rastrells, inclou fixació de rastrells i llatges amb cargols galvanitzats, i a les llatges, embotida i coberta amb pasta de fusta. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	62,66	€
P-119	F9Z60010	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), inclòs perfils de neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	200,48	€
P-120	FB11001Z	m	Barana de fusta d'1,50 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, tot de troncs fresats de 12 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclaui amb sals de coure, crom i fluor, inclou subministrament, col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	14,50	€
P-121	FB121ABD	m	Barana tipus BLEND, formada per elements verticals de ferro fòs, amb forma sinuosa, acabats amb pintura de color oxiron negre forja i per tubs rodons d'acer inoxidable horitzontals, el superior de D.50,8 mm i els 3 inferiors de D.33 mm, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçada, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, ancoratge, tot inclòs. (CENT SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	107,06	€
P-122	FB2A0010	m	Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteïdors, i p.p. de peces especials. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs, segons plànols de detall. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)	29,16	€
P-123	FBA15110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	0,61	€
P-124	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	0,75	€
P-125	FBB11111	u	Senyal normalitzada d'alumini plata triangular, de 70 cm de costat inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal·lada (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	175,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-126	FD7F001Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	16,08	€
P-127	FD7F002Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	47,99	€
P-128	FD7F004Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	23,84	€
P-129	FD7F005Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	62,27	€
P-130	FD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	30,69	€
P-131	FD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	71,32	€
P-132	FD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	103,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-133	FD7J0040	m	Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)	193,03	€
P-134	FD7J0045	m	Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	304,16	€
P-135	FD7J0105	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col.locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	23,88	€
P-136	FD7J0120	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	55,37	€
P-137	FDD10320	u	Pou de registre prefabricat de 2 m de diàmetre, amb una profunditat d'entre 3-5 m, per a tubs de D entre 900 i 1500 mm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. (MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	1.768,02	€
P-138	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	4,64	€
P-139	FDG10020	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits) (SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	6,75	€
P-140	FDG10030	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 Circuits) (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	8,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-141	FDG10110	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	5,62 €
P-142	FDG10120	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuit) (SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	7,73 €
P-143	FDG30130	m	Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col.locació i reblert amb solera i dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (DINOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)	19,11 €
P-144	FDG30140	m	Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	22,65 €
P-145	FDG30215	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	14,30 €
P-146	FDG30225	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	23,77 €
P-147	FDG30235	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (VINT EUROS AMB DEU CENTIMS)	20,10 €
P-148	FDG30245	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	36,30 €
P-149	FDG30255	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	27,99 €
P-150	FDG30265	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	53,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-151	FDG50110	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (TRETZE EUROS)	13,00 €
P-152	FDG50120	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	21,72 €
P-153	FDG50130	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	16,66 €
P-154	FDG50140	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	24,89 €
P-155	FDG5L008	m	Canalització amb prisma tubular format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	15,24 €
P-156	FDG5L009	m	Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	18,69 €
P-157	FDG5L010	m	Canalització amb prisma tubular format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	25,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-158	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	27,64 €
P-159	FDG5L013	m	Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	37,61 €
P-160	FDK20210	u	Cambrà de registre per a telèfons tipus G-BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada, connexions i mòduls accés cambrà, inclou subministrament i col.locació, totalment acabada, segons plànols. (DOS MIL CINQ-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	2.531,49 €
P-161	FDK2L001	u	Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	171,56 €
P-162	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	366,96 €
P-163	FDKR0010	u	Arranjament, col.locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat. (CENT DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	102,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-164	FDKR0020	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	93,81 €
P-165	FF320020	m	Conducció de fosa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	30,24 €
P-166	FF320025	m	Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	35,34 €
P-167	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	5,87 €
P-168	FFB10325	m	Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	9,54 €
P-169	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm ² , inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	16,48 €
P-170	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel.la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament. (DINOU MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	19.151,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-171	FGJ1001Z	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, tipus PFU-4, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (DOTZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	12.452,64 €
P-172	FGJ1002Z	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafostipus PFU-5, fins a 1000 kVA, cadascun inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i instal.lació. Tot inclòs completament acabat. (DIVUIT MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	18.049,77 €
P-173	FGK20010	m	Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les estacions transformadores. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	38,36 €
P-174	FGZZ001Z	u	Redacció del projecte de legalització de l'estació de bombament; visat per un col.legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal.lacions. Tot inclòs. (MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)	1.052,05 €
P-175	FGZZ0020	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col.legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal.lacions. Tot inclòs. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1.657,15 €
P-176	FJM30166	u	Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	311,18 €
P-177	FJZZ0088	u	Fita de senyalització d'1,50 m escameses a parcel.les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	10,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-178	FM210010	u	Hidrants soterrats, totalment equipats amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	648,71 €
P-179	FN120030	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (QUATRE-CENTS CINQ EUROS AMB NOU CENTIMS)	405,09 €
P-180	FN120035	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	543,13 €
P-181	FN120040	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	568,11 €
P-182	FN120125	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 80 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	233,36 €
P-183	FN120130	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)	263,07 €
P-184	FN120135	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	372,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-185	FN120140	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	399,76 €
P-186	FR45U33Z	u	Subministrament i transport de quercus suber de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	183,92 €
P-187	FR45U3ZZ	u	Subministrament i transport de laurus nobilis de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	132,63 €
P-188	FR47U290	u	Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	127,50 €
P-189	FR47U480	u	Subministrament i transport de fraxinus angustifolia "raywood" de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	73,27 €
P-190	FR47UF60	u	Subministrament i transport de salix alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)	34,01 €
P-191	FR48LGJ0	u	Subministrament àlber (populus alba) de perímetre 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	20,98 €
P-192	FR4AU250	u	Subministrament i transport de arbutus unedo, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	2,96 €
P-193	FR4AU800	u	Subministrament i transport de crataegus monogyna, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	2,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-194	FR4AUN80	u	Subministrament i transport de spartium junceum, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari (UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	1,21 €
P-195	FR6B3111	m2	Subministrament i plantació de hedera helix (12 ut/m2) i de vinca major (6 ut/m2), en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	10,47 €
P-196	FR6B3G11	m2	Plantació de planta vivaç, en pa d'herba, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	7,28 €
P-197	G31512H3	m3	Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	68,94 €
P-198	G31B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , en barres de diàmetre 16 mm com a màxim, per a l'armadura de rases i pous (UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	1,09 €
P-199	G31D1001	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	15,55 €
P-200	G32516H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	87,75 €
P-201	G32B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de murs de contenció (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	1,24 €
P-202	G32BMJ01	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de murs de contenció (SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	7,51 €
P-203	G32D1115	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball ≤ 5 m, per a deixar el formigó vist (VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	27,04 €
P-204	G38D1001	m2	Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riestres i basaments (QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	15,96 €
P-205	G3C516H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	86,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-206	G3CB3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses (UN EUROS AMB VINT CENTIMS)	1,20	€
P-207	G3Z112Q1	m ²	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	9,45	€
P-208	G45C1AG3	m ³	Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	90,63	€
P-209	G45F1AG3	m ³	Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	90,63	€
P-210	G4BC3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de lloses (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	1,25	€
P-211	G4BCMJ61	m ²	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses (NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)	9,19	€
P-212	G4BF3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	1,24	€
P-213	G4D81201	m ²	Col.locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues (TRENTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)	30,11	€
P-214	G4DC1D00	m ²	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)	24,03	€
P-215	G4DF2115	m ²	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl·lics a dues cares, per a mur d'estrep, per a deixar el formigó vist, de $h \leq 5$ m (VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	29,18	€
P-216	G4L11111	m	Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m, 10000 i 50000 cm ⁴ d'inèrcia i 100 i 500 cm ² de secció, col.locada amb grua (NORANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	90,70	€
P-217	G4ZB1301	dm ³	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm ³ de volum, col.locat (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	15,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-218	G4ZZ2100	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col.locat manualment (ZERO EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	0,18	€
P-219	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	4,84	€
P-220	G9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	49,56	€
P-221	G9H18214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	46,96	€
P-222	G9H1D214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	44,69	€
P-223	G9H33120	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	3,84	€
P-224	GD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	21,43	€
P-225	GD5A5G05X	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre amb geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	26,68	€
P-226	GD5L2710	m2	Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	6,72	€
P-227	PAPASC	PA	Partida Alçada a justificar prolongacio pas sota C-31 (DEU MIL EUROS)	10.000,00	€
P-228	PAVI2000	U	Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos (MIL EUROS)	1.000,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-229	PC000001	m3	Base de grava matxucada de cantera 60/150 en fonaments d'estructures. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat. (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	43,13	€
P-230	PC000002	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x10/37x25 tipus ICS-37 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	30,35	€
P-231	PC000003	u	Escossell amp peces de formigó prefabricat, de 80x120, totalment instal.lat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	74,47	€
P-232	PC000004	u	Enderrocament de prisma de mitja tensió, de 6 tubs D200 formigonats amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	21,89	€
P-233	PC000005	u	Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del punt de llum, nova fonamentació, connexions a línia existent. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)	592,05	€
P-234	PC000006	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 500x200, suministre i col.locació (DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)	2.397,17	€
P-235	PC000007	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 200x200, suministre i col.locació (NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	954,76	€
P-236	PC000008	m	Aleta de formigó prefabricat e=20 cm, suministre i col.locació (CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	130,35	€
P-237	PC000009	U	Partida alçada d'abonament íntegre per reposició mur de bloc masia Can Grau (TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	35.384,08	€
P-238	PC000010	U	Partida alçada d'abonament íntegre per enderroc i reposició mur casa la Farga (DIVUIT MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	18.772,35	€
P-239	PC000011	U	Partida alçada d'abonament íntegre per pagaments a FECSA ENDESA en concepte de sol·licitud de suministre (DINOU MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	19.807,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-240	SEG-SALUT	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (TRENTA MIL EUROS)	30.000,00 €

Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	APABAS	PA	Partida alçada a justificar tractament d'acabat bassa de laminació	5.000,00	€
			Sense descomposició	5.000,00000	€
P-2	APAJCBT	PA	Partida alçada a justificar treballs afectacions a la xarxa Fecsa-Endesa s/pressupost 0304126	75.954,66	€
			Sense descomposició	75.954,66000	€
P-3	APAJCMT	PA	Partida alçada a justificar treballs Fecsa-Endesa	10.000,00	€
			Sense descomposició	10.000,00000	€
P-4	APAJCON	PA	Partida alçada a justificar conexió amb la xarxa existent	1.000,00	€
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-5	D03520	m2	Desmuntatge coberta uralita, càrrega, transport, descàrrega a l'abocador, gestió i cànon abocament inclòs	11,85	€
			Sense descomposició	11,85000	€
P-6	D010681	u	Cala per a localització de serveis.	82,96	€
			Altres conceptes	82,96000	€
P-7	D120055	m2	Reg d'imprimació amb una dotació 1,5 kg/m2	0,31	€
	M06031	m2	Reg d'imprimació, dotació 1,5 kg/m2.	0,31000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-8	D120060	m2	Reg d'adherència amb una dotació 1 kg/m2.	0,26	€
	M06032	m2	Reg d'adherència, dotació 1kg/m2.	0,26000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-9	D200330	u	Subministrament i col.locació en canonada de PVC DN-400 de derivació pinça de 45° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament	85,91	€
	M15211	u	Derivació PVC pinça 45° 400/200.	59,85000	€
			Altres conceptes	26,06000	€
P-10	D200352	u	Subministrament i col.locació en canonada de polipropilè DN-500 de derivació pinça de 90° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament	99,29	€
	M15222	u	Derivació PVC pinça 90° 500/200.	73,10000	€
			Altres conceptes	26,19000	€
P-11	D200735	u	Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20	566,39	€
	D050020	m3	Fàbrica de maó 29x14x10 (gero) per rebestir, col.locat amb morter M-40/B, segons qu	39,75870	€
	D010665	m3	Excavació mecànica pou registre clavegueram de 2 m de profunditat com a màxim, am	48,40890	€
	M17021	u	Marc i tapa fosa ductil D60 CLASSE D400 GTS	81,77000	€
	M03020	m3	Formigó de neteja de 150 kg/m3 de c.p.	89,07240	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	M17010	u	Con 100/60 prefabricat 60 cm.	37,87000 €
	M03021	m3	Formigó HM-20	21,78400 €
	M17016	u	Pate polipropilè armat.	47,68000 €
	D010982	m3	Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels productes sobrants de les excavacio	21,90630 €
	M17001	u	Anell 100 cm. prefabricat de 50 cm.	28,84000 €
			Altres conceptes	149,29970 €
P-12	D200740	u	Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat de 3-5 m, per a tubs de D<900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20	928,14 €
	M03020	m3	Formigó de neteja de 150 kg/m3 de c.p.	89,07240 €
	D010982	m3	Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels productes sobrants de les excavacio	47,66220 €
	D010665	m3	Excavació mecànica pou registre clavegueram de 2 m de profunditat com a màxim, am	105,35200 €
	M17021	u	Marc i tapa fosa ductil D60 CLASSE D400 GTS	81,77000 €
	M17001	u	Anell 100 cm. prefabricat de 50 cm.	28,84000 €
	M17010	u	Con 100/60 prefabricat 60 cm.	37,87000 €
	M03021	m3	Formigó HM-20	47,30240 €
	M17016	u	Pate polipropilè armat.	107,28000 €
	D050020	m3	Fàbrica de maó 29x14x10 (gero) per rebestir, col.locat amb morter M-40/B, segons qu	86,40890 €
			Altres conceptes	296,58210 €
P-13	D200935X	u	Embornal simple amb sífó per a reixa plana de foneria tipus C250 de 750x300 mm, totalment instal.lat, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador	237,41 €
	M17056X	u	Embornal sífonic amb reixa de 750x300	85,49000 €
	D010301	m3	Excavació manual de rasa (picat i palejat) fins 1,25 m. de profunditat en terreny compa	12,65200 €
	D010982	m3	Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels productes sobrants de les excavacio	2,54810 €
			Altres conceptes	136,71990 €
P-14	D290001X	u	Diposit estació de bombament construït de formigó armat, inclos tapes i graons, totalment acabat, segons plànols	5.150,00 €
			Sense descomposició	5.150,00000 €
P-15	D290002X	u	Instal.lacions mecàniques i elèctriques estació de bombament, formada per 2 bombes Flygt NP-3085-MT(463),de 1.3 kW trampa d'accés doble 1200x785, sócols d'ancoratge, tubs d'impulsió de PEAD 90 mm a 10 bar, quadre elèctric doble, sondes i alarmes luminoses i acústiques, valvules de comporta i retenció, totalment muntades, provades i en funcionament	8.020,00 €
			Sense descomposició	8.020,00000 €
P-16	D290003X	u	Diposit dessorador/decantador construït de formigó armat, inclos tapes i graons, totalment acabat, segons plànols	10.050,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	10.050,00000 €
P-17	D290004X	u	Broc de desguas de formigo, per tub de 1000 mm, segons plans, inclòs protecció d'escollera	1.525,00 €
			Sense descomposició	1.525,00000 €
P-18	D300112	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-25, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris	3,38 €
	M20051	m	Canonada PEBD De-32 PN-10	1,13220 €
	M20607	u	P.P. accessoris unió i muntatge Canonada Ø 32.	0,95360 €
			Altres conceptes	1,29420 €
P-19	D300114	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-40, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris	4,40 €
	M20052	m	Canonada PEBD De-40 PN-10	1,78500 €
	M20608	u	P.P. accessoris unió i muntatge canonada Ø 40.	1,06000 €
			Altres conceptes	1,55500 €
P-20	D300116	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-50, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris	5,69 €
	M20053	m	Canonada PEBD De-50 PN-10	2,16240 €
	M20610	u	P.P. accessoris unió i muntatge canonada Ø 63.	0,95360 €
			Altres conceptes	2,57400 €
P-21	D300610	u.	Subministrament i col.locació de boca de reg tipus, inclòs marc i tapa de foneria, arqueta petita i ancoratge	84,55 €
	M17041	u	Marc i tapa fosa boca de reg, model oficial A-02.	14,83000 €
	M25051	u	Boca de reg tipus Reus.	45,69000 €
	M20700	u.	Ancoratge de formigó en immovilització de canonades o accessoris.	10,59000 €
			Altres conceptes	13,44000 €
P-22	D350015	u.	Arqueta tipus M, prefabricada amb tapa de fundició, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador	155,21 €
	M60510	u	Arqueta formigo prefabricada M	19,07000 €
	D060110	m3	Subministrament i posada en obra de formigó HM-20/P/20/IIb, àrid màxim 20 mm., cos	19,13940 €
	D010309	m3	Excavació en rasa en mitjans mecànics fins 1 m. de profunditat mitja, amb anivellat fon	5,74740 €
	M60512	u	Tapa i marc de fundició M 40x40	13,41000 €
			Altres conceptes	97,84320 €
P-23	D350025	u.	Arqueta tipus H, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador	415,23 €
	D060110	m3	Subministrament i posada en obra de formigó HM-20/P/20/IIb, àrid màxim 20 mm., cos	19,13940 €
	M60520	u	Arqueta formigó prefabricada H	116,34000 €
	D010309	m3	Excavació en rasa en mitjans mecànics fins 1 m. de profunditat mitja, amb anivellat fon	11,49480 €
			Altres conceptes	268,25580 €
P-24	D350035	u.	Arqueta tipus D, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador	447,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D060110	m3	Subministrament i posada en obra de formigó HM-20/P/20/IIb, àrid màxim 20 mm., cos	19,13940 €
	D010309	m3	Excavació en rasa en mitjans mecànics fins 1 m. de profunditat mitja, amb anivellat fon	11,49480 €
	M60530	u	Arqueta formigó prefabricada D	148,31000 €
			Altres conceptes	268,57580 €
P-25	D350310	u	Basament d'armari en formigó HM-20, inclosa excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, encofrat, etc. segons norma de la companyia subministradora	69,38 €
			Altres conceptes	69,38000 €
P-26	D350350	m	Desmantalament de línia aèria Telefònica inclòs retirada de conductors, pals, mecanismes, etc a l'abocador	2,48 €
			Altres conceptes	2,48000 €
P-27	D450150	u.	Arqueta de registre per instal.lació de reg, amb parets d'obra de fàbrica maó perforat de 15 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs encofrat i desencofrat metàl.lic, marc i tapa de fundició gris model aigües, excavació amb sobrants a l'abocador	248,09 €
	D080115	m3	Subministrament i col.locació de formigó HM20, àrid màxim 20 mm., consistència plàst	8,63610 €
	D010301	m3	Excavació manual de rasa (picat i palejat) fins 1,25 m. de profunditat en terreny compa	31,03870 €
	D050021	m2.	Fàbrica de maó perforat 29x14x10 (gero) per rebestir en parets de 15 cm. col.locat am	83,69180 €
	M03005	m3	Morter de ciment 1:3 (440 kg C.P./m3).	2,68200 €
	M17042	u	Marc i tapa fosa grisa enllumenat 60x60 cm. model oficial.	40,67000 €
	D010982	m3	Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels productes sobrants de les excavacio	6,25570 €
			Altres conceptes	75,11570 €
P-28	D450210	m.	Rasa de 0,20 m d'amplada per i 0,50 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, realitzada manualment, amb subministrament i col.locació de tub anellat de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm2 i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat i gestió de runes (REC1)	15,08 €
	M60300	m	Cinta senyalització conduccions elèctriques subterrànies. Col.locada.	0,26130 €
	M60250	m	Tub PE corrugat doble paret DN 110 mm amb guia, interior llis i lubricant senc exterio	2,52260 €
	D010604	m.	Rasa de 0,20 m. d'ample i 0,50 m. de profunditat, realitzada manualment, incloent rasa	5,50240 €
	ECCN35C	m.	Conductor de Cu. nu de 35 mm. col.locat	1,17100 €
			Altres conceptes	5,62270 €
P-29	D450250	m.	Rasa enllumenat de 0,50 m d'amplada per i 0,80 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, amb subministrament i col.locació de 2 tubs anellats de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm2, protegits amb dau de formigó HM-20 de 30x50 cm i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat amb gestió de runes.REC2	32,20 €
	M60300	m	Cinta senyalització conduccions elèctriques subterrànies. Col.locada.	0,52260 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D060109	m3	Subministrament i posada en obra de formigó HM-20, en protecció de canalitzacions,	13,42860 €
	D010614	m.	Rasa de 0,50 m. d'ample i 0,80 m. de profunditat, realitzada mecànicament, incloent ra	6,24140 €
	ECCN35C	m.	Conductor de Cu. nu de 35 mm. col.locat	1,17100 €
	M60250	m	Tub PE corrugat doble paret DN 110 mm amb guia, interior llis i lubricant senc exterio	5,04510 €
			Altres conceptes	5,79130 €
P-30	D550310	u	Subministrament i montatge de caixa de seccionament, derivació i protecció i connexions per escomeses.	279,88 €
	M700110	u	Caixa DSPD 9240 o similar	229,15000 €
			Altres conceptes	50,73000 €
P-31	D550315	u	Subministrament i col.locació de carcasa de formigó per a caixa de distribució, segons especificacions de Cia, totalment instalada	178,39 €
	M700115	u	Carcasa de formigo	105,76000 €
	D080120	m3	Subministrament i col.locació de formigó HM-20 en base de voreres o calçades, inclòs	22,90150 €
			Altres conceptes	49,72850 €
P-32	D600050	u.	Senyal normalitzada d'alumini plata de diàmetre 600 mm inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada	153,99 €
	M30102	u	Abraçadora de collar D-60 d'alumini	8,48000 €
	M30103	u	Cargoleria d'alumini	0,66000 €
	M30019	u.	Senyal indicadora normalitzada d'alumini, D=600 mm. reflectant HI.	36,81000 €
	M30200	u	Pal d'alumini plata D-60, 3 m. longitud	51,65000 €
	D600030	u.	Instal.lació de senyal de trànsit amb accessoris, inclòs l'obra civil.	54,86970 €
			Altres conceptes	1,52030 €
P-33	D600055	u.	Senyal d'alumini plata de 900x900 mm, rotulada segons detall, inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada	174,25 €
	M30200	u	Pal d'alumini plata D-60, 3 m. longitud	51,65000 €
	D600035	u.	Instal.lació de senyal de trànsit, accessoris, suport a pared, inclos l'obra civil.	48,43960 €
	M30019	u.	Senyal indicadora normalitzada d'alumini, D=600 mm. reflectant HI.	36,81000 €
	M30102	u	Abraçadora de collar D-60 d'alumini	8,48000 €
	M30250	u.	Soport a pared senyal de trànsit tipus gran, amb cargoleria	18,54000 €
	M30210	u	Ancoratge químic	7,95000 €
	M30103	u	Cargoleria d'alumini	0,66000 €
			Altres conceptes	1,72040 €
P-34	D600280	m2.	Pintat sobre paviment de franges senyalització trànsit, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	8,81 €
	M30720	kg	Pintura reflectora per a senyalitzacions	3,31000 €
	M30730	kg	Microesferes de vidre	0,99250 €
			Altres conceptes	4,50750 €
P-35	D600305	u.	Pintat de marques vials de senyalització, fletxes de direcció o stop, amb pintura reflectora i microesferes de vidre	25,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	M30720	kg	Pintura reflectora per a senyalitzacions	3,97200 €
	M30730	kg	Microesferes de vidre	1,19100 €
			Altres conceptes	20,06700 €
P-36	D600310	u.	Pintat de marca de plaça de minusvàlids, amb pintura reflectora i microesferes de vidre	30,24 €
	M30730	kg	Microesferes de vidre	1,19100 €
	M30720	kg	Pintura reflectora per a senyalitzacions	3,97200 €
			Altres conceptes	25,07700 €
P-37	D651210	u	Subministrament JUNIPERUS HORIZONTALIS de 40/60	8,45 €
	M65210	u	Juniperus Horizontalis 40/60	8,37000 €
			Altres conceptes	0,08000 €
P-38	D651220	u	Subministrament BUXUS SEMPERVIRENS de 30/40	20,47 €
	M65220	u	Buxus Sempervirens 30/40	20,27000 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-39	D651230	u	Subministrament ARUNDO DONAX 60/80	3,57 €
	M65230	u	Arundo Donax 60/80	3,53000 €
			Altres conceptes	0,04000 €
P-40	D653010	u	Plantació d'abrat de 16 a 25 cm. de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclou excavació del clot per plantació de dimensions 100x100x120 cm i sobrants a l'abocador	39,79 €
	M01020	m3	Grava menuda de 6-12 mm.	2,75600 €
	M01038	m3	Terra vegetal seleccionada.	6,89000 €
			Altres conceptes	30,14400 €
P-41	D653110	u	Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm amb mitjans manuals. Inclou excavació de clot per plantació de dimensions 25x25x40 cm, adob alliberament lent, terra vegetal garbellada i primer reg.	2,87 €
	M65510	Kg	Adob mineral d'alliberament lent	0,17250 €
			Altres conceptes	2,69750 €
P-42	D653150	m2	Sembra de gespa, inclou preparació de terreny, aportació de 30 gr/m2 de llavor de gessitosa, cobriment de la llavor i passada de corró	2,35 €
	M01040	m3	Terra vegetal adobada i garbellada, barrejada amb sauló	0,47580 €
	M65520	Kg	Llavor barreja de gessitoses	0,09780 €
			Altres conceptes	1,77640 €
P-43	D655010	m3	Aportació de terra vegetal per a jardineria, adobada i garbellada, a l'engròs barrejada amb sauló, amb mitjans manual, amb un gruix mitjà de 30 cm, perfilat i rampinat del terreny per a posterior plantació	26,54 €
	M01040	m3	Terra vegetal adobada i garbellada, barrejada amb sauló	17,44600 €
			Altres conceptes	9,09400 €
P-44	D655020	m3	Subministre i incorporació de escorça de pi de 4-6 cm de llargària, a granel, amb mitjans manuals. Formació de capa de 10 cm de gruix	52,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	M65540	m3	Escorça de pi, de 4 a 6 cm de llargària	35,25000	€
			Altres conceptes	17,70000	€
P-45	D655030	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m amb mitjans mecànics i incorporació al sòl d'adob mineral d'alliberament lent	0,75	€
	M65510	Kg	Adob mineral d'alliberament lent	0,05750	€
			Altres conceptes	0,69250	€
P-46	D655100	m2	Paviment de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Tractament estabilitzador amb emulsió aplicada per aspersió de polímers líquids amb aditius tensoactius	2,06	€
	M65530	Kg	Polímer Apersió	0,22040	€
	M01025	m3	Sauló garbellat (3 cm max).	1,11200	€
			Altres conceptes	0,72760	€
P-47	D661020	u	Subministrament i instal.lació de "cercle" de reg tech-line de 30 cm	6,25	€
			Sense descomposició	6,25000	€
P-48	D661030	u	Capçal de reg segons model, amb programador, electrovàlvules, vàlvules i controlador de la humitat totalment instal.lat	350,00	€
			Sense descomposició	350,00000	€
P-49	D661040	u	Connexió amb comptador a la xarxa general, inclosa caixa de fosa per ubicació del mateix	145,00	€
			Sense descomposició	145,00000	€
P-50	D661050	u	Difusor sectorial proporcional caudal 3-5 m	22,01	€
	M66100	u	Difusor sectorial 3-5 m	19,39000	€
			Altres conceptes	2,62000	€
P-51	D700020	u	Subministrament i col.locació de banc tipus Neobarmino de FDB, de 180 cm de llargària, de fosa acabat amb imprimació i oxiron, de fusta de teka. Incloent accessoris per ancoratge al paviment i 4 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m	191,99	€
	M35020	u	Banc tipus Neobarmino 180 cm	158,64000	€
	M03021	m3	Formigó HM-20	7,46880	€
			Altres conceptes	25,88120	€
P-52	D700025	u	Subministre i col.locació de banc tipus Neobarmino de FDB, de 65 cm de llargària, de fosa acabat amb emprimació i oxiron, de fusta de teka. Incloent accessoris per ancoratge al paviment i daus 4 de 0.3x0.3x0.3 de formigó.	161,73	€
	M03021	m3	Formigó HM-20	7,46880	€
	M35022	u	Banc tipus Neobarmino 65 cm	128,68000	€
			Altres conceptes	25,58120	€
P-53	D701025	u	Subministrament i col.locació de paperera circular de ferro forjat de 60 l, ancorada al paviment amb 2 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m	88,73	€
	M35125	u	paperera circular inox 60 l	62,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	M03021	m3	Formigó HM-20	1,86720 €
			Altres conceptes	24,86280 €
P-54	D704022	u	Escossell tipus Brico o similar, de 80x120, de fosa dúctil, oxidat, totalment instal.lat	99,59 €
	M35422	u	Escoçell tipus Brico 80x120	83,50000 €
	M03021	m3	Formigó HM-20	3,11200 €
			Altres conceptes	12,97800 €
P-55	D938127K	m3	Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h	30,85 €
	B0512302	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel	7,94880 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05170 €
	B0391230	m3	Barreja de granulat per a grava-ciment GC25	15,75000 €
			Altres conceptes	7,09950 €
P-56	EAR3X3X7	u.	Arqueta registre tipus, de 0,4x0,4x0,7 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària	106,82 €
	EOA3X3X7	u.	Arqueta registre de 0,4x0,4x0,7 completa	105,76000 €
			Altres conceptes	1,06000 €
P-57	EAR7X7X9	u.	Arqueta registre tipus, de 0,7x0,7x1,2 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària, i transport de runa a l'abocador	186,93 €
	EOA7X7X9	u.	Arqueta registre de 0.7x0.7x1.2 completa	185,08000 €
			Altres conceptes	1,85000 €
P-58	EB1X1X1	u.	Basament de 1.0x1.0x1.0 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària	132,12 €
	EOB1X1X1	u,	Bassament de 1.0x1.0x1.0 m complet	109,29000 €
	EPT	u.	Presa de terra reglamentària, col.locada i connectada a la xarxa de terres.	21,52640 €
			Altres conceptes	1,30360 €
P-59	EB1X1X12	u.	Basament de 1.0x1.0x1.3 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària	181,88 €
	EPT	u.	Presa de terra reglamentària, col.locada i connectada a la xarxa de terres.	21,52640 €
	EOB1X1X12	u,	Bassament de 1.0x1.0x1.0 m complet	158,55000 €
			Altres conceptes	1,80360 €
P-60	EB8X8X8	u.	Basament de 0,6x0,6x0,6 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària	94,73 €
	EOB6X6X6	u,	Bassament de 0.8x0.8x0.8 complet	72,27000 €
	EPT	u.	Presa de terra reglamentària, col.locada i connectada a la xarxa de terres.	21,52640 €
			Altres conceptes	0,93360 €
P-61	EC2X6C	m.	Conductor de Cu. de 4x6 mm de 0.6/1kv aïllament, col.locat	2,12 €
	ECC4X6	m.	Conductor de coure de 4x6 mm. de 0.6/1kv.	1,51000 €
			Altres conceptes	0,61000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	EC00015	u	Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW	895,00	€
			Sense descomposició	895,00000	€
P-63	EC0005Z	u	Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW	765,00	€
			Sense descomposició	765,00000	€
P-64	ELCS4S100	u	Punt de llum 4x150 W VSAP 2N, sobre columna tipus Prim de 12 m d'alçada de tub d'acer 8 mm galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària tipus TNG-400/AS color gris plata, amb làmpada caixa de connexions, col·locat, pintat i numerat	2.654,61	€
	EACT2	u.	Caixa connexions tipus DF 20/4e+fusibles	11,76000	€
	EPC	u.	Pintat a tres capes de bàcul o columna segons indicacions de la Direcció d'Obra.	38,68640	€
	LLTSS100	u	Lluminària Carandini TNG-400/AS 150 W VSAP, gris plata	1.315,84000	€
	ESCS10	u	Columna Tipus Prim 12.0 m	1.129,89000	€
	ECC4X2.5	m.	Conductor de coure de 4x2.5 mm. de 0.6/1kv.	12,72000	€
	ENT	u.	Número tipus	3,13000	€
	ELAS150	u.	Làmpada de 150 W. Na.Ap.	64,20000	€
			Altres conceptes	78,38360	€
P-65	ELCS4S400	u	Punt de llum senyalització blindada empotrable al sòl tipus F-40-FN, 2x9 W. làmpada fluorescent, homologat, amb cos tipus F-408 i plantilla de fixació tipus F-44, color negre, i amb equip per reducció de fluxe incorporat, amb làmpada caixa de connexions, col·locat, pintat i numerat	391,88	€
	ECC4X2.5	m.	Conductor de coure de 4x2.5 mm. de 0.6/1kv.	6,36000	€
	ELAS100	u.	Làmpada de 100 W. Na.Ap.	16,05000	€
	LLTSS400	u	Lluminària empotrable F-40-FN, làmpades 2x9 w fluorescent, cos F-408 i plantilla fixac	298,60000	€
	ENT	u.	Número tipus	3,13000	€
	EACT2	u.	Caixa connexions tipus DF 20/4e+fusibles	11,76000	€
			Altres conceptes	55,98000	€
P-66	ELCS4S900	u	Punt de llum 1x150 W VSAP, sobre columna tipus Kalinga de 10 m d'alçada(h=9m punt de llum) troncocònica xapa galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària Zafiro-2 de Socelec, color gris plata, IP66, cierre easilok, amb làmpada caixa de connexions, col·locat, pintat i numerat	1.034,32	€
	EPC	u.	Pintat a tres capes de bàcul o columna segons indicacions de la Direcció d'Obra.	38,68640	€
	ELAS150	u.	Làmpada de 150 W. Na.Ap.	16,05000	€
	ECC4X2.5	m.	Conductor de coure de 4x2.5 mm. de 0.6/1kv.	9,54000	€
	EACT2	u.	Caixa connexions tipus DF 20/4e+fusibles	11,76000	€
	ENT	u.	Número tipus	3,13000	€
	ESCS90	u	Columna Tipus Marina 9.0 m	572,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	LLTSS600	u	Lluminària Carandini QSA-5/L 150 W VSAP, gris plata	319,93000 €
			Altres conceptes	62,34360 €
P-67	EPTIE	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips, canvi de làmpades etc.	2.660,77 €
			Altres conceptes	2.660,77000 €
P-68	EPTMT	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips.	2.963,00 €
			Altres conceptes	2.963,00000 €
P-69	EQ10102	u	Subministrament i muntatge de quadre de protecció, control, mesura i maniobra per comandament de l'enllumenat públic, tipus CITI-10R, segons esquema elèctric, incloses feines d'obra civil, totalment acabat, amb els següents elements: - Armari metàl·lic d'acer inoxidable de 2 mm, grau de protecció del conjunt IP65, IK 10, amb teulada per a ventilació, portes amb panys de seguretat amb clau tipus companyia a l'interior del qual es col·locaran caixes de doble aïllament - Seccionador 4P amb fusibles fins a 63 A - Conjunt de mesurament electrònic, doble tarifa i reactiva - ICPM 4P de 63 A - Mòduls de control per a 4 sortides trifàsiques de 16 A, equipades amb magnetotèrmics i diferencials rearmables de 300mA, d'acord a l'esquema elèctric - Rellotge astronòmic programable i endoll auxiliar de 220 V - Borns per a circuits de terra, de protecció de les parts metàl·liques - Pintura exterior normalitzada GRIS RAL 7032, RHGS-12340 - Sòcol i bancada d'acer inoxidable AISI 304 - Coberta de protecció contra la pluja - Borns de connexió per a línies de sortida de secció mínima 25 mm ² - Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida - Enllumenat interior amb portalàmpades estanc - Cèl·lula fotoelèctrica - Estabilitzador i reductor de fluxe de 7.5 kVA	5.825,00 €
			Sense descomposició	5.825,00000 €
P-70	F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	5,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	1,44900 €
			Altres conceptes	3,62100 €
P-71	F2160020	m3	Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	8,53 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	7,24500 €
			Altres conceptes	1,28500 €
P-72	F216002Z	u	Enderrocament de arqueta de telefonia de 3x.0x3.0x2.0 aprox de formigo armat, etc. amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	157,32 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	24,15000 €
			Altres conceptes	133,17000 €
P-73	F2190040	m	Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	2,23 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,48300 €
			Altres conceptes	1,74700 €
P-74	F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col.locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	4,84 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	1,44900 €
			Altres conceptes	3,39100 €
P-75	F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	4,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	1,44900	€
			Altres conceptes	2,69100	€
P-76	F2190700	m	Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.	4,86	€
			Altres conceptes	4,86000	€
P-77	F2190710	m2	Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	7,01	€
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,31400	€
			Altres conceptes	6,69600	€
P-78	F21D0010	u	Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	19,53	€
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,96600	€
			Altres conceptes	18,56400	€
P-79	F21D0100	m2	Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	4,12	€
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,48300	€
			Altres conceptes	3,63700	€
P-80	F21G0030	u	Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs.	92,72	€
			Altres conceptes	92,72000	€
P-81	F21G0040	u	Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs.	331,61	€
			Altres conceptes	331,61000	€
P-82	F21H0010	m	Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.	2,28	€
			Altres conceptes	2,28000	€
P-83	F21H0100	u	Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes	129,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.	
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	2,41500 €
			Altres conceptes	126,77500 €
P-84	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.	34,79 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	4,83000 €
			Altres conceptes	29,96000 €
P-85	F2210010	m2	Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	0,46 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,22610 €
			Altres conceptes	0,23390 €
P-86	F2210110	m3	Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra.	2,31 €
			Altres conceptes	2,31000 €
P-87	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	2,85 €
	B0211000	kg	Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant	0,52680 €
			Altres conceptes	2,32320 €
P-88	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	4,76 €
			Altres conceptes	4,76000 €
P-89	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	4,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,69000 €
P-90	F2260211	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	4,24 €
	B03DU210	m3	Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport	3,16800 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02350 €
			Altres conceptes	1,04850 €
P-91	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	6,05 €
	B03DU220	m3	Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i trans	4,95600 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02350 €
			Altres conceptes	1,07050 €
P-92	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.	1,23 €
			Altres conceptes	1,23000 €
P-93	F2270110	m2	Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.	0,76 €
			Altres conceptes	0,76000 €
P-94	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.	3,35 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02350 €
			Altres conceptes	3,32650 €
P-95	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	6,55 €
	B03DU210	m3	Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport	3,16800 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02350 €
			Altres conceptes	3,35850 €
P-96	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.	3,28 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02350 €
			Altres conceptes	3,25650 €
P-97	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la	6,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	
	B0111000	m3	Aigua	0,02350 €
	B03DU210	m3	Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport	3,16800 €
			Altres conceptes	3,28850 €
P-98	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col.locació i compactació del material. Tot inclòs.	18,15 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	16,65600 €
			Altres conceptes	1,49400 €
P-99	F2280500	m3	Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.	25,01 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	23,13000 €
			Altres conceptes	1,88000 €
P-100	F3J20010	m3	Blocs de pedra de <= 400 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	28,50 €
	B0441600	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes	18,51500 €
			Altres conceptes	9,98500 €
P-101	F3J20020	m3	Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	33,54 €
	B0441700	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes	21,29750 €
			Altres conceptes	12,24250 €
P-102	F3J20030	m3	Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	37,57 €
	B0441800	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes	22,27750 €
			Altres conceptes	15,29250 €
P-103	F4405525	kg	Acer S355J0WP, per a estructures, en planxa corten, treballada al taller i col.locada a l'obra amb soldadura	2,81 €
	B44ZS04K	kg	Acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons	1,98000 €
			Altres conceptes	0,83000 €
P-104	F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.	16,48 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02350 €
	B0372U20	m3	Tot-u artificial amb un CBR 80	14,27800 €
			Altres conceptes	2,17850 €
P-105	F9360010	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.	9,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A31000	kg	Clau acer	0,01310 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,20000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,18570 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,07180 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	8,74820 €
			Altres conceptes	0,46120 €
P-106	F9650310	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	13,46 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,23300 €
	B9650310	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm	4,60950 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	0,14040 €
			Altres conceptes	4,47710 €
P-107	F9650400	m	Vorada remuntable tipus americà amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	14,85 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,95080 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	0,14040 €
	B9650400	m	Vorada remuntable tipus americà, inclou pp de peces especials	6,26850 €
			Altres conceptes	4,49030 €
P-108	F9650J40	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	10,32 €
	B9650J40	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm	4,95600 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	0,10530 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	2,82200 €
			Altres conceptes	2,43670 €
P-109	F9740100	m	Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	14,18 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	0,52640 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	2,99130 €
	B9740010	u	Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	4,18200 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,14100 €
			Altres conceptes	6,33930 €
P-110	F9740110	m	Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	16,24 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,14100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	0,80710 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,45880 €
	B9740020	u	Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm per a rigola	4,55000 €
			Altres conceptes	6,28310 €
P-111	F9850210	m	Gual de vianants, inclou subministrament, col.locació i peces especials prefabricades, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	110,05 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	14,11000 €
	B9850210	m	Gual de vianants, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantonere	46,91000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	0,49130 €
			Altres conceptes	48,53870 €
P-112	F9850220	m	Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	59,38 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	9,03040 €
	B9850220	m	Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces centrals i peces especials canton	16,75000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	2,45630 €
			Altres conceptes	31,14330 €
P-113	F9C31324	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior	12,84 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,42000 €
	B9C31324	m2	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a	4,62800 €
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb	1,34000 €
			Altres conceptes	6,45200 €
P-114	F9E1S00Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	17,15 €
	B9E1S000	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	7,23180 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,66810 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,42310 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00470 €
	D0391311	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m ³ de ciment pòrtland amb filler calcari i sorr	1,81570 €
			Altres conceptes	7,00660 €
P-115	F9F10010	m2	Paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament, col.locació i reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat.	18,06 €
	B9F10020	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix	10,80180 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	1,35760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,90060 €
P-116	F9G10020	m2	Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 15 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escossells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols.	20,07 €
	B08A1020	kg	Producte filmògen per a formigó	0,38400 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,20000 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,01310 €
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6	2,22200 €
	B065E76U	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm	11,37600 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,18570 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,07180 €
			Altres conceptes	5,61740 €
P-117	F9G20010	m2	Paviment continu de formigó de color de 16 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de 10 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus "chomo" o equivalent (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificant i antifuorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment de colorant tipus "kaolor" amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues capes de formigó, la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals. Tot inclòs, completament acabat.	25,62 €
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6	2,22200 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,17920 €
	B08A1020	kg	Producte filmògen per a formigó	0,38400 €
	B065E76U	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm	7,82100 €
	B081U123	kg	Additiu multifunció tipus chomo o equivalent, que inclou colorant, fibres de polipropilè,	1,63500 €
	B065E76Z	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm	5,47140 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,62880 €
			Altres conceptes	7,27860 €
P-118	F9QA0010	m2	Recobriments de fusta tractada a l'autoclau, formada per rastrells longitudinals, central i laterals, de secció rectangular de 100x20 mm fixats sobre base de formigó, i llates transversals de secció rectangular de 95x22 mm fixades als rastrells, inclou fixació de	62,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rastrells i llatges amb cargols galvanitzats, i a les llatges, embotida i coberta amb pasta de fusta. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	
	B9QA0010	m	Tarima de fusta tractada a l'autoclau de dos metres d'amplada, formada per 3 rastrells	44,07000 €
			Altres conceptes	18,59000 €
P-119	F9Z60010	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), inclòs perfils de neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs completament acabat.	200,48 €
	B7J13006	m	Junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), amb	175,00000 €
			Altres conceptes	25,48000 €
P-120	FB11001Z	m	Barana de fusta d'1,50 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, tot de troncs fresats de 12 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, inclou subministrament, col.locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat.	14,50 €
	BB11001Z	m	Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntants cada 2 m i dos trav	11,18000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	1,91900 €
			Altres conceptes	1,40100 €
P-121	FB121ABD	m	Barana tipus BLEND, formada per elements verticals de ferro fòs, amb forma sinuosa, acabats amb pintura de color oxiron negre forja i per tubs rodons d'acer inoxidable horitzontals, el superior de D.50,8 mm i els 3 inferiors de D.33 mm, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçada, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, ancoratge, tot inclòs.	107,06 €
	BB121AB0	m	Barana formada per elements verticals de ferro fòs, amb forma sinuosa, acabats amb	92,54000 €
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb	0,31910 €
			Altres conceptes	14,20090 €
P-122	FB2A0010	m	Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteïdors, i p.p. de peces especials. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs, segons plànols de detall.	29,16 €
	BBMZA810	u	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de segure	1,72500 €
	BBM2AA00	m	Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci	15,14000 €
	BBMZ0010	m	Part proporcional d'elements de fixació i terminals de cua de peix, per a barreres de se	3,77000 €
	BBMZ1310	m	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat	2,27000 €
			Altres conceptes	6,25500 €
P-123	FBA15110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,61 €
	BBM1M000	kg	Microesferes de vidre	0,05410 €
	B8ZB1000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,21650 €
			Altres conceptes	0,33940 €
P-124	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBM1M000	kg	Microesferes de vidre	0,08270 €
	B8ZB1000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,32800 €
			Altres conceptes	0,33930 €
P-125	FBB11111	u	Senyal normalitzada d'alumini plata triangular, de 70 cm de costat inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal·lada	175,14 €
	M30210	u	Ancoratge químic	7,95000 €
	M30102	u	Abraçadora de collar D-60 d'alumini	8,48000 €
	M30103	u	Cargoleria d'alumini	0,66000 €
	M30200	u	Pal d'alumini plata D-60, 3 m. longitud	51,65000 €
	D600030	u.	Instal·lació de senyal de trànsit amb accessoris, inclòs l'obra civil.	54,86970 €
	BBM11102	u	Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	49,80000 €
			Altres conceptes	1,73030 €
P-126	FD7F001Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	16,08 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	2,53980 €
	BD7F0010	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401, DN 200 mm (D.interior 192,	9,02700 €
			Altres conceptes	4,51320 €
P-127	FD7F002Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	47,99 €
	BD7F0025	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401, DN 400 mm (D.interior 384,	29,99820 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,72500 €
			Altres conceptes	14,26680 €
P-128	FD7F004Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	23,84 €
	BD7F0010	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401, DN 200 mm (D.interior 192,	9,02700 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	8,46600 €
			Altres conceptes	6,34700 €
P-129	FD7F005Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	62,27 €
	BD7F0025	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401, DN 400 mm (D.interior 384,	29,99820 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	21,44720 € 10,82460 €
P-130	FD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	30,69 €
	BD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p Altres conceptes	23,35800 € 7,33200 €
P-131	FD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	71,32 €
	BD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p Altres conceptes	53,48880 € 17,83120 €
P-132	FD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	103,65 €
	BD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p Altres conceptes	75,00060 € 28,64940 €
P-133	FD7J0040	m	Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	193,03 €
	BD7J0040	m	Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a Altres conceptes	147,39000 € 45,64000 €
P-134	FD7J0045	m	Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	304,16 €
	BD7J0045	m	Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a Altres conceptes	232,24380 € 71,91620 €
P-135	FD7J0105	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col.locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	23,88 €
	BD7J0005	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma prEN 13	8,27220 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	13,54560 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,06220 €
P-136	FD7J0120	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	55,37 €
	BD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p	23,35800 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	22,57600 €
			Altres conceptes	9,43600 €
P-137	FDD10320	u	Pou de registre prefabricat de 2 m de diàmetre, amb una profunditat d'entre 3-5 m, per a tubs de D entre 900 i 1500 mm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.	1.768,02 €
	BDD10004	u	Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alcària, de formigó armat, amb pat	181,99000 €
	BDD10022	u	Base de pou prefabricada, de 200 cm de diàmetre i 226 cm d'alcària, de formigó armat	881,36000 €
	BDD10001	u	Con de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alcària, de formigó	164,01000 €
	BDDZ0025	u	Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona arti	227,96000 €
	BDD10021	u	Tapa prefabricada per a pou de 200 cm de diàmetre, de formigó armat, amb encaix su	224,84000 €
			Altres conceptes	87,86000 €
P-138	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)	4,64 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,73000 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
			Altres conceptes	1,49700 €
P-139	FDG10020	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits)	6,75 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,73000 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
			Altres conceptes	3,60700 €
P-140	FDG10030	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 Circuits)	8,46 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,73000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
			Altres conceptes	5,31700 €
P-141	FDG10110	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)	5,62 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,73000 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
			Altres conceptes	2,47700 €
P-142	FDG10120	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuit)	7,73 €
	BDGZ0010	m	Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s	0,73000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
			Altres conceptes	4,58700 €
P-143	FDG30130	m	Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col.locació i reblert amb solera i dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	19,11 €
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	3,28440 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
			Altres conceptes	10,18160 €
P-144	FDG30140	m	Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	22,65 €
	BD131A9B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	7,59900 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
			Altres conceptes	9,40700 €
P-145	FDG30215	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.	14,30 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,54200 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,51520 €
	BG21RD10	m	Tub rigid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	2,54520 €
			Altres conceptes	5,69760 €
P-146	FDG30225	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.	23,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
	BG21RK10	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	5,67120 €
			Altres conceptes	10,14180 €
P-147	FDG30235	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.	20,10 €
	BG21RD10	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	5,14080 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,54200 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,51520 €
			Altres conceptes	8,90200 €
P-148	FDG30245	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.	36,30 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
	BG21RK10	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	11,23120 €
			Altres conceptes	17,11180 €
P-149	FDG30255	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.	27,99 €
	BG21RD10	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	7,63560 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,54200 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,51520 €
			Altres conceptes	14,29720 €
P-150	FDG30265	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.	53,53 €
	BG21RK10	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	17,01360 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	2,31300 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
			Altres conceptes	28,55940 €
P-151	FDG50110	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)	13,00 €
	BG22TP10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	5,83440 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
			Altres conceptes	1,42160 €
P-152	FDG50120	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits)	21,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	8,75160 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
			Altres conceptes	7,22440 €
P-153	FDG50130	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)	16,66 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	5,83440 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
			Altres conceptes	5,08160 €
P-154	FDG50140	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits)	24,89 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64400 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	8,75160 €
			Altres conceptes	10,39440 €
P-155	FDG5L008	m	Canalització amb prisma tubular format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	15,24 €
	BDGZL001	m	Cinta senyalització	0,21000 €
	BDGZL004	m	Separadors per conductes de 125 mm	0,61500 €
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,38700 €
	BDGZL002	m	Fil guia	0,12000 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,28940 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,28420 €
	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d	0,77990 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	1,52340 €
			Altres conceptes	4,93110 €
P-156	FDG5L009	m	Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	18,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	1,52340 €
	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d	0,77990 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,28940 €
	BDGZL002	m	Fil guia	0,24000 €
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	4,55700 €
	BDGZL004	m	Separadors per conductes de 125 mm	1,23000 €
	BDGZL001	m	Cinta senyalització	0,21000 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,28420 €
			Altres conceptes	5,47610 €
P-157	FDG5L010	m	Canalització amb prisma tubular format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	25,23 €
	BDGZL002	m	Fil guia	0,36000 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	1,83920 €
	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d	0,77990 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,50390 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	6,72700 €
	BDGZL004	m	Separadors per conductes de 125 mm	1,84500 €
	BDGZL001	m	Cinta senyalització	0,21000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,71640 €
			Altres conceptes	6,14860 €
P-158	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	27,64 €
	BDGZL002	m	Fil guia	0,48000 €
	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d	0,77990 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,50390 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	1,83920 €
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	8,89700 €
	BDGZL004	m	Separadors per conductes de 125 mm	2,46000 €
	BDGZL001	m	Cinta senyalització	0,21000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	6,03910 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
			Altres conceptes	6,33090 €
P-159	FDG5L013	m	Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	37,61 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10000 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	2,15500 €
	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d	0,77990 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	8,46600 €
	BDGZL002	m	Fil guia	0,72000 €
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	13,23700 €
	BDGZL004	m	Separadors per conductes de 125 mm	3,69000 €
	BDGZL001	m	Cinta senyalització	0,21000 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,78810 €
			Altres conceptes	7,46400 €
P-160	FDK20210	u	Cambrà de registre per a telèfons tipus G-BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada, connexions i mòduls accés cambrà, inclou subministrament i col.locació, totalment acabada, segons plànols.	2.531,49 €
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	13,50000 €
	BDKZ0A20	u	Regleta de 130 cm per a cambrà de registre	45,99000 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	30,68500 €
	BDDZ0025	u	Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massissat i tapa rodona arti	227,96000 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	44,12180 €
	BDKZ0A05	u	Fixació de regleta per a cambrà de registre	34,86000 €
	BDKZ0A25	u	Ganxos de tir per a cambrà de registre	1,59000 €
	BDKZ0A10	u	Fixació de ganxo de tir per a cambrà de registre	42,81000 €
	BDKZ0A01	u	Bústia per a cambrà de registre	53,63000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDK20210	u	Cambra de registre tipus G-BRF, de 240x130x190 cm de dimensions interiors, prefabri	1.754,18000 €
	BDDZU005	u	Fixacions per a graons de polipropilè	13,50000 €
	BDKZ0A15	u	Unitat de rotulació per a cambra de registre	9,51000 €
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	32,70000 €
			Altres conceptes	226,45320 €
P-161	FDK2L001	u	Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	171,56 €
	BDK2L040	u	Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricad	102,58000 €
	BDKZL040	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET	58,95000 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	0,55880 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	0,80350 €
			Altres conceptes	8,66770 €
P-162	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	366,96 €
	B2RA0100	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in	2,94900 €
	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu	4,24030 €
	BDK2L070	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricad	248,35000 €
	BDKZL070	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET	93,18000 €
			Altres conceptes	18,24070 €
P-163	FDKR0010	u	Arranjament, col.locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat.	102,74 €
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD	3,12000 €
			Altres conceptes	99,62000 €
P-164	FDKR0020	u	Arranjament, col.locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	93,81 €
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD	3,12000 €
			Altres conceptes	90,69000 €
P-165	FF320020	m	Conducció de fosa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	30,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BF320020	m	Tub de fosa D 125 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió	16,15680 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,29530 €
			Altres conceptes	12,78790 €
P-166	FF320025	m	Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	35,34 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,80410 €
	BF320025	m	Tub de fosa D 150 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió	18,71700 €
			Altres conceptes	14,81890 €
P-167	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	5,87 €
	BFB11125	m	Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió	4,50000 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	0,41630 €
			Altres conceptes	0,95370 €
P-168	FFB10325	m	Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	9,54 €
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	1,11020 €
	BFB11135	m	Tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió	6,36480 €
			Altres conceptes	2,06500 €
P-169	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm ² , inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.	16,48 €
	BG390010	m	Conductor de baixa tensió d'alumini, de 3x240+150 mm ² , inclòs jocs d'empalmadors	10,19000 €
			Altres conceptes	6,29000 €
P-170	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel.la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal.lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament.	19.151,48 €
	BGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un T	17.364,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.786,84000 €
P-171	FGJ1001Z	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, tipus PFU-4, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	12.452,64 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,21390 €
	B0B34132	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6	19,18000 €
	BGJ10010	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a un trafo, fins a 1000 kVA, inclòs red d	10.591,95000 €
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	85,62400 €
			Altres conceptes	1.755,67210 €
P-172	FGJ1002Z	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafostipus PFU-5, fins a 1000 kVA, cadascun inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i instal.lació. Tot inclòs completament acabat.	18.049,77 €
	BGJ10020	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos trafos, fins a 1000 kVA, inclòs re	16.138,05000 €
	B0B34132	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6	19,18000 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,21390 €
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	85,62400 €
			Altres conceptes	1.806,70210 €
P-173	FGK20010	m	Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les estacions transformadores. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs.	38,36 €
	BGK226A0	m	Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x	22,61340 €
			Altres conceptes	15,74660 €
P-174	FGZZ001Z	u	Redacció del projecte de legalització de l'estació de bombament; visat per un col.legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal.lacions. Tot inclòs.	1.052,05 €
	BGZZ0010	u	Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg	1.041,63000 €
			Altres conceptes	10,42000 €
P-175	FGZZ0020	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col.legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal.lacions. Tot inclòs.	1.657,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGZZ0020	u	Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg	1.640,74000	€
			Altres conceptes	16,41000	€
P-176	FJM30166	u	Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	311,18	€
	BJM30166	u	Ventosa D 150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta	278,27000	€
			Altres conceptes	32,91000	€
P-177	FJZZ0088	u	Fita de senyalització d'1,50 m escameses a parcel.les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.	10,22	€
	BJZZ0088	u	Fita de senyalització d'1,50 m escameses a parcel.les D20 reblerts de formigó (cal sort	6,07000	€
			Altres conceptes	4,15000	€
P-178	FM210010	u	Hidrants soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	648,71	€
	BM210010	u	Hidrants soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical	511,25000	€
	BMY21000	u	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	0,02270	€
			Altres conceptes	137,43730	€
P-179	FN120030	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	405,09	€
	BN120030	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d	350,83000	€
			Altres conceptes	54,26000	€
P-180	FN120035	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	543,13	€
	BN120035	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d	460,40000	€
			Altres conceptes	82,73000	€
P-181	FN120040	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	568,11	€
	BN120040	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d	469,66000	€
			Altres conceptes	98,45000	€
P-182	FN120125	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 80 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	233,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN120125	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d	191,60000	€
			Altres conceptes	41,76000	€
P-183	FN120130	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	263,07	€
	BN120130	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d	210,21000	€
			Altres conceptes	52,86000	€
P-184	FN120135	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	372,22	€
	BN120135	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d	291,18000	€
			Altres conceptes	81,04000	€
P-185	FN120140	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	399,76	€
	BN120140	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d	312,38000	€
			Altres conceptes	87,38000	€
P-186	FR45U33Z	u	Subministrament i transport de quercus suber de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	183,92	€
	BR45U330	u	Quercus suber de 30/35 cm de perímetre, en contenidor, segons les NTJ. seleccionat	182,10000	€
			Altres conceptes	1,82000	€
P-187	FR45U3ZZ	u	Subministrament i transport de laurus nobilis de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	132,63	€
	BR45U3ZZ	u	Quercus suber de 30/35 cm de perímetre, en contenidor, segons les NTJ. seleccionat	131,32000	€
			Altres conceptes	1,31000	€
P-188	FR47U290	u	Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	127,50	€
	BR47U290	u	Celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat se	126,24000	€
			Altres conceptes	1,26000	€
P-189	FR47U480	u	Subministrament i transport de fraxinus angustifolia "raywood" de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	73,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR47U480	u	Fraxinus angustifolia "raywood" de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de pri	72,54000	€
			Altres conceptes	0,73000	€
P-190	FR47UF60	u	Subministrament i transport de salix alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	34,01	€
	BR47UF60	u	Salix alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua, segons les ntj. seleccionat a viver per l	33,67000	€
			Altres conceptes	0,34000	€
P-191	FR48LGJ0	u	Subministrament àlber (populus alba) de perímetre 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	20,98	€
	BR48LGJ0	u	Àlber (populus alba) de circumferència de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	20,77000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-192	FR4AU250	u	Subministrament i transport de arbutus unedo, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	2,96	€
	BR4AU250	u	Arbutus unedo, en contenidor de 3 litres, segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.	2,93000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-193	FR4AU800	u	Subministrament i transport de crataegus monogyna, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari	2,47	€
	BR4AU800	u	Crataegus monogyna, en contenidor de 3 litres, segons les NTJ. seleccionat a viver pe	2,45000	€
			Altres conceptes	0,02000	€
P-194	FR4AUN80	u	Subministrament i transport de spartium junceum, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari	1,21	€
	BR4AUN80	u	Spartium junceum, en contenidor de 2 litres, segons les NTJ. seleccionat a viver per la	1,20000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P-195	FR6B3111	m2	Subministrament i plantació de hedera helix (12 ut/m2) i de vinca major (6 ut/m2), en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	10,47	€
			Altres conceptes	10,47000	€
P-196	FR6B3G11	m2	Plantació de planta vivaç, en pa d'herba, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	7,28	€
			Altres conceptes	7,28000	€
P-197	G31512H3	m3	Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	68,94	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	61,01640	€
			Altres conceptes	7,92360	€
P-198	G31B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre 16 mm com a màxim, per a l'armadura de rases i pous	1,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic	0,81360 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00470 €
			Altres conceptes	0,27170 €
P-199	G31D1001	m2	Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous	15,55 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,80000 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,10200 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,18570 €
	B0D81480	m2	Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,02300 €
	B0DZ4000	m	Fleix	0,03600 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,10000 €
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm	0,26000 €
			Altres conceptes	13,04330 €
P-200	G32516H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	87,75 €
	B065E80B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	66,78860 €
			Altres conceptes	20,96140 €
P-201	G32B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de murs de contenció	1,24 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00560 €
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic	0,81360 €
			Altres conceptes	0,42080 €
P-202	G32BMJ01	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de murs de contenció	7,51 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02050 €
	D0B342CC	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a tal	6,47250 €
			Altres conceptes	1,01700 €
P-203	G32D1115	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i suports amb puntals metàl.lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball ≤ 5 m, per a deixar el formigó vist	27,04 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,20000 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,79640 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,02870 €
	B0D81680	m2	Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,07100 €
	B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm	0,40000 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,10200 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,03450 €
			Altres conceptes	24,40740 €
P-204	G38D1001	m2	Encofrat a una cara amb plafó metàl.lic, per a riestres i basaments	15,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DZ4000	m	Fleix	0,03600 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,10200 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,37140 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,10000 €
	B0D81380	m2	Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 50 usos	0,96800 €
	B0DZP300	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x60 cm	0,19000 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,03840 €
			Altres conceptes	13,15420 €
P-205	G3C516H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	86,08 €
	B065E81B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m	73,71540 €
			Altres conceptes	12,36460 €
P-206	G3CB3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses	1,20 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00470 €
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic	0,81360 €
			Altres conceptes	0,38170 €
P-207	G3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	9,45 €
	B064500C	m3	Formigó HM-15/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	5,40860 €
			Altres conceptes	4,04140 €
P-208	G45C1AG3	m3	Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	90,63 €
	B065EH0C	m3	Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	65,63700 €
			Altres conceptes	24,99300 €
P-209	G45F1AG3	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	90,63 €
	B065EH0C	m3	Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	65,63700 €
			Altres conceptes	24,99300 €
P-210	G4BC3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de lloses	1,25 €
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic	0,81360 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01120 €
			Altres conceptes	0,42520 €
P-211	G4BCMJ61	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses	9,19 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01860 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D0B3428C	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a tal	8,07850 €
			Altres conceptes	1,09290 €
P-212	G4BF3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic \geq 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps	1,24 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01120 €
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic	0,81360 €
			Altres conceptes	0,41520 €
P-213	G4D81201	m2	Col.locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues	30,11 €
	B0DA1340	m2	Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 5 cm de gruix	18,15000 €
			Altres conceptes	11,96000 €
P-214	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi	24,03 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,10200 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,39600 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,37140 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,10770 €
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,48600 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,08000 €
			Altres conceptes	20,48690 €
P-215	G4DF2115	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics a dues cares, per a mur d'estrep, per a deixar el formigó vist, de $h \leq 5$ m	29,18 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,02870 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,04950 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,37140 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,03450 €
	B0D81680	m2	Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,07000 €
	B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm	0,40000 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,48400 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,20000 €
			Altres conceptes	26,54190 €
P-216	G4L11111	m	Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m, 10000 i 50000 cm4 d'inèrcia i 100 i 500 cm2 de secció, col.locada amb grua	90,70 €
	B4PA1222	m	Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de ≤ 2	74,18000 €
			Altres conceptes	16,52000 €
P-217	G4ZB1301	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, col.locat	15,47 €
	B4PZC300	dm3	Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a 6 dm3	15,07000 €
			Altres conceptes	0,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-218	G4ZZ2100	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col.locat manualment	0,18	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-219	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	4,84	€
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,28000	€
			Altres conceptes	4,56000	€
P-220	G9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	49,56	€
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític	46,14000	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-221	G9H18214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	46,96	€
	B9H18210	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat cal	43,56000	€
			Altres conceptes	3,40000	€
P-222	G9H1D214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	44,69	€
	B9H1D210	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari	41,31000	€
			Altres conceptes	3,38000	€
P-223	G9H33120	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	3,84	€
	B9H33120	t	Mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i b	3,57490	€
			Altres conceptes	0,26510	€
P-224	GD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	21,43	€
	BD5B1F00	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	1,94250	€
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	7,77420	€
			Altres conceptes	11,71330	€
P-225	GD5A5G05X	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre amb geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	26,68	€
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,11500	€
	B7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/	3,71450	€
	BD5B1J00	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre	2,70900	€
			Altres conceptes	12,14150	€
P-226	GD5L2710	m2	Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir	6,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD5L2A00	m2	Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, forma Altres conceptes	5,91150 € 0,80850 €
P-227	PAPASC	PA	Partida Alçada a justificar prolongacio pas sota C-31 Sense descomposició	10.000,00 € 10.000,00000 €
P-228	PAVI2000	U	Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos Sense descomposició	1.000,00 € 1.000,00000 €
P-229	PC000001	m3	Base de grava matxucada de cantera 60/150 en fonaments d'estructures. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.	43,13 €
	B038230Z	m3	Grava-ciment GC25	29,04000 €
	B0111000	m3	Aigua Altres conceptes	0,02350 € 14,06650 €
P-230	PC000002	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x10/37x25 tipus ICS-37 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	30,35 €
	B965031Z	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x10/37x25 cm	12,60000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,14040 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	4,23300 € 13,37660 €
P-231	PC000003	u	Escossell amp peces de formigó prefabricat, de 80x120, totalment instal.lat	74,47 €
	M03021	m3	Formigó HM-20	3,11200 €
	B9650J40	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm Altres conceptes	22,65600 € 48,70200 €
P-232	PC000004	u	Enderrocament de prisma de mitja tensió, de 6 tubs D200 formigonats amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	21,89 €
	B2RA0101	t	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in Altres conceptes	0,96600 € 20,92400 €
P-233	PC000005	u	Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del punt de llum, nova fonamentació, connexions a línia existent. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	592,05 €
	BH000010	u	Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantel Altres conceptes	586,19000 € 5,86000 €
P-234	PC000006	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 500x200, suministre i col.locació	2.397,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B4PA1226	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 500x200	2.100,00000 €
			Altres conceptes	297,17000 €
P-235	PC000007	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 200x200, suministre i col.locació	954,76 €
	B4PA1227	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 200x200	750,00000 €
			Altres conceptes	204,76000 €
P-236	PC000008	m	Aleta de formigó prefabricat e=20 cm, suministre i col.locació	130,35 €
	B4PA1228	m2	Aleta de formigó prefabricat e=20cm	90,00000 €
			Altres conceptes	40,35000 €
P-237	PC000009	U	Partida alçada d'abonament íntegre per reposició mur de bloc masia Can Grau	35.384,08 €
			Sense descomposició	35.384,08000 €
P-238	PC000010	U	Partida alçada d'abonament íntegre per enderroc i reposició mur casa la Farga	18.772,35 €
			Sense descomposició	18.772,35000 €
P-239	PC000011	U	Partida alçada d'abonament íntegre per pagaments a FECSA ENDESA en concepte de sol·licitud de suministre	19.807,97 €
			Sense descomposició	19.807,97000 €
P-240	SEG-SALUT	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut	30.000,00 €
			Sense descomposició	30.000,00000 €

Pressupostos parciais

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	01	DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2110010	m3	Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 70)	5,07	90,000	456,30
2 D03520	m2	Desmuntatge coberta uralita, càrrega, transport, descàrrega a l'abocador, gestió i cànon abocament inclòs (P - 5)	11,85	30,000	355,50
3 F2190040	m	Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 73)	2,23	180,000	401,40
4 F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col.locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 74)	4,84	294,000	1.422,96
5 F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 75)	4,14	1.424,250	5.896,40
6 F21D0010	u	Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 78)	19,53	14,000	273,42
7 F21D0100	m2	Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 79)	4,12	346,000	1.425,52
8 F2190700	m	Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. (P - 76)	4,86	505,000	2.454,30
9 F2160020	m3	Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 71)	8,53	120,000	1.023,60
10 D010681	u	Cala per a localització de serveis. (P - 6)	82,96	42,000	3.484,32

PRESSUPOST

Pàg.: 2

11	F216002Z	u	Enderrocament de arqueta de telefonia de 3x.0x3.0x2.0 aprox de formigo armat, etc. amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 72)	157,32	1,000	157,32
12	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 84)	34,79	37,000	1.287,23
13	D350350	m	Desmantament de línia aèria Telefònica inclòs retirada de conductors, pals, mecanismes, etc a l'abocador (P - 26)	2,48	337,000	835,76
14	F21H0100	u	Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 83)	129,19	9,000	1.162,71
15	F21H0010	m	Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 82)	2,28	0,000	0,00
16	F21G0030	u	Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. (P - 80)	92,72	4,000	370,88
17	F21G0040	u	Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. (P - 81)	331,61	4,000	1.326,44
18	F2190710	m2	Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 77)	7,01	590,000	4.135,90
19	FDKR0010	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 163)	102,74	5,000	513,70
20	FDKR0020	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 164)	93,81	4,000	375,24
21	PAVI2000	U	Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos (P - 228)	1.000,00	0,000	0,00
22	PC000004	u	Enderrocament de prisma de mitja tensió, de 6 tubs D200 formigonats amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 232)	21,89	131,000	2.867,59
TOTAL	NIVELL 3		01.10.01			30.226,49

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2210010	m2	Esbossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 85)	0,46	34.965,000	16.083,90
2 F2210110	m3	Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra. (P - 86)	2,31	5.702,000	13.171,62
3 F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 87)	2,85	3.322,000	9.467,70
4 F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (P - 92)	1,23	34.965,000	43.006,95
5 F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 91)	6,05	28.886,000	174.760,30
6 F2260211	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 90)	4,24	24.129,000	102.306,96
7 F2270110	m2	Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 93)	0,76	3.070,800	2.333,81
8 PC000001	m3	Base de grava matxucada de cantera 60/150 en fonaments d'estructures. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat. (P - 229)	43,13	1.233,000	53.179,29

TOTAL NIVELL 3	01.10.02	414.310,53
-----------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	03	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs. (P - 104)	16,48	4.497,010	74.110,72
2 F9360010	m2	Base de formigó HM-20/P/20/l per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 105)	9,68	2.259,000	21.867,12
3 F9740100	m	Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 109)	14,18	0,000	0,00
4 F9740110	m	Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 110)	16,24	3.032,000	49.239,68
5 F9650310	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 106)	13,46	2.720,000	36.611,20
6 F9650J40	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials,	10,32	3.417,000	35.263,44

PRESSUPOST

Pàg.: 4

		segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 108)				
7	F9650400	m	Vorada remuntable tipus americà amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 107)	14,85	0,000	0,00
8	F9C31324	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior (P - 113)	12,84	100,000	1.284,00
9	F9E1S00Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 114)	17,15	64,000	1.097,60
10	F9G10020	m2	Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 15 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escossells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 116)	20,07	4.931,000	98.965,17
11	F9G20010	m2	Paviment continu de formigó de color de 16 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de 10 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus "chomo" o equivalent (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificant i antifuorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment de colorant tipus "kaolor" amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues capes de formigó, la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals. Tot inclòs, completament acabat. (P - 117)	25,62	0,000	0,00
12	F9F10010	m2	Paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament, col.locació i reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat. (P - 115)	18,06	0,000	0,00
13	F2190700	m	Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. (P - 76)	4,86	0,000	0,00
14	D120055	m2	Reg d'imprimació amb una dotació 1,5 kg/m2 (P - 7)	0,31	8.914,000	2.763,34
15	D120060	m2	Reg d'adherència amb una dotació 1 kg/m2. (P - 8)	0,26	9.908,000	2.576,08
16	G9H18214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 221)	46,96	1.926,000	90.444,96
17	G9H1D214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 222)	44,69	0,000	0,00
18	G9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 220)	49,56	1.403,000	69.532,68
19	G9H33120	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 223)	3,84	0,000	0,00
20	D655100	m2	Paviment de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Tractament estabilitzador amb emulsió aplicada per aspersion de polímers líquids amb aditiu tensoactius (P - 46)	2,06	7.532,000	15.515,92
21	F9850210	m	Gual de vianants, inclou subministrament, col.locació i peces especials prefabricades, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 111)	110,05	48,000	5.282,40

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 5

22	F9850220	m	Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 112)	59,38	17,000	1.009,46
23	PC000002	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x10/37x25 tipus ICS-37 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 230)	30,35	275,000	8.346,25
24	PC000009	U	Partida alçada d'abonament íntegre per reposició mur de bloc masia Can Grau (P - 237)	35.384,08	1,000	35.384,08
25	PC000010	U	Partida alçada d'abonament íntegre per enderroc i reposició mur casa la Farga (P - 238)	18.772,35	1,000	18.772,35
TOTAL NIVELL 3			01.10.03			568.066,45

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	04	XARXA DE CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	4.867,060	23.167,21
2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	4.867,060	16.304,65
3	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 95)	6,55	500,000	3.275,00
4	FD7F001Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 126)	16,08	0,000	0,00
5	FD7F004Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 200 mm (D.interior 192,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 128)	23,84	0,000	0,00
6	FD7F002Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 127)	47,99	0,000	0,00
7	FD7F005Z	m	Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401 DN 400 mm (D.interior 384,2 mm), SN4, color teula, assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 129)	62,27	0,000	0,00
8	FD7J0105	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col.locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 135)	23,88	1.377,000	32.882,76
9	FD7J0120	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs.	55,37	168,000	9.302,16

euros

PRESSUPOST

		Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 136)				
10	FD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m ² , norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm ² , inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 130)	30,69	1.124,000	34.495,56
11	FD7J0030	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m ² , norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm ² , inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 131)	71,32	308,000	21.966,56
12	FD7J0035	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m ² , norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm ² , inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 132)	103,65	82,000	8.499,30
13	FD7J0040	m	Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m ² , norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm ² , inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 133)	193,03	188,000	36.289,64
14	FD7J0045	m	Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m ² , norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm ² , inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 134)	304,16	0,000	0,00
15	D200352	u	Subministrament i col.locació en canonada de polipropilè DN-500 de derivació pinça de 90° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament (P - 10)	99,29	104,000	10.326,16
16	D200330	u	Subministrament i col.locació en canonada de PVC DN-400 de derivació pinça de 45° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament (P - 9)	85,91	30,000	2.577,30
17	FJZZ0088	u	Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 177)	10,22	36,000	367,92
18	D200735	u	Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició dúctil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20 (P - 11)	566,39	40,000	22.655,60
19	D200740	u	Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat de 3-5 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició dúctil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20 (P - 12)	928,14	0,000	0,00
20	FDD10320	u	Pou de registre prefabricat de 2 m de diàmetre, amb una profunditat d'entre 3-5 m, per a tubs de D entre 900 i 1500 mm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massísat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 137)	1.768,02	8,000	14.144,16
21	D200935X	u	Embornal simple amb sífó per a reixa plana de foneria tipus C250 de 750x300 mm, totalment instal·lat, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 13)	237,41	86,000	20.417,26
22	GD5A5G05X	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre amb geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 225)	26,68	109,000	2.908,12

PRESSUPOST

Pàg.: 7

23	FFB10325	m	Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 168)	9,54	340,000	3.243,60
24	D290001X	u	Diposit estació de bombament construït de formigó armat, inclòs tapes i graons, totalment acabat, segons plans (P - 14)	5.150,00	1,000	5.150,00
25	D290002X	u	Instal.lacions mecàniques i elèctriques estació de bombament, formada per 2 bombes Flygt NP-3085-MT(463),de 1.3 kW trampa d'accés doble 1200x785, sòcols d'ancoratge, tubs d'impulsió de PEAD 90 mm a 10 bar, quadre elèctric doble, sondes i alarmes luminoses i acústiques, valvules de comporta i retenció, totalment muntades, provades i en funcionament (P - 15)	8.020,00	1,000	8.020,00
26	FGZZ001Z	u	Redacció del projecte de legalització de l'estació de bombament; visat per un col.legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal.lacions. Tot inclòs. (P - 174)	1.052,05	1,000	1.052,05
27	EC0005Z	u	Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW (P - 63)	765,00	1,000	765,00
28	D290003X	u	Diposit dessorador/decantador construït de formigó armat, inclòs tapes i graons, totalment acabat, segons plans (P - 16)	10.050,00	1,000	10.050,00
29	D290004X	u	Broc de desguas de formigó, per tub de 1000 mm, segons plans, inclòs protecció d'escollera (P - 17)	1.525,00	5,000	7.625,00
30	APABAS	PA	Partida alçada a justificar tractament d'acabat bassa de laminació (P - 1)	5.000,00	1,000	5.000,00
TOTAL NIVELL 3			01.10.04			300.485,01

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	05	XARXA D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	1.041,733	4.958,65
2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	947,030	3.172,55
3	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 95)	6,55	200,000	1.310,00
4	FDG30140	m	Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (P - 144)	22,65	129,000	2.921,85
5	FF320025	m	Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 166)	35,34	685,000	24.207,90
6	FF320020	m	Conducció de fosa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 165)	30,24	389,000	11.763,36
7	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	5,87	121,000	710,27

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 8

8	FN120030	u	(P - 167) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	405,09	0,000	0,00
9	FN120035	u	(P - 179) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	543,13	0,000	0,00
10	FN120040	u	(P - 180) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	568,11	0,000	0,00
11	FN120125	u	(P - 181) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 80 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	233,36	11,000	2.566,96
12	FN120130	u	(P - 182) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	263,07	8,000	2.104,56
13	FN120135	u	(P - 183) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	372,22	9,000	3.349,98
14	FN120140	u	(P - 184) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	399,76	11,000	4.397,36
15	FJM30166	u	(P - 185) Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	311,18	1,000	311,18
16	FJZZ0088	u	(P - 176) Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel.les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 177)	10,22	18,000	183,96
17	FM210010	u	(P - 178) Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	648,71	6,000	3.892,26
18	G31512H3	m3	(P - 197) Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 197)	68,94	10,000	689,40
19	APAJCON	PA	(P - 4) Partida alçada a justificar conexas amb la xarxa existent (P - 4)	1.000,00	5,000	5.000,00
20	FFB10325	m	(P - 168) Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.	9,54	113,000	1.078,02

TOTAL	NIVELL 3	01.10.05	72.618,26
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capitol	10	AMBIT A
NIVELL 3	06	XARXA ELÈCTRICA BT/MT

euros

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	2.727,000	12.980,52
2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	2.727,000	9.135,45
3	F2280500	m3	Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (P - 99)	25,01	1.232,000	30.812,32
4	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm ² , inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (P - 169)	16,48	1.031,000	16.990,88
5	FGK20010	m	Conductor mitja tensió de 3x240 mm ² Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les estacions transformadores. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (P - 173)	38,36	1.965,000	75.377,40
6	FDG50110	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 151)	13,00	252,000	3.276,00
7	FDG50120	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (P - 152)	21,72	102,000	2.215,44
8	FDG50130	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 153)	16,66	187,000	3.115,42
9	FDG50140	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (P - 154)	24,89	0,000	0,00
10	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 138)	4,64	796,000	3.693,44
11	FDG10020	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits) (P - 139)	6,75	256,000	1.728,00
12	FDG10030	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 Circuits) (P - 140)	8,46	0,000	0,00
13	FDG10110	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 141)	5,62	1.330,000	7.474,60
14	FDG10120	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuit) (P - 142)	7,73	139,000	1.074,47
15	D550310	u	Subministrament i montatge de caixa de seccionament, derivació i protecció i connexions per escomeses. (P - 30)	279,88	20,000	5.597,60
16	D550315	u	Subministrament i col.locació de carcasa de formigó per a caixa de distribució, segons especificacions de Cia, totalment instalada (P - 31)	178,39	20,000	3.567,80

PRESSUPOST

Pàg.: 10

17	FGH20010	u	Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel.la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal.lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament. (P - 170)	19.151,48	4,000	76.605,92
18	FGJ1001Z	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, tipus PFU-4, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 171)	12.452,64	1,000	12.452,64
19	FGJ1002Z	u	Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafostipus PFU-5, fins a 1000 kVA, cadascun inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transformador i accés perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i instal.lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 172)	18.049,77	3,000	54.149,31
20	F9QA0010	m2	Recobriments de fusta tractada a l'autoclau, formada per rastrells longitudinals, central i laterals, de secció rectangular de 100x20 mm fixats sobre base de formigó, i llatges transversals de secció rectangular de 95x22 mm fixades als rastrells, inclou fixació de rastrells i llatges amb cargols galvanitzats, i a les llatges, embotida i coberta amb pasta de fusta. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 118)	62,66	162,000	10.150,92
21	EPTMT	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips. (P - 68)	2.963,00	1,000	2.963,00
22	APAJCBT	PA	Partida alçada a justificar treballs afectacions a la xarxa Fecsa-Endesa s/pressupost 0304126 (P - 2)	75.954,66	0,750	56.966,00
23	APAJCMT	PA	Partida alçada a justificar treballs Fecsa-Endesa (P - 3)	10.000,00	0,000	0,00
24	PC000011	U	Partida alçada d'abonament íntegre per pagaments a FECSA ENDESA en concepte de sol·licitud de subministre (P - 239)	19.807,97	1,000	19.807,97
TOTAL NIVELL 3			01.10.06			410.135,10

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	07	ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	D450210	m.	Rasa de 0,20 m d'amplada per i 0,50 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, realitzada manualment, amb subministrament i col.locació de tub anellat de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat i gestió de runes (REC1) (P - 28)	15,08	1.626,000	24.520,08
2	D450250	m.	Rasa enllumenat de 0,50 m d'amplada per i 0,80 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, amb subministrament i col.locació de 2 tubs anellats de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² , protegits amb dau de formigó HM-20 de 30x50 cm i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat amb gestió de runes.REC2 (P - 29)	32,20	138,000	4.443,60
3	EAR3X3X7	u.	Arqueta registre tipus, de 0,4x0,4x0,7 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 56)	106,82	50,000	5.341,00

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 11

4	EAR7X7X9	u.	Arqueta registre tipus, de 0,7x0,7x1,2 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària, i transport de runa a l'abocador (P - 57)	186,93	8,000	1.495,44
5	EB1X1X1	u.	Basament de 1.0x1.0x1.0 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 58)	132,12	43,000	5.681,16
6	EB1X1X12	u.	Basament de 1.0x1.0x1.3 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 59)	181,88	0,000	0,00
7	EB8X8X8	u.	Basament de 0,6x0,6x0,6 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 60)	94,73	0,000	0,00
8	ELCS4S100	u	Punt de llum 4x150 W VSAP 2N, sobre columna tipus Prim de 12 m d'alçada de tub d'acer 8 mm galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària tipus TNG-400/AS color gris plata, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (P - 64)	2.654,61	0,000	0,00
9	ELCS4S900	u	Punt de llum 1x150 W VSAP, sobre columna tipus Kalinga de 10 m d'alçada(h=9m punt de llum) troncocònica xapa galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària Zafiro-2 de Socelec, color gris plata, IP66, cierre easilok, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (P - 66)	1.034,32	43,000	44.475,76
10	ELCS4S400	u	Punt de llum senyalització blindada empotrable al sòl tipus F-40-FN, 2x9 W. làmpada fluorescent, homologat, amb cos tipus F-408 i plantilla de fixació tipus F-44, color negre, i amb equip per reducció de fluxe incorporat, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (P - 65)	391,88	0,000	0,00
11	EC2X6C	m.	Conductor de Cu. de 4x6 mm de 0.6/1kv aïllament, col.locat (P - 61)	2,12	1.517,000	3.216,04
12	EQ10102	u	Subministrament i muntatge de quadre de protecció, control, mesura i maniobra per comandament de l'enllumenat públic, tipus CITI-10R, segons esquema elèctric, incloses feines d'obra civil, totalment acabat, amb els següents elements: - Armari metàl.lic d'acer inoxidable de 2 mm, grau de protecció del conjunt IP65, IK 10, amb teulada per a ventilació, portes amb panys de seguretat amb clau tipus companyia a l'interior del qual es col.locaran caixes de doble aïllament - Seccionador 4P amb fusibles fins a 63 A - Conjunt de mesurament electrònic, doble tarifa i reactiva - ICPM 4P de 63 A - Mòduls de control per a 4 sortides trifàsiques de 16 A, equipades amb magnetotèrmics i diferencials rearmables de 300mA, d'acord a l'esquema elèctric - Relotge astronòmic programable i endoll auxiliar de 220 V - Borns per a circuits de terra, de protecció de les parts metàl.liques - Pintura exterior normalitzada GRIS RAL 7032, RHGS-12340 - Sòcol i bancada d'acer inoxidable AISI 304 - Coberta de protecció contra la pluja - Borns de connexió per a línies de sortida de secció mínima 25 mm ² - Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida - Enllumenat interior amb portalàmpades estanc - Cèl.lula fotoelèctrica - Estabilitzador i reductor de fluxe de 7.5 kVA (P - 69)	5.825,00	1,000	5.825,00
13	EC00015	u	Contractació de l'energia per a l'enllumenat públic amb la Companyia pel quadre d'enllumenat, amb un total de 15 kW (P - 62)	895,00	1,000	895,00
14	FGZZ0020	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col.legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal.lacions. Tot inclòs. (P - 175)	1.657,15	1,000	1.657,15
15	EPTIE	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips, canvi de làmpades etc. (P - 67)	2.660,77	1,000	2.660,77
16	PC000005	u	Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del punt de llum, nova fonamentació, connexions a línia existent. Tot inclòs completament acabat, segons	592,05	6,000	3.552,30

euros

PRESSUPOST

plànols. (P - 233)

TOTAL	NIVELL 3	01.10.07	103.763,30
--------------	-----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	1.306,170	6.217,37
2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	1.306,170	4.375,67
3	FDG30215	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 145)	14,30	127,400	1.821,82
4	FDG30225	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 146)	23,77	117,000	2.781,09
5	FDG30235	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 147)	20,10	957,000	19.235,70
6	FDG30245	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 148)	36,30	7,000	254,10
7	FDG30255	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 149)	27,99	0,000	0,00
8	FDG30265	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 150)	53,53	0,000	0,00
9	FDG5L008	m	Canalització amb prisma tubular format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 155)	15,24	0,000	0,00
10	FDG5L009	m	Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 156)	18,69	1.078,000	20.147,82
11	FDG5L010	m	Canalització amb prisma tubular format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 157)	25,23	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 13

12	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 158)	27,64	102,000	2.819,28
13	FDG5L013	m	Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 159)	37,61	0,000	0,00
14	FDK20210	u	Cambrà de registre per a telèfons tipus G-BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclou entrada, connexions i mòduls accés cambrà, inclou subministrament i col.locació, totalment acabada, segons plànols. (P - 160)	2.531,49	2,000	5.062,98
15	D350015	u.	Arqueta tipus M, prefabricada amb tapa de fundició, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 22)	155,21	0,000	0,00
16	D350025	u.	Arqueta tipus H, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 23)	415,23	18,000	7.474,14
17	D350035	u.	Arqueta tipus D, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 24)	447,52	4,000	1.790,08
18	FDK2L001	u	Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 161)	171,56	0,000	0,00
19	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 162)	366,96	21,000	7.706,16
20	D350310	u	Basament d'armari en formigó HM-20, inclosa excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, encofrat, etc. segons norma de la companyia subministradora (P - 25)	69,38	3,000	208,14
21	PAVI2000	U	Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos (P - 228)	1.000,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 3	01.10.08	79.894,35
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	09	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	D600050	u.	Senyal normalitzada d'alumini plata de diàmetre 600 mm inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (P - 32)	153,99	12,000	1.847,88

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 14

2	D600055	u.	Senyal d'alumini plata de 900x900 mm, rotulada segons detall, inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (P - 33)	174,25	16,000	2.788,00
3	FBB11111	u	Senyal normalitzada d'alumini plata triangular, de 70 cm de costat inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (P - 125)	175,14	15,000	2.627,10
4	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 124)	0,75	1.062,000	796,50
5	FBA15110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 123)	0,61	1.423,000	868,03
6	D600280	m2.	Pintat sobre paviment de franges senyalització trànsit, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 34)	8,81	249,500	2.198,10
7	D600305	u.	Pintat de marques vials de senyalització, fletxes de direcció o stop, amb pintura reflectora i microesferes de vidre (P - 35)	25,23	4,000	100,92
8	D600310	u.	Pintat de marca de plaça de minusvàlids, amb pintura reflectora i microesferes de vidre (P - 36)	30,24	2,000	60,48
TOTAL NIVELL 3				01.10.09		11.287,01

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capitol	10	AMBIT A
NIVELL 3	0A	OBRES DE FÀBRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	5.510,500	26.229,98
2	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 87)	2,85	50,000	142,50
3	G3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 207)	9,45	464,700	4.391,42
4	G31512H3	m3	Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 197)	68,94	43,200	2.978,21
5	G31B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , en barres de diàmetre 16 mm com a màxim, per a l'armadura de rases i pous (P - 198)	1,09	4.840,000	5.275,60
6	G31D1001	m2	Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous (P - 199)	15,55	65,280	1.015,10
7	G3C516H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 205)	86,08	0,000	0,00
8	G3CB3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses (P - 206)	1,20	0,000	0,00
9	G38D1001	m2	Encofrat a una cara amb plafó metàl.lic, per a riostres i basaments (P - 204)	15,96	0,000	0,00
10	G32516H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 200)	87,75	0,000	0,00
11	G32B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de murs de contenció (P - 201)	1,24	0,000	0,00

euros

PRESSUPOST

12	G32BMJ01	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de murs de contenció (P - 202)	7,51	0,000	0,00
13	G32D1115	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=5 m, per a deixar el formigó vist (P - 203)	27,04	0,000	0,00
14	G45C1AG3	m3	Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 208)	90,63	1,900	172,20
15	G4BC3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de lloses (P - 210)	1,25	190,000	237,50
16	G4BCMJ61	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses (P - 211)	9,19	0,000	0,00
17	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 214)	24,03	0,000	0,00
18	G45F1AG3	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 209)	90,63	0,000	0,00
19	G4BF3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps (P - 212)	1,24	0,000	0,00
20	G4DF2115	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl·lics a dues cares, per a mur d'estrep, per a deixar el formigó vist, de h<=5 m (P - 215)	29,18	0,000	0,00
21	G4L11111	m	Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m, 10000 i 50000 cm4 d'inèrcia i 100 i 500 cm2 de secció, col.locada amb grua (P - 216)	90,70	0,000	0,00
22	G4D81201	m2	Col.locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 213)	30,11	0,000	0,00
23	G4ZZ2100	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col.locat manualment (P - 218)	0,18	0,000	0,00
24	G4ZB1301	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, col.locat (P - 217)	15,47	0,000	0,00
25	F9Z60010	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), inclòs perfils de neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs completament acabat. (P - 119)	200,48	0,000	0,00
26	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 95)	6,55	1.198,750	7.851,81
27	D938127K	m3	Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h (P - 55)	30,85	749,250	23.114,36
28	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 91)	6,05	1.728,000	10.454,40
29	F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs. (P - 104)	16,48	673,750	11.103,40
30	F2280210	m3	Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col.locació i compactació del material. Tot inclòs. (P - 98)	18,15	364,000	6.606,60
31	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 219)	4,84	715,500	3.463,02
32	GD5L2710	m2	Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir (P - 226)	6,72	715,500	4.808,16

PRESSUPOST

Pàg.: 16

33	GD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 224)	21,43	162,000	3.471,66
34	F3J20010	m3	Blocs de pedra de <= 400 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 100)	28,50	50,000	1.425,00
35	F3J20020	m3	Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 101)	33,54	50,000	1.677,00
36	F3J20030	m3	Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 102)	37,57	1.560,000	58.609,20
37	PAPASC	PA	Partida Alçada a justificar prolongacio pas sota C-31 (P - 227)	10.000,00	0,300	3.000,00
38	PC000006	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 500x200, suministre i col.locació (P - 234)	2.397,17	27,000	64.723,59
39	PC000007	m	Marc de formigó prefabricat de mesures interiors 200x200, suministre i col.locació (P - 235)	954,76	36,000	34.371,36
40	PC000008	m	Aleta de formigó prefabricat e=20 cm, suministre i col.locació (P - 236)	130,35	60,800	7.925,28
TOTAL	NIVELL 3		01.10.0A			283.047,35

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	10	AMBIT A
NIVELL 3	0B	JARDINERIA I REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	D655030	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m amb mitjans mecànics i incorporació al sòl d'adob mineral d'alliberament lent (P - 45)	0,75	2.611,000	1.958,25
2	D653150	m2	Sembra de gespa, inclou preparació de terreny, aportació de 30 gr/m2 de llavor de gespitosa, cobriment de la llavor i passada de corró (P - 42)	2,35	2.611,000	6.135,85
3	D655020	m3	Subministre i incorporació de escorça de pi de 4-6 cm de llargaria, a granel, amb mitjans manuals. Formació de capa de 10 cm de gruix (P - 44)	52,95	74,100	3.923,60
4	D655010	m3	Aportació de terra vegetal per a jardineria, adobada i garbellada, a l'engròs barrejada amb sauló, amb mitjans manual, amb un gruix mitjà de 30 cm, perfilat i rampinat del terreny per a posterior plantació (P - 43)	26,54	361,100	9.583,59
5	D653010	u	Plantació d'abrat de 16 a 25 cm. de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclou excavació del clot per plantació de dimensions 100x100x120 cm i sobrants a l'abocador (P - 40)	39,79	397,000	15.796,63
6	FR47U290	u	Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 188)	127,50	140,000	17.850,00
7	FR45U33Z	u	Subministrament i transport de quercus suber de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 186)	183,92	74,000	13.610,08
8	FR45U3ZZ	u	Subministrament i transport de laurus nobilis de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 187)	132,63	9,000	1.193,67
9	FR47UF60	u	Subministrament i transport de salix alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 190)	34,01	53,000	1.802,53

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 17

10	FR48LGJ0	u	Subministrament àlber (populus alba) de perímetre 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (P - 191)	20,98	20,000	419,60
11	FR47U480	u	Subministrament i transport de fraxinus angustifolia "raywood" de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 189)	73,27	10,000	732,70
12	FR4AU250	u	Subministrament i transport de arbutus unedo, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 192)	2,96	7,000	20,72
13	FR4AUN80	u	Subministrament i transport de spartium junceum, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 194)	1,21	20,000	24,20
14	FR4AU800	u	Subministrament i transport de crataegus monogyna, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 193)	2,47	20,000	49,40
15	FR6B3G11	m2	Plantació de planta vivaç, en pa d'herba, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P - 196)	7,28	261,000	1.900,08
16	FR6B3111	m2	Subministrament i plantació de hedera helix (12 ut/m2) i de vinca major (6 ut/m2), en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P - 195)	10,47	1.376,000	14.406,72
17	D653110	u	Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm amb mitjans manuals. Inclou excavació de clot per plantació de dimensions 25x25x40 cm, adob alliberament lent, terra vegetal garbellada i primer reg. (P - 41)	2,87	300,000	861,00
18	D651210	u	Subministrament JUNIPERUS HORIZONTALIS de 40/60 (P - 37)	8,45	100,000	845,00
19	D651220	u	Subministrament BUXUS SEMPERVIRENS de 30/40 (P - 38)	20,47	100,000	2.047,00
20	D651230	u	Subministrament ARUNDO DONAX 60/80 (P - 39)	3,57	100,000	357,00
21	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 89)	4,69	1.161,120	5.445,65
22	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 96)	3,28	1.111,800	3.646,70
23	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	10,000	33,50
24	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 97)	6,48	10,000	64,80
25	FDG30130	m	Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col.locació i reblert amb solera i dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (P - 143)	19,11	168,000	3.210,48
26	FDG30140	m	Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (P - 144)	22,65	40,000	906,00
27	D450150	u.	Arqueta de registre per instal.lació de reg, amb parets d'obra de fàbrica maó perforat de 15 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs encofrat i desencofrat metàl.lic, marc i tapa de fundició gris model aigües, excavació amb sobrants a l'abocador (P - 27)	248,09	12,000	2.977,08
28	D300116	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-50, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (P - 20)	5,69	2.007,000	11.419,83
29	D300114	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-40, amb una pressió de treball del 10	4,40	3.799,600	16.718,24

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 18

		atms, inclòs part proporcional accessoris (P - 19)				
30	D300112	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-25, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (P - 18)	3,38	436,000	1.473,68
31	D661020	u	Subministrament i instal.lació de "cercle" de reg tech-line de 30 cm (P - 47)	6,25	393,000	2.456,25
32	D300610	u.	Subministrament i col.locació de boca de reg tipus, inclòs marc i tapa de foneria, arqueta petita i ancoratge (P - 21)	84,55	24,000	2.029,20
33	D661050	u	Difusor sectorial proporcional caudal 3-5 m (P - 50)	22,01	203,000	4.468,03
34	D661030	u	Capçal de reg segons model, amb programador, electrovàlvules, vàlvules i controlador de la humitat totalment instal.lat (P - 48)	350,00	4,000	1.400,00
35	D661040	u	Connexió amb comptador a la xarxa general, inclosa caixa de fosa per ubicació del mateix (P - 49)	145,00	4,000	580,00

TOTAL	NIVELL 3	01.10.0B	150.347,06
--------------	-----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capitol	10	AMBIT A
NIVELL 3	0C	MOBILIARI URBA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	D704022	u	Escossell tipus Brico o similar, de 80x120, de fosa dúctil, oxidat, totalment instal.lat (P - 54)	99,59	0,000	0,00
2	D700020	u	Subministrament i col.locació de banc tipus Neobarcino de FDB, de 180 cm de llargària, de fosa acabat amb imprimació i oxiron, de fusta de teka. Incloent accesoris per ancoratge al paviment i 4 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m (P - 51)	191,99	18,000	3.455,82
3	D700025	u	Subministre i col.locació de banc tipus Neobarcino de FDB, de 65 cm de llargària, de fosa acabat amb emprimació i oxiron, de fusta de teka. Incloent accesoris per ancoratge al paviment i daus 4 de 0.3x0.3x0.3 de formigó. (P - 52)	161,73	14,000	2.264,22
4	D701025	u	Subministrament i col.locació de paperera circular de ferro forjat de 60 l, ancorada al paviment amb 2 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m (P - 53)	88,73	17,000	1.508,41
5	FB11001Z	m	Barana de fusta d'1,50 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, tot de troncs fresats de 12 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, inclou subministrament, col.locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 120)	14,50	468,000	6.786,00
6	FB121ABD	m	Barana tipus BLEND, formada per elements verticals de ferro fós, amb forma sinuosa, acabats amb pintura de color oxiron negre forja i per tubs rodons d'acer inoxidable horitzontals, el superior de D.50,8 mm i els 3 inferiors de D.33 mm, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, ancoratge, tot inclos. (P - 121)	107,06	149,000	15.951,94
7	FB2A0010	m	Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteïdors, i p.p. de peces especials. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs, segons plànols de detall. (P - 122)	29,16	46,000	1.341,36
8	F4405525	kg	Acer S355J0WP, per a estructures, en planxa corten, treballada al taller i col.locada a l'obra amb soldadura (P - 103)	2,81	0,000	0,00
9	PC000003	u	Escossell amp peces de formigó prefabricat, de 80x120, totalment instal.lat (P - 231)	74,47	132,000	9.830,04

TOTAL	NIVELL 3	01.10.0C	41.137,79
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capitol	10	AMBIT A
NIVELL 3	0D	SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SEG-SALUT	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 240)	30.000,00	0,900	27.000,00
TOTAL	NIVELL 3	01.10.0D			27.000,00	

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capitol	20	AMBIT B
NIVELL 3	01	DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2190040	m	Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 73)	2,23	271,000	604,33
2	F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col.locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 74)	4,84	983,000	4.757,72
3	F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 75)	4,14	599,250	2.480,90
4	F21D0010	u	Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 78)	19,53	0,000	0,00
5	F2190700	m	Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. (P - 76)	4,86	0,000	0,00
6	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 84)	34,79	0,000	0,00
7	F21H0100	u	Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 83)	129,19	0,000	0,00
8	F21H0010	m	Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconexió de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de	2,28	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 20

		deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 82)				
9	F21G0040	u	Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. (P - 81)	331,61	0,00	0,00
10	F2190710	m2	Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 77)	7,01	588,000	4.121,88
11	FDKR0010	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 163)	102,74	0,000	0,00
12	FDKR0020	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 164)	93,81	0,000	0,00
13	PAVI2000	U	Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos (P - 228)	1.000,00	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 3		01.20.01			11.964,83

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2210010	m2	Esbossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 85)	0,46	663,000	304,98
2	F2210110	m3	Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra. (P - 86)	2,31	229,000	528,99
3	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplè segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 87)	2,85	1.977,000	5.634,45
4	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (P - 92)	1,23	543,000	667,89
5	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 91)	6,05	407,000	2.462,35
6	F2260211	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 90)	4,24	0,000	0,00
7	F2270110	m2	Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 93)	0,76	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 3		01.20.02			9.598,66

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	03	PAVIMENTS

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs. (P - 104)	16,48	813,000	13.398,24
2	F9360010	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 105)	9,68	227,000	2.197,36
3	F9740100	m	Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 109)	14,18	0,000	0,00
4	F9740110	m	Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 110)	16,24	579,000	9.402,96
5	F9650310	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 106)	13,46	529,000	7.120,34
6	F9650J40	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 108)	10,32	190,000	1.960,80
7	F9650400	m	Vorada remutable tipus americà amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 107)	14,85	0,000	0,00
8	F9C31324	m2	Paviment de terrazo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior (P - 113)	12,84	124,000	1.592,16
9	F9E1S00Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 114)	17,15	40,000	686,00
10	F9G10020	m2	Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 15 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escossells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 116)	20,07	960,000	19.267,20
11	F9G20010	m2	Paviment continu de formigó de color de 16 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de 10 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus "chomo" o equivalent (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificant i antifuorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment de colorant tipus "kaolor" amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilates-2 entre les dues capes de formigó, la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals. Tot inclòs, completament acabat. (P - 117)	25,62	0,000	0,00
12	F9F10010	m2	Paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament, col.locació i reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat. (P - 115)	18,06	0,000	0,00
13	F2190700	m	Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. (P - 76)	4,86	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 22

14	D120055	m2	Reg d'imprimació amb una dotació 1,5 kg/m2 (P - 7)	0,31	1.909,000	591,79
15	D120060	m2	Reg d'adherència amb una dotació 1 kg/m2. (P - 8)	0,26	2.851,000	741,26
16	G9H18214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calçari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 221)	46,96	658,000	30.899,68
17	G9H1D214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calçari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 222)	44,69	0,000	0,00
18	G9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 220)	49,56	283,000	14.025,48
19	G9H33120	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 223)	3,84	0,000	0,00
20	D655100	m2	Paviment de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Tractament estabilitzador amb emulsió aplicada per aspersió de polímers líquids amb aditius tensoactius (P - 46)	2,06	0,000	0,00
21	F9850210	m	Gual de vianants, inclou subministrament, col.locació i peces especials prefabricades, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 111)	110,05	40,000	4.402,00
22	F9850220	m	Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 112)	59,38	0,000	0,00

TOTAL NIVELL 3	01.20.03	106.285,27
-----------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capitol	20	AMBIT B
NIVELL 3	04	XARXA DE CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	32,400	154,22
2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	32,400	108,54
3	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 95)	6,55	0,000	0,00
4	FD7J0105	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col.locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 135)	23,88	117,000	2.793,96
5	FD7J0120	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 136)	55,37	0,000	0,00
6	FD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons	30,69	0,000	0,00

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 23

		plànols. (P - 130)				
7	D200352	u	Subministrament i col.locació en canonada de polipropilè DN-500 de derivació pinça de 90° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament (P - 10)	99,29	12,000	1.191,48
8	D200330	u	Subministrament i col.locació en canonada de PVC DN-400 de derivació pinça de 45° de DN-200 mm, inclòs escomesa, neteja, decapat i encolat de la zona d'acoplament (P - 9)	85,91	0,000	0,00
9	FJZZ0088	u	Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel.les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 177)	10,22	0,000	0,00
10	D200735	u	Pou de registre model segons plànols, 1,20 m diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de D < 900 mm, construït amb elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilè armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó HM-20, amb marc i tapa de fundició dúctil classe D 400 per a 40 Tn, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, sobrants a l'abocador i replè del trasdós amb formigó HM-20 (P - 11)	566,39	3,000	1.699,17
11	D200935X	u	Embornal simple amb sífó per a reixa plana de foneria tipus C250 de 750x300 mm, totalment instal.lat, inclòs excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 13)	237,41	12,000	2.848,92

TOTAL NIVELL 3		01.20.04				8.796,29
-----------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	05	XARXA D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	102,000	485,52
2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	61,200	205,02
3	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 95)	6,55	37,500	245,63
4	FDG30140	m	Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (P - 144)	22,65	12,000	271,80
5	FF320025	m	Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 166)	35,34	0,000	0,00
6	FF320020	m	Conducció de fosa D 125 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 165)	30,24	102,000	3.084,48
7	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col.locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 167)	5,87	0,000	0,00
8	FN120030	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	405,09	0,000	0,00

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 24

9	FN120035	u	(P - 179) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	543,13	0,000	0,00
10	FN120040	u	(P - 180) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	568,11	0,000	0,00
11	FN120125	u	(P - 181) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 80 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	233,36	0,000	0,00
12	FN120130	u	(P - 182) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	263,07	0,000	0,00
13	FN120135	u	(P - 183) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	372,22	0,000	0,00
14	FN120140	u	(P - 184) Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	399,76	4,000	1.599,04
15	FJM30166	u	(P - 185) Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	311,18	0,000	0,00
16	FJZZ0088	u	(P - 176) Fita de senyalització d'1,50 m escameses a parcel.les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 177)	10,22	0,000	0,00
17	FM210010	u	(P - 178) Hidrants soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	648,71	0,000	0,00
18	G31512H3	m3	(P - 197) Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 197)	68,94	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 3	01.20.05	5.891,49
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	06	XARXA ELÈCTRICA BT/MT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2220010	m3	4,76	455,000	2.165,80
		Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)			
2	F2280110	m3	3,35	273,000	914,55
		Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)			

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 25

3	F2280500	m3	Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (P - 99)	25,01	182,000	4.551,82
4	FG390010	m	Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (P - 169)	16,48	98,000	1.615,04
5	FGK20010	m	Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les estacions transformadores. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (P - 173)	38,36	0,000	0,00
6	FDG50110	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 151)	13,00	0,000	0,00
7	FDG50120	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (P - 152)	21,72	0,000	0,00
8	FDG50130	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 153)	16,66	0,000	0,00
9	FDG50140	m	Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits) (P - 154)	24,89	0,000	0,00
10	FDG10010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 138)	4,64	0,000	0,00
11	FDG10020	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits) (P - 139)	6,75	0,000	0,00
12	FDG10030	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 Circuits) (P - 140)	8,46	0,000	0,00
13	FDG10110	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 141)	5,62	357,000	2.006,34
14	FDG10120	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuit) (P - 142)	7,73	0,000	0,00
15	D550310	u	Subministrament i montatge de caixa de seccionament, derivació i protecció i connexions per escomeses. (P - 30)	279,88	2,000	559,76
16	D550315	u	Subministrament i col.locació de carcassa de formigó per a caixa de distribució, segons especificacions de Cia, totalment instalada (P - 31)	178,39	2,000	356,78
17	EPTMT	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips. (P - 68)	2.963,00	1,000	2.963,00
TOTAL NIVELL 3			01.20.06			15.133,09

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	07	ENLLUMENAT PÚBLIC

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	D450210	m.	Rasa de 0,20 m d'amplada per i 0,50 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, realitzada manualment, amb subministrament i col.locació de tub anellat de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat i gestió de runes (REC1) (P - 28)	15,08	230,000	3.468,40
2	D450250	m.	Rasa enllumenat de 0,50 m d'amplada per i 0,80 m de profunditat en tot tipus de terreny inclòs roca, amb subministrament i col.locació de 2 tubs anellats de polietilè corrugat De=110 mm, de conductor de cable nu de Cu de 35 mm ² , protegits amb dau de formigó HM-20 de 30x50 cm i cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies, incloent excavació, replè i sobrants a l'abocador autoritzat amb gestió de runes.REC2 (P - 29)	32,20	24,000	772,80
3	EAR3X3X7	u.	Arqueta registre tipus, de 0,4x0,4x0,7 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 56)	106,82	0,000	0,00
4	EAR7X7X9	u.	Arqueta registre tipus, de 0,7x0,7x1,2 m completa, amb marc i tapa de fundició, amb cargol tirador, inclosa tota l'obra civil necessària, i transport de runa a l'abocador (P - 57)	186,93	1,000	186,93
5	EB1X1X1	u.	Basament de 1.0x1.0x1.0 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 58)	132,12	7,000	924,84
6	EB1X1X12	u.	Basament de 1.0x1.0x1.3 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 59)	181,88	0,000	0,00
7	EB8X8X8	u.	Basament de 0,6x0,6x0,6 m complet amb accessoris, amb presa de terra reglamentària col.locada i connectada a la xarxa de terres, inclosa tota l'obra civil necessària (P - 60)	94,73	0,000	0,00
8	ELCS4S100	u	Punt de llum 4x150 W VSAP 2N, sobre columna tipus Prim de 12 m d'alçada de tub d'acer 8 mm galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària tipus TNG-400/AS color gris plata, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (P - 64)	2.654,61	0,000	0,00
9	ELCS4S900	u	Punt de llum 1x150 W VSAP, sobre columna tipus Kalinga de 10 m d'alçada(h=9m punt de llum) troncocònica xapa galvanitzada gris plata, homologat, amb lluminària Zafiro-2 de Socelec, color gris plata, IP66, cierre easilok, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (P - 66)	1.034,32	7,000	7.240,24
10	ELCS4S400	u	Punt de llum senyalització blindada empotrable al sòl tipus F-40-FN, 2x9 W. làmpada fluorescent, homologat, amb cos tipus F-408 i plantilla de fixació tipus F-44, color negre, i amb equip per reducció de fluxe incorporat, amb làmpada caixa de connexions, col.locat, pintat i numerat (P - 65)	391,88	0,000	0,00
11	EC2X6C	m.	Conductor de Cu. de 4x6 mm de 0.6/1kv aïllament, col.locat (P - 61)	2,12	230,000	487,60
12	EPTIE	u.	Partida alçada a justificar en petits treballs d'electricitat, per modificació o reconexió de línies, adaptació equips, canvi de làmpades etc. (P - 67)	2.660,77	1,000	2.660,77

TOTAL	NIVELL 3	01.20.07	15.741,58
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 88)	4,76	148,000	704,48

PRESSUPOST

Pàg.: 27

2	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)	3,35	140,600	471,01
3	FDG30215	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 145)	14,30	0,000	0,00
4	FDG30225	m	Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 146)	23,77	0,000	0,00
5	FDG30235	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 147)	20,10	275,000	5.527,50
6	FDG30245	m	Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 148)	36,30	0,000	0,00
7	FDG30255	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 149)	27,99	0,000	0,00
8	FDG30265	m	Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat. (P - 150)	53,53	0,000	0,00
9	FDG5L008	m	Canalització amb prisma tubular format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 155)	15,24	0,000	0,00
10	FDG5L009	m	Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 156)	18,69	82,000	1.532,58
11	FDG5L010	m	Canalització amb prisma tubular format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 157)	25,23	0,000	0,00
12	FDG5L011	m	Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 158)	27,64	0,000	0,00
13	FDG5L013	m	Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 159)	37,61	0,000	0,00

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 28

14	FDK20210	u	Cambrà de registre per a telèfons tipus G-BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclou entrada, connexions i mòduls accés cambrà, inclou subministrament i col.locació, totalment acabada, segons plànols. (P - 160)	2.531,49	0,000	0,00
15	D350015	u.	Arqueta tipus M, prefabricada amb tapa de fundició, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 22)	155,21	4,000	620,84
16	D350025	u.	Arqueta tipus H, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 23)	415,23	6,000	2.491,38
17	D350035	u.	Arqueta tipus D, prefabricada, per a xarxa de telèfons, inclòs l'excavació en tot tipus de terreny inclòs roca i sobrants a l'abocador (P - 24)	447,52	0,000	0,00
18	FDK2L001	u	Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 161)	171,56	0,000	0,00
19	FDK2L002	u	Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfil·leria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 162)	366,96	3,000	1.100,88
20	D350310	u	Basament d'armari en formigó HM-20, inclosa excavació en tot tipus de terreny inclòs roca, encofrat, etc. segons norma de la companyia subministradora (P - 25)	69,38	1,000	69,38
21	PAVI2000	U	Partida alçada a justificar en diversos e imprevistos (P - 228)	1.000,00	0,000	0,00
TOTAL NIVELL 3			01.20.08			12.518,05

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	09	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	D600050	u.	Senyal normalitzada d'alumini plata de diàmetre 600 mm inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (P - 32)	153,99	8,000	1.231,92
2	D600055	u.	Senyal d'alumini plata de 900x900 mm, rotulada segons detall, inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (P - 33)	174,25	9,000	1.568,25
3	FBB11111	u	Senyal normalitzada d'alumini plata triangular, de 70 cm de costat inclòs pal ranurat del mateix material de 60 mm de 3 m de longitud, amb subjeccions i totalment instal.lada (P - 125)	175,14	8,000	1.401,12
4	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 124)	0,75	237,000	177,75
5	FBA15110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 123)	0,61	10,000	6,10
6	D600280	m2.	Pintat sobre paviment de franges senyalització trànsit, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 34)	8,81	186,000	1.638,66
7	D600305	u.	Pintat de marques vials de senyalització, fletxes de direcció o stop, amb pintura reflectora i microesferes de vidre (P - 35)	25,23	4,000	100,92

euros

PRESSUPOST

TOTAL		NIVELL 3		01.20.09		6.124,72	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01		Pressupost PALAFRUGELL				
Capitol	20		AMBIT B				
NIVELL 3	0B		JARDINERIA I REG				
1	D655020	m3	Subministre i incorporació de escorça de pi de 4-6 cm de llargaria, a granel, amb mitjans manuals. Formació de capa de 10 cm de gruix (P - 44)	52,95	18,150	961,04	
2	D655010	m3	Aportació de terra vegetal per a jardineria, adobada i garbellada, a l'engròs barrejada amb sauló, amb mitjans manual, amb un gruix mitjà de 30 cm, perfilat i rampinat del terreny per a posterior plantació (P - 43)	26,54	0,000	0,00	
3	D653010	u	Plantació d'abrat de 16 a 25 cm. de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclou excavació del clot per plantació de dimensions 100x100x120 cm i sobrants a l'abocador (P - 40)	39,79	32,000	1.273,28	
4	FR47U290	u	Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 188)	127,50	20,000	2.550,00	
5	FR45U33Z	u	Subministrament i transport de quercus suber de 25/30 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 186)	183,92	3,000	551,76	
6	FR4AU250	u	Subministrament i transport de arbutus unedo, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 192)	2,96	0,000	0,00	
7	FR4AUN80	u	Subministrament i transport de spartium junceum, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 194)	1,21	0,000	0,00	
8	FR4AU800	u	Subministrament i transport de crataegus monogyna, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari (P - 193)	2,47	0,000	0,00	
9	FR6B3G11	m2	Plantació de planta vivaç, en pa d'herba, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P - 196)	7,28	0,000	0,00	
10	D653110	u	Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm amb mitjans manuals. Inclou excavació de clot per plantació de dimensions 25x25x40 cm, adob alliberament lent, terra vegetal garbellada i primer reg. (P - 41)	2,87	300,000	861,00	
11	FR6B3111	m2	Subministrament i plantació de hedera helix (12 ut/m2) i de vinca major (6 ut/m2), en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P - 195)	10,47	0,000	0,00	
12	D651210	u	Subministrament JUNIPERUS HORIZONTALIS de 40/60 (P - 37)	8,45	0,000	0,00	
13	D651220	u	Subministrament BUXUS SEMPERVIRENS de 30/40 (P - 38)	20,47	0,000	0,00	
14	D651230	u	Subministrament ARUNDO DONAX 60/80 (P - 39)	3,57	0,000	0,00	
15	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 89)	4,69	123,200	577,81	
16	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 96)	3,28	123,200	404,10	
17	FDG30140	m	Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació, subministrament, transport, i col.locació amb dau de recobriments de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (P - 144)	22,65	40,000	906,00	

PRESSUPOST

Pàg.: 30

18	D450150	u.	Arqueta de registre per instal.lació de reg, amb parets d'obra de fàbrica maó perforat de 15 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs encofrat i desencofrat metàl.líc, marc i tapa de fundició gris model aigües, excavació amb sobrants a l'abocador (P - 27)	248,09	4,000	992,36
19	D300116	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-50, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (P - 20)	5,69	240,000	1.365,60
20	D300114	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-40, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (P - 19)	4,40	376,000	1.654,40
21	D300112	m.	Subministrament i col.locació en rasa de canonada per a reg de polietilè de baixa densitat DN-25, amb una pressió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional accessoris (P - 18)	3,38	0,000	0,00
22	D661020	u	Subministrament i instal.lació de "cercle" de reg tech-line de 30 cm (P - 47)	6,25	35,000	218,75
23	D300610	u.	Subministrament i col.locació de boca de reg tipus, inclòs marc i tapa de foneria, arqueta petita i ancoratge (P - 21)	84,55	5,000	422,75

TOTAL	NIVELL 3		01.20.0B			12.738,85
--------------	-----------------	--	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	0C	MOBILIARI URBA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	D704022	u	Escossell tipus Brico o similar, de 80x120, de fosa dúctil, oxidat, totalment instal.lat (P - 54)	99,59	0,000	0,00
2	D700020	u	Subministrament i col.locació de banc tipus Neobarcino de FDB, de 180 cm de llargària, de fosa acabat amb imprimació i oxiron, de fusta de teka. Inclòent accesoris per ancoratge al paviment i 4 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m (P - 51)	191,99	0,000	0,00
3	D700025	u	Subministre i col.locació de banc tipus Neobarcino de FDB, de 65 cm de llargària, de fosa acabat amb emprimació i oxiron, de fusta de teka. Inclòent accesoris per ancoratge al paviment i daus 4 de 0.3x0.3x0.3 de formigó. (P - 52)	161,73	0,000	0,00
4	D701025	u	Subministrament i col.locació de paperera circular de ferro forjat de 60 l, ancorada al paviment amb 2 daus de formigó de 0,3x0,3x0,3 m (P - 53)	88,73	8,000	709,84
5	PC000003	u	Escossell amp peces de formigó prefabricat, de 80x120, totalment instal.lat (P - 231)	74,47	20,000	1.489,40

TOTAL	NIVELL 3		01.20.0C			2.199,24
--------------	-----------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL
Capítol	20	AMBIT B
NIVELL 3	0D	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SEG-SALUT	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 240)	30.000,00	0,100	3.000,00

TOTAL	NIVELL 3		01.20.0D			3.000,00
--------------	-----------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Pressupost general

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.10.01	DEMOLICIONS I ENDERROCS	30.226,49
NIVELL 3	01.10.02	MOVIMENT DE TERRES	414.310,53
NIVELL 3	01.10.03	PAVIMENTS	568.066,45
NIVELL 3	01.10.04	XARXA DE CLAVEGUERAM	300.485,01
NIVELL 3	01.10.05	XARXA D'AIGUA	72.618,26
NIVELL 3	01.10.06	XARXA ELÈCTRICA BT/MT	410.135,10
NIVELL 3	01.10.07	ENLLUMENAT PÚBLIC	103.763,30
NIVELL 3	01.10.08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	79.894,35
NIVELL 3	01.10.09	SENYALITZACIÓ	11.287,01
NIVELL 3	01.10.0A	OBRES DE FÀBRICA	283.047,35
NIVELL 3	01.10.0B	JARDINERIA I REG	150.347,06
NIVELL 3	01.10.0C	MOBILIARI URBÀ	41.137,79
NIVELL 3	01.10.0D	SEGURETAT I SALUT	27.000,00
Capítol	01.10	AMBIT A	2.492.318,70
NIVELL 3	01.20.01	DEMOLICIONS I ENDERROCS	11.964,83
NIVELL 3	01.20.02	MOVIMENT DE TERRES	9.598,66
NIVELL 3	01.20.03	PAVIMENTS	106.285,27
NIVELL 3	01.20.04	XARXA DE CLAVEGUERAM	8.796,29
NIVELL 3	01.20.05	XARXA D'AIGUA	5.891,49
NIVELL 3	01.20.06	XARXA ELÈCTRICA BT/MT	15.133,09
NIVELL 3	01.20.07	ENLLUMENAT PÚBLIC	15.741,58
NIVELL 3	01.20.08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	12.518,05
NIVELL 3	01.20.09	SENYALITZACIÓ	6.124,72
NIVELL 3	01.20.0B	JARDINERIA I REG	12.738,85
NIVELL 3	01.20.0C	MOBILIARI URBÀ	2.199,24
NIVELL 3	01.20.0D	SEGURETAT I SALUT	3.000,00
Capítol	01.20	AMBIT B	209.992,07
			2.702.310,77
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.10	AMBIT A	2.492.318,70
Capítol	01.20	AMBIT B	209.992,07
Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL	2.702.310,77
			2.702.310,77
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PALAFRUGELL	2.702.310,77
			2.702.310,77

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		2.702.310,77
6,00 % Benefici industrial		351.300,40
13,00 % Despeses Generals		162.138,65
	Subtotal	3.215.749,82
16% IVA SOBRE 866.850,96	138.696,31	
18% IVA SOBRE 745.761,97	134.237,15	
21% IVA SOBRE 1.603.135,89	336.658,54	
	IVA	609.592,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	3.825.341,82

Aquest pressupost d'execució puja a

(TRES MILIONS VUIT-CENTS VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

L'enginyer autor del projecte

Pedro Jornet Corbella
Enginyer de camins, Canals i ports