



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
0. PREVIS D'OBRA							
0.01 VALLAT DE L'OBRA							
0.01.10		Ml formació de valla amb mallazo de 15x30x5 amb suports de formigó cada 3m. limit parcel·la.	1,00	1.146,45			1.146,45
							1.146,45
TOTAL 0.01 VALLAT DE L'OBRA							
0.02 PROVISIONALS							
0.02.10		Ut provisional electric	1,00				1,00
							1,00
0.02.20		Ut provisional aigua	1,00				1,00
							1,00
TOTAL 0.02 PROVISIONALS							
TOTAL 0. PREVIS							
1. MOVIMENTS GENERALS DE TERRES I DEMOLICIONS							
1.01 DEMOLICIONS I REPOSICIONS							
1.01.10		M2 Enderroc de vial existent denominat format per tall de paviment asfàltic a l'extrem, extracció i demolició de capa d'asfalt de gruix aproximat 16cm i cunetes laterals de formigó de 1,30m d'amplada total. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat					
		variant existent	1,00	410,00	7,50		3.075,00
		C-31	1,00	460,10	0,30		138,03
		Rotonda C-31	1,00	95,00	6,10		579,50
							3.792,53
1.01.15		PA Enderroc d'edifici de planta baixa format per diferents coberts amb una superfície total de 95x15m, que afecta a la parcel·la d'equipaments públics, al carrer transversal i a la parcel·la de l'edifici A. Inclou demolició de la pavimentació i fonamentació. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat.					
		Edifici existent	1,00				1,00
							1,00
1.01.20		PA Enderroc de vallat metàl·lic de 290m de llarg, amb base de muret de bloc de 0,60m d'alçada. Demolició de l'element constructiu i fonamentació, porta metàl·lica. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat.					
		valla existent	1,00				1,00
							1,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
1.01.25		PA Enderroc de vallat metàl·lic de 110m de llarg, amb base de muret de bloc de 1,80m d'alçada i filat metàl·lic fins a 3,00m. Demolició de l'element constructiu, fonamentació i porta metàl·lica. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat. <i>valla existent</i>	1,00				1,00
							1,00
1.01.30		PA Enderroc de caseta d'obra ceràmica amb coberta a dues aigües de 6x5m i una alçada de 2,5m. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat <i>edifici existent</i>	1,00				1,00
							1,00
1.01.35		PA Enderroc de caseta d'obra ceràmica de 7,2x3,1m i una alçada de 2,5m. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat <i>edifici existent</i>	1,00				1,00
							1,00
1.01.40		PA Enderroc de caseta d'obra de 3,7x2,7m i una alçada de 2,5m. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat <i>edifici existent</i>	1,00				1,00
							1,00
1.01.45		PA Enderroc de caseta d'obra ceràmica amb pou interior de 1,5x2,0m i una alçada de 2,5m. <i>edifici existent</i>	1,00				1,00
							1,00
1.01.50		PA Enderroc de caseta d'obra ceràmica amb pou interior de 6,5x4,5m i una alçada de 3m. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat <i>edifici existent</i>	1,00				1,00
							1,00
1.01.55		PA Enderroc de valla metàl·lica de 310m de llarg de tancat amb suports de tubs metàl·lics cada 15m. Demolició de l'element i fonamentació. Inclou càrrega, transport de residus i taxes a abocador autoritzat. <i>valla existent</i>	1,00				1,00
							1,00
1.01.60		MI. Tall de paviment asfàltic existent amb disc de diamant refrigerat per aigua i extracció de franja tallada d'asfalt per a posterior entrega amb el nou paviment d'acabat <i>C-31</i>	1,00	460,10			460,10
							460,10

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
1.01.65	M2.	enderroc i extracció de rotonda existent C-31, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega i transport de runes a abocador autoritzat.	1,00	62,95	1,00		64,95
							64,95
1.01.70	Ut.	Desmuntatge i acopi ,dins la mateixa obra, de senyals vials verticals. Inclou repicat de la base de formigó.					
		- STOP	3,00				3,00
		- CEDIU EL PAS	3,00				3,00
		- REGULACIÓ DE VELOCITAT	2,00				2,00
		- SENYALITZACIÓ MUNICIPI	5,00				5,00
		- ROTONDA	1,00				1,00
		- PROHIBIT ADELANTAR	3,00				3,00
		- ATENCIÓ!	1,00				1,00
		- ZONA INUNDABLE					
							18,00
1.01.75	Ml.	Desmuntatge i acopi, a la mateixa obra, de valla bionda de delimitació de vial amb muntats metàl·lics cada 4m. Inclou arrencat de muntants.					
		Circumvallació	1,00	65,35			65,35
			1,00	51,00			51,00
		C-31	1,00	8,10			8,10
			1,00	12,65			12,65
			1,00	18,05			18,05
							155,15

TOTAL 1.01 DEMOLICIONS I REPOSICIONS

1.02 MOVIMENTS GENERALS DE TERRES

1.02.10	M2	de neteja i esbroçament de terres vegetals en un gruix aproximat de 30 cm, es deixarà la superfície neta d'arrels vegetals i arbrat, s' inclou la càrrega i transport a abocador autoritzat amb p.p de cànon i permisos corresponents					
		Total area	1,00	66.021,82			66.021,82
		edifici gran	-1,00	14071,83			-14.071,83
		edifici petit	-1,00	3000			-3.000,00
		parcel·la ae	-1,00	2752,95			-2.752,95
		parcel·la ae	-1,00	2112,75			-2.112,75
							44.084,29
1.02.20	M3	d' excavació de terres a cel obert, (no pedra compacte) d' acord amb les característiques del geotècnic, amb mitjans mecànics, inclos la càrrega i el transport de les terres a camió amb destí a abocador (inclos l' esponjament 30%). Els amidaments es realitzaran amb cubicatge sobre perfils.					
		Total	1,30	26.029,76			33.838,69
		aprofitables	-1,00	4.809,62			-4.809,62
							29.029,07

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
1.02.30		M3 d' excavació i terraplenat de les terres a cel obert dintre de la mateixa obra, amb mitjans mecànics, d' acord amb les característiques del geotècnic. Es valoren les següents operacions : excavació de les terres, càrrega sobre camió, transport dintre de la mateixa obra, estesa per capes de fins a 25 cm, humectació, compactació fins al 95 % del PM.L' amidament es fa amb cubicatge sobre perfils sense comptar esponjament.					
		Total	1,00	4.809,62			4.809,62
							4.809,62
1.02.40		M2 de compactació superficial del terreny excavat, prèvia al replenat segons prescripcions de la norma 6,1-IC., per aconseguir una explanada tipus E2, segons especificacions de projecte. L' amidament es realitzarà sobre planol					
		Amidament neteja i esbroçament					
		total area	1,00	66.021,82			66.021,82
		edifici gran	-1,00	14071,83			-14.071,83
		edifici petit	-1,00	3000			-3.000,00
		parcel·la ea	-1,00	2752,95			-2.752,95
		parcel·la ea	-1,00	2112,75			-2.112,75
							44.084,29
1.02.50		M3. Formació d'explanada en terraplè de sol seleccionat tipus 2 segons prescripcions de la norma 6,1-IC. procedent de préstec fora de l'obra per capes de 25 cm. extensió, humectació o desecació i compactació al 98% P.N. tot per aconseguir una explanada tipus E2. L' amidament es fa amb cubicatge sobre perfils sense comptar esponjament.					
		total replè	1,00	6.245,47			6.245,47
		material d' obra	-1,00	4.809,62			-4.809,62
							1.435,85
1.02.60		M2. Refinat de talús en terraplè de sol seleccionat. Inclou excavació per formació de canal de recollida d'aigües de secció aproximada 50x20cm en la part baixa del talús. L' amidament es realitzarà amb cubicatge sobre perfils.					
		previsió (límit zona verda 2)	130,00	3,20			416,00
							416,00
1.02.70		M3. Remplenat de rec existent amb sòl seleccionat procedent de la mateixa obra. Humectació o desecació i compactació al 98%P.N.					
		C-31	1,00	434,00	0,50	1,00	217,00
							217,00
		TOTAL 1.02 MOVIMENTS GENERALS DE TERRES					

1.03 SUBBASES

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
1.03.10		M3 de formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25 segons especificacions de la norma 6.1-IC. amb estesa per capes de fins a 25 cm de gruix, humectació i compactació del material fins al 100% del PM					
		Amidaments asfalt					
		Carrer transversal					
	6		1,00	843,55	0,30	1,00	253,07
	7		1,00	479,00	0,30	1,00	143,70
	11		1,00	44,50	0,30	1,00	13,35
	18		1,00	15,00	0,30	1,00	4,50
	19		1,00	9,75	0,30	1,00	2,93
		Rotonda carrer transversal					
	8		1,00	424,60	0,30	1,00	127,38
		Carrer C					
	5		1,00	487,55	0,30	1,00	146,27
		Carrer paral·lel circumval·lació					
	13		1,00	4.339,15	0,30	1,00	1.301,75
		Carrer lateral C-31					
	10		1,00	2.619,05	0,30	1,00	785,72
		Aparcament edifici principal					
	9		1,00	5.404,40	0,30	1,00	1.621,32
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
	1		1,00	769,00	0,35	1,00	269,15
		Carrer Circumval·lació					
	2		1,00	1.803,60	0,35	1,00	631,26
	3		1,00	1.745,20	0,35	1,00	610,82
		Rotonda C-31					
	4		1,00	859,30	0,35	1,00	300,76
		Carrer C-31					
	12		1,00	496,90	0,35	1,00	173,92
		Aparcament carrer paral·lel circumval·lació					
	15		1,00	350,05	0,40	1,00	140,02
	16		1,00	531,75	0,40	1,00	212,70
	17		1,00	1.101,70	0,40	1,00	440,68
		Amidament Paviment de panots.					
		C-31					
	1		1,00	536,85	0,30	1,00	161,06
	2		1,00	245,80	0,30	1,00	73,74
		Carrer transversal					
	3		1,00	221,25	0,30	1,00	66,38
	6		1,00	184,05	0,30	1,00	55,22
	10		1,00	344,80	0,30	1,00	103,44
	21		1,00	23,95	0,30	1,00	7,19
		Carrer C				1,00	1,00
	4		1,00	180,50	0,30	1,00	54,15
	5		1,00	135,90	0,30	1,00	40,77
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
	7		1,00	218,45	0,30	1,00	65,54

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
	8		1,00	117,05	0,30	1,00	35,12
	9		1,00	143,70	0,30	1,00	43,11
		<i>Carrer paral·lel circumval·lació</i>					
	15		1,00	528,75	0,30	1,00	158,63
	34		1,00	135,85	0,30	1,00	40,76
	22		1,00	251,25	0,30	1,00	75,38
		<i>Aparcament edifici principal</i>					
	13		1,00	778,70	0,30	1,00	233,61
	14		1,00	303,30		1,00	303,30
		<i>Carrer Circumval·lació</i>					
	16		1,00	229,95	0,30	1,00	68,99
	17		1,00	618,24	0,30	1,00	185,47
	18		1,00	312,92	0,30	1,00	93,88
		<i>Carrer limit poble</i>					
	19		1,00	124,75	0,30	1,00	37,43
		<i>Limit parcel·la EDIFICI D</i>					
	20		1,00	533,20	0,30	1,00	159,96
		<i>Amidament panot de punta diamante</i>	-1,00	859,30	0,30		
		Amidament Paviment de carril bici "sluri" vermell					
		<i>Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació</i>					
	8		1,00	172,55	0,30	1,00	51,77
		<i>Carrer Circumval·lació</i>					
	16		1,00	1.180,00	0,30	1,00	354,00
			1,00	189,15	0,30	1,00	56,75
		Amidament Saulò					
		<i>Zona verda C-31</i>					
	23		1,00	565,00	0,30	1,00	169,50
	24		1,00	426,35	0,30	1,00	127,91
	25		1,00	366,60	0,30	1,00	109,98
	26		1,00	118,05	0,30	1,00	35,42
	27		1,00	807,25	0,30	1,00	242,18
	28		1,00	647,35	0,30	1,00	194,21
	29		1,00	94,40	0,30	1,00	28,32
	30		1,00	1.154,50	0,30	1,00	346,35
	33		1,00	418,85	0,30	1,00	125,66
	34		1,00	121,85	0,30	1,00	36,56
		<i>Circumval·lació</i>					
	35		1,00	347,06	0,30	1,00	104,12
		Amidament Terana Green					
		<i>Zona verda C-31</i>					
	31		1,00	532,80	0,30	1,00	159,84
	32		1,00	1.939,35	0,30	1,00	581,81
		Amidament paviment sintetic.					
		<i>Zona de jocs infantils</i>	1,00	210,00	0,30	1,00	63,00
	90		1,00	450,00	1,00	1,00	450,00
							12.480,67

TOTAL 1.03 SUBBASES

1.04 ACABATS URBANITZACIÓ



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
1.04.10		M2 Preparació de terreny per formació de d'aparcaments de sauló en zona verda amb una amplada aproximada de 7mt, compactació de terres i aportació de sauló 10cm de gruix estesa i compactació, amb làmina antiarrels de polietilè. <i>Zona verda C-31</i>					
	23		1,00	565,00			565,00
	24		1,00	426,35			426,35
	25		1,00	366,60			366,60
	26		1,00	118,05			118,05
	27		1,00	807,25			807,25
	28		1,00	647,35			647,35
	29		1,00	94,40			94,40
	30		1,00	1.154,50			1.154,50
	33		1,00	418,85			418,85
	34		1,00	121,85			121,85
		<i>Circumval·lació</i>					
	35		1,00	347,06			347,06
							4.502,26
1.04.20		M3 de sanejat de blandons. Inclou excavació, retirada, càrrega i el transport de les terres a camió amb destí a abocador i posterior replenat amb sòl seleccionat, amb estesa, humectació i compactació del material fins al 95% del PM					
		<i>previsió</i>	1,00	5.000,00	1,00	1,00	5.000,00
							5.000,00

TOTAL 1.05 ACABATS URBANITZACIÓ

TOTAL 1. MOV. GENERALS DE TERRES I DEMOLICIONS

2. PAVIMENTS ASFALTICS

2.01 ASFALT

ASF	2.01.10	M2 reg d' imprimació amb una dosificació mínima de lligant de 0,5 Kg/m2 d' E.C.I. segons la norma 6.1 I-C.					
		<i>Amidament S-20, 6cm+Amidament S-20, 10cm</i>					
		<i>Carrer transversal</i>					
	6		1,00	843,55			843,55
	7		1,00	479,00			479,00
	11		1,00	44,50			44,50
	18		1,00	15,00			15,00
	19		1,00	9,75			9,75
		<i>Rotonda carrer transversal</i>					
	8		1,00	424,60			424,60
		<i>Carrer C</i>					
	5		1,00	487,55			487,55
		<i>Carrer paral·lel circumval·lació</i>					
	13		1,00	4.339,15			4.339,15
		<i>Carrer lateral C-31</i>					
	10		1,00	2.619,05			2.619,05
		<i>Aparcament edifici principal</i>					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		9	1,00	5.404,40			5.404,40
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
		1	1,00	769,00			769,00
		Carrer Circumval·lació					
		2	1,00	1.803,60			1.803,60
		3	1,00	1.745,20			1.745,20
		Rotonda C-31					
		4	1,00	859,30			859,30
		Carrer C-31					
		12	1,00	496,90			496,90
		Aparcament carrer paral·lel circumval·lació					
		15	1,00	350,05			350,05
		16	1,00	531,75			531,75
		17	1,00	1.101,70			1.101,70
							22.324,05
ASF	2.01.20	M2 reg d' adherencia amb una classificació de 0,2 Kg/m2 d' ECR-1 segons la norma 6.1 I-C. Amidament S-20, 6cm+Amidament S-20, 10cm Carrer transversal					
		6	1,00	843,55			843,55
		7	1,00	479,00			479,00
		11	1,00	44,50			44,50
		18	1,00	15,00			15,00
		19	1,00	9,75			9,75
		Rotonda carrer transversal					
		8	1,00	424,60			424,60
		Carrer C					
		5	1,00	487,55			487,55
		Carrer paral·lel circumval·lació					
		13	1,00	4.339,15			4.339,15
		Carrer lateral C-31					
		10	1,00	2.619,05			2.619,05
		Aparcament edifici principal					
		9	1,00	5.404,40			5.404,40
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
		1	1,00	769,00			769,00
		Carrer Circumval·lació					
		2	1,00	1.803,60			1.803,60
		3	1,00	1.745,20			1.745,20
		Rotonda C-31					
		4	1,00	859,30			859,30
		Carrer C-31					
		12	1,00	496,90			496,90
		Aparcament carrer paral·lel circumval·lació					
		15	1,00	350,05			350,05
		16	1,00	531,75			531,75

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		17	1,00	1.101,70			1.101,70
							22.324,05
ASF	2.01.30	M2 paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari, estesa i compactació al 98 % de l' assaig Marshall, amb guix de 6 cm i de densitat 2,4 T/m3 segons la norma 6.1 I-C. per a una categoria de transit pesat T-41.					
		<i>Carrer transversal</i>					
		6	1,00	843,55			843,55
		7	1,00	479,00			479,00
		11	1,00	44,50			44,50
		18	1,00	15,00			15,00
		19	1,00	9,75			9,75
		<i>Rotonda carrer transversal</i>					
		8	1,00	424,60			424,60
		<i>Carrer C</i>					
		5	1,00	487,55			487,55
		<i>Carrer paral·lel circumval·lació</i>					
		13	1,00	4.339,15			4.339,15
		<i>Carrer lateral C-31</i>					
		10	1,00	2.619,05			2.619,05
		<i>Aparcament edifici principal</i>					
		9	1,00	5.404,40			5.404,40
							14.666,55
ASF	2.01.40	M2 paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari, estesa i compactació al 98 % de l' assaig Marshall, amb guix de 10 cm i densitat de 2,4T/m3 segons la norma 6.1 I-C. per a una categoria de transit pesat T-32.					
		<i>Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació</i>					
		1	1,00	769,00			769,00
		<i>Carrer Circumval·lació</i>					
		2	1,00	1.803,60			1.803,60
		3	1,00	1.745,20			1.745,20
		<i>Rotonda C-31</i>					
		4	1,00	859,30			859,30
		<i>Carrer C-31</i>					
		12	1,00	496,90			496,90
		<i>Aparcament carrer paral·lel circumval·lació</i>					
		15	1,00	350,05			350,05
		16	1,00	531,75			531,75
		17	1,00	1.101,70			1.101,70
							7.657,50

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
ASF	2.01.50	M2 paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític, estesa i compactació al 98 % de l' assaig Marshall, gruix de 4 cm i densitat de 2,4 T/m3 segons la norma 6.1 I-C. per a una categoria de transit pesat T-41.					
		Amidament asfalt S-20, 6cm					
		Carrer transversal					
		6	1,00	843,55			843,55
		7	1,00	479,00			479,00
		11	1,00	44,50			44,50
		18	1,00	15,00			15,00
		19	1,00	9,75			9,75
		Rotonda carrer transversal					
		8	1,00	424,60			424,60
		Carrer C					
		5	1,00	487,55			487,55
		Carrer paral·lel circumval·lació					
		13	1,00	4.339,15			4.339,15
		Carrer lateral C-31					
		10	1,00	2.619,05			2.619,05
		Aparcament edifici principal					
		9	1,00	5.404,40			5.404,40
							14.666,55
ASF	2.01.60	M2 paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític, estesa i compactació al 98 % de l' assaig Marshall, gruix de 5 cm i densitat de 2,4 T/m3 segons la norma 6.1 I-C. per a una categoria de transit pesat T-32.					
		Amidament asfalt S-20, 10cm					
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
		1	1,00	769,00			769,00
		Carrer Circumval·lació					
		2	1,00	1.803,60			1.803,60
		3	1,00	1.745,20			1.745,20
		Rotonda C-31					
		4	1,00	859,30			859,30
		Carrer C-31					
		12	1,00	496,90			496,90
		Aparcament carrer paral·lel circumval·lació					
		15	1,00	350,05			350,05
		16	1,00	531,75			531,75
		17	1,00	1.101,70			1.101,70
							7.657,50
TOTAL 2.01 ASFALT							

TOTAL 2. PAVIMENTS ASFÀLTICS

3. TREBALLS PALETERIA

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
3.01 RIGOLES, VORADES I VORERES							
3.01.010	MI.	Rigola in-situ de formigó H-20/T/20/lla de 20 cm. d'amplada i de 15cm alçada, amb acabat remolinat.					
		Amidament Vorada T-2					
		C-31					
		1	1,00	12,75			12,75
		2	1,00	180,80			180,80
		3	1,00	3,70			3,70
		4	1,00	4,25			4,25
		5	1,00	94,45			94,45
		6	1,00	5,30			5,30
		9	1,00	5,50			5,50
		10	1,00	62,05			62,05
		11	1,00	8,10			8,10
		12	1,00	7,50			7,50
		60	1,00	33,80			33,80
		61	1,00	16,60			16,60
		62	1,00	11,00			11,00
		63	1,00	11,10			11,10
		64	1,00	10,55			10,55
		65	1,00	77,40			77,40
		Carrer transversal					
		7	1,00	17,50			17,50
		8	1,00	5,25			5,25
		13	1,00	17,50			17,50
		14	1,00	4,45			4,45
		15	1,00	1,55			1,55
		16	1,00	56,80			56,80
		25	1,00	56,40			56,40
		33	1,00	17,10			17,10
		34	1,00	16,25			16,25
		35	1,00	3,30			3,30
		36	1,00	52,15			52,15
		37	1,00	3,30			3,30
		38	1,00	11,70			11,70
		39	1,00	5,85			5,85
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
		26	1,00	5,90			5,90
		27	1,00	21,60			21,60
		28	1,00	4,00			4,00
		29	1,00	3,40			3,40
		30	1,00	45,50			45,50
		32	1,00	10,55			10,55
		Rotonda carrer transversal					
		17	1,00	2,70			2,70
		18	1,00	11,05			11,05
		19	1,00	2,85			2,85
		24	1,00	21,70			21,70
		Carrer C					
		20	1,00	5,05			5,05
		21	1,00	2,50			2,50
		22	1,00	58,00			58,00
		23	1,00	54,35			54,35
		Carrer Circumval·lació					
		40	1,00	364,70			364,70
		41	1,00	681,00			681,00
		42	1,00	347,20			347,20

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		Carrer paral·lel circumval·lació					
	43		1,00	276,25			276,25
	44		1,00	67,05			67,05
	45		1,00	2,10			2,10
	46		1,00	2,50			2,50
	47		1,00	2,30			2,30
	48		1,00	16,50			16,50
	49		1,00	12,40			12,40
	50		1,00	9,05			9,05
	51		1,00	7,45			7,45
	52		1,00	97,15			97,15
	53		1,00	15,60			15,60
		Carrer lateral C-31					
	54		1,00	19,35			19,35
	55		1,00	35,00			35,00
	56		1,00	8,05			8,05
		Rotonda C-31					
	57		1,00	15,00			15,00
	58		1,00	5,80			5,80
	59		1,00	27,35			27,35
		Aparcament edifici principal					
	66		1,00	3,15			3,15
	67		1,00	126,35			126,35
	68		1,00	32,00			32,00
	69		1,00	121,50			121,50
	70		1,00	5,00			5,00
		Carrer limit poble					
	71		1,00	11,30			11,30
	72		1,00	74,75			74,75
		Amidament Vorada ICS nuevo					
		Carrer lateral C-31					
	66		1,00	256,55			256,55
		Illeta					
	31		1,00	36,20			36,20
		Rotonda Carrer transversal					
	67		1,00	41,20			41,20
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
	68		1,00	62,85			62,85
		Rotonda C-31					
	69		1,00	119,40			119,40
		Carrer paral·lel circumval·lació					
	87 (una per cada costat)		2,00	34,80			69,60
	88 (una per cada costat)		2,00	68,65			137,30
	89 (una per cada costat)		2,00	63,30			126,60
	90 (aparcament limit edifici)		1,00	17,00			17,00
	91 (aparcament limit edifici)		1,00	57,50			57,50
	92 (aparcament limit edifici)		1,00	12,90			12,90
	93 (aparcament limit edifici)		1,00	15,65			15,65
	94 (aparcament limit edifici)		1,00	64,00			64,00
	95 (aparcament limit edifici)		1,00	35,90			35,90
	96 (aparcament limit edifici)		1,00	53,15			53,15
		Amidament Vorada G-3					
		Aparcament edifici principal					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		70	8,00	14,10			112,80
		71	4,00	81,60			326,40
		72	9,00	1,00			9,00
		73	4,00	1,30			5,20
		69 (només 1)	1,00	121,50			121,50
							5.129,65

3.01.020 MI. Vorada de peces de formigó model **T2** de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/lla. S'inclouen peces especials en corbes i cantonades i rejuntat amb morter.

C-31

1	1,00	12,75	12,75
2	1,00	180,80	180,80
3	1,00	3,70	3,70
4	1,00	4,25	4,25
5	1,00	94,45	94,45
6	1,00	5,30	5,30
9	1,00	5,50	5,50
10	1,00	62,05	62,05
11	1,00	8,10	8,10
12	1,00	7,50	7,50
60	1,00	33,80	33,80
61	1,00	16,60	16,60
62	1,00	11,00	11,00
63	1,00	11,10	11,10
64	1,00	10,55	10,55
65	1,00	77,40	77,40

Carrer transversal

7	1,00	17,50	17,50
8	1,00	5,25	5,25
13	1,00	17,50	17,50
14	1,00	4,45	4,45
15	1,00	1,55	1,55
16	1,00	56,80	56,80
25	1,00	56,40	56,40
33	1,00	17,10	17,10
34	1,00	16,25	16,25
35	1,00	3,30	3,30
36	1,00	52,15	52,15
37	1,00	3,30	3,30
38	1,00	11,70	11,70
39	1,00	5,85	5,85

Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació

26	1,00	5,90	5,90
27	1,00	21,60	21,60
28	1,00	4,00	4,00
29	1,00	3,40	3,40
30	1,00	45,50	45,50
32	1,00	10,55	10,55

Rotonda carrer transversal

17	1,00	2,70	2,70
18	1,00	11,05	11,05
19	1,00	2,85	2,85
24	1,00	21,70	21,70

Carrer C

20	1,00	5,05	5,05
21	1,00	2,50	2,50
22	1,00	58,00	58,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
	23		1,00	54,35			54,35
		Carrer Circumval·lació					
	40		1,00	364,70			364,70
	41		1,00	681,00			681,00
	42		1,00	347,20			347,20
		Carrer paral·lel circumval·lació					
	43		1,00	276,25			276,25
	44		1,00	67,05			67,05
	45		1,00	2,10			2,10
	46		1,00	2,50			2,50
	47		1,00	2,30			2,30
	48		1,00	16,50			16,50
	49		1,00	12,40			12,40
	50		1,00	9,05			9,05
	51		1,00	7,45			7,45
	52		1,00	97,15			97,15
	53		1,00	15,60			15,60
		Carrer lateral C-31					
	54		1,00	19,35			19,35
	55		1,00	35,00			35,00
	56		1,00	8,05			8,05
		Rotonda C-31					
	57		1,00	15,00			15,00
	58		1,00	5,80			5,80
	59		1,00	27,35			27,35
		Aparcament edifici principal					
	66		1,00	3,15			3,15
	67		1,00	126,35			126,35
	68		1,00	32,00			32,00
	69		1,00	121,50			121,50
	70		1,00	5,00			5,00
		Carrer limit poble					
	71		1,00	11,30			11,30
	72		1,00	74,75			74,75
		- Amidament guals en T-2					
		Carrer Circumval·lació	-4,00	7,60			-30,40
		Carrer paral·lel circumval·lació	-2,00	7,60			-15,20
		Carrer C	-2,00	5,20			-10,40
		Carrer C	-1,00	4,60			-4,60
		Carrer transversal	-1,00	4,60			-4,60
		Carrer transversal	-4,00	5,20			-20,80
		Carrer transversal	-2,00	3,60			-7,20
		Carrer lateral C-31	-3,00	5,20			-15,60
		Aparcament edifici principal	-2,00	3,60			-7,20
							3.332,95

3.01.030 MI. Vorada de peces de formigó remontable model **ICS nuevo** de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/IIa, rejuntada amb morter.

		Carrer lateral C-31					
	66		1,00	256,55			256,55
		Illeta					
	31		1,00	36,20			36,20
		Rotonda Carrer transversal					
	67		1,00	41,20			41,20

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació 68	1,00	62,85			62,85
		Rotonda C-31 69	1,00	119,40			119,40
		Carrer paral·lel circumval·lació 87	1,00	34,80			34,80
		88	1,00	68,65			68,65
		89	1,00	63,30			63,30
		- Amidament guals en ICS nuevo Aparcament edifici principal	-2,00	3,60			-7,20
							675,75
3.01.040		Ut. gual de pas de zebra de 3,60 m de longitud total format per peces de formigó remontable model vado ICS estandar peatonal - T2 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/IIa. Inclou peces especials als extrems i rejuntat de peces amb morter.					
		Carrer transversal	2,00				2,00
		Aparcament edifici principal	4,00				4,00
		Carrer lateral C-31	2,00				2,00
							8,00
3.01.050		Ut. gual de pas de zebra de 4,60 m de longitud total format per peces de formigó remontable model vado ICS estandar peatonal - T2 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/IIa. Inclou peces especials als extrems i rejuntat de peces amb morter.					
		Carrer C	1,00				1,00
							1,00
3.01.060		Ut. gual de pas de zebra de 5,20 m de longitud total format per peces de formigó remontable model vado ICS estandar peatonal - T2 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/IIa. Inclou peces especials als extrems i rejuntat de peces amb morter.					
		Carrer paral·lel circumval·lació	2,00				2,00
		Carrer transversal	4,00				4,00
		Carrer lateral C-31	2,00				2,00
							8,00
3.01.070		Ut. gual de pas de zebra de 7,60 m de longitud total format per peces de formigó remontable model vado ICS estandar peatonal - T2 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/IIa. Inclou peces especials als extrems i rejuntat de peces amb morter.					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		Carrer Circumval·lació	4,00				4,00
		Carrer paral·lel circumval·lació	2,00				2,00
							6,00
3.01.080		Ut. gual de pas de zebra de 5,00 m de longitud total amb un radi de curvatura de 9,25m format per peces de formigó remountable model vado ICS estandar peatonal - T2 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/lla. Inclou peces especials als extrems i rejuntat de peces amb morter.					
		Carrer C	1,00				1,00
							1,00
3.01.090		MI. Vorada de peces de formigó model G-3 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/lla, rejuntada amb morter.					
		Aparcament edifici principal					
		70	8,00	14,10			112,80
		71	4,00	81,60			326,40
		72	9,00	1,00			9,00
		73	4,00	1,30			5,20
		69	2,00	121,50			243,00
							696,40
3.01.100		MI. Vorada de peces de formigó model J-1 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/lla, rejuntada amb morter.					
		Zona verda inici Carrer Circumval·lació					
		73	1,00	73,05			73,05
		Zona verda Carrer C-31					
		75	1,00	67,80			67,80
		76	1,00	10,25			10,25
		77	1,00	167,25			167,25
		78	1,00	87,75			87,75
		79	1,00	6,00			6,00
		81	1,00	11,30			11,30
		Carrer paral·lel circumval·lació					
		82	1,00	17,40			17,40
		83	1,00	10,60			10,60
		84	1,00	4,65			4,65
		85	1,00	11,80			11,80
		86	1,00	4,20			4,20
		Zona verda Rotonda C-31					
		80	1,00	48,15			48,15
							520,20
3.01.110		M2. Paviment de formigó H-20/T/20/lla escampat des de camió, estesa i vibratge manual, reglejat i remolinat fi, amb un gruix de 15 cm amb acabat colorejat "groc" . Formació de junt, de 6 a 8 mm d'amplada i 2 cm de fons cada 8 m., amb mitjans mecànics.					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		Rotonda Carrer transversal					
	35		1,00	129,35			129,35
		Illeta					
	36		1,00	57,30			57,30
		Illeta carrer paral·lel circumval·lació					
	22		1,00	251,25			251,25
							437,90
3.01.110	M2.	Paviment de formigó H-20/T/20/lla escampat des de camió, estesa i vibratge manual, reglejat i remolinat semifi, amb un gruix de 15 cm. Formació de junt, de 6 a 8 mm d'amplada i 2 cm de fons cada 8 m., amb mitjans mecànics.					
		Zona jocs infantils					
			1,00	210,00			210,00
							210,00
3.01.120	M2.	Paviment de formigó H-20/T/20/lla a base, abocat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb un gruix de 10 cm.					
		Amidament Paviment de panots.					
		C-31					
	1		1,00	536,85			536,85
	2		1,00	245,80			245,80
		Carrer transversal					
	3		1,00	236,25			236,25
	6		1,00	184,05			184,05
	10		1,00	344,80			344,80
	21		1,00	33,70			33,70
		Carrer C					
	4		1,00	180,50			180,50
	5		1,00	135,90			135,90
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
	7		1,00	218,45			218,45
	8		1,00	117,05			117,05
	9		1,00	143,70			143,70
		Carrer paral·lel circumval·lació					
	15		1,00	528,75			528,75
	34		1,00	135,85			135,85
		Aparcament edifici principal					
	13		1,00	778,70			778,70
	14		1,00	303,30			303,30
		Carrer Circumval·lació					
	16		1,00	229,95			229,95
	17		1,00	965,30			965,30
	18		1,00	312,92			312,92
		Carrer limit poble					
	19		1,00	124,75			124,75
		Limit parcel·la EDIFICI D					
	20		1,00	533,20			533,20
		Amidament Paviment de carril bici "sluri" vermell					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
	8		1,00	172,55			172,55
		Carrer Circumval·lació					
	16		1,00	1.180,00			1.180,00
			1,00	189,15			189,15
							7.831,47
3.01.130	M2.	Paviment de panots gris de 20x20 cm de 9 pastilles de la marca ICA de 4 cm. de gruix col.locats amb morter. Inclou rebliment de junts amb sorra fina i ciment.					
	C-31						
	1		1,00	536,85			536,85
	2		1,00	245,80			245,80
		Carrer transversal					
	3		1,00	221,25			221,25
	6		1,00	184,05			184,05
	10		1,00	344,80			344,80
	21		1,00	23,95			23,95
		Carrer C					
	4		1,00	180,50			180,50
	5		1,00	135,90			135,90
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
	7		1,00	218,45			218,45
	8		1,00	117,05			117,05
	9		1,00	143,70			143,70
		Carrer paral·lel circumval·lació					
	15		1,00	528,75			528,75
	34		1,00	135,85			135,85
		Aparcament edifici principal					
	13		1,00	778,70			778,70
	14		1,00	303,30			303,30
		Carrer Circumval·lació					
	16		1,00	229,95			229,95
	17		1,00	618,24			618,24
	18		1,00	312,92			312,92
		Carrer limit poble					
	19		1,00	124,75			124,75
		Limit parcel·la EDIFICI D					
	20		1,00	533,20			533,20
		Amidament paviment diferenciat de 20x20 cm "punta de diamante"	-1,00	53,01			
							5.917,96
3.01.140	M2.	Paviment per a carril bici de sauló estabilitzat tipus CEVIPAR de 5cm de gruix.					
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
	8		1,00	172,55			172,55
		Carrer Circumval·lació					
	16		1,00	1.180,00			1.180,00
			1,00	189,15			189,15
							1.541,70
3.01.140		ML. Encintat de carril bici amb una vorada tipus J-1 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/lia, rejuntada amb morter.					
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació					
	8		2,00	57,52			115,03
		Carrer Circumval·lació					
	16		2,00	393,35			786,70
			2,00	63,05			126,10
							1.027,83
3.01.140		ML. Marca de places de parking en zona verda amb una vorada tipus J-1 de la casa ICA, o similar, amb base de formigó H-20/T/20/lia, rejuntada amb morter.					
		Zona verda 1.	301,00	1,00			301,00
		Zona verda 2	72,00	1,00			72,00
							373,00
3.01.150		Ut. Subministrament i col·locació d' escosells de 100x100 cm . Format amb peça de planxa galvanitzada de 10mm de gruix i 15cm d'amplada en encofrat perdut, portarà pates d'ancoratge en les quatre cares i traves per mantenir l'escaire.					
		Carrer Circumval·lació	65,00				65,00
		Rotonda intersecció carrer transversal i circumval·lació	9,00				9,00
		Rotonda carrer transversal	14,00				14,00
		Carrer C	6,00				6,00
							94,00
3.01.160		MI. cuneta americana 'in-situ' de formigó armat HA-20/T/20/lia, desenvolupament de 100 cm total, amb llosa de 20 cm de gruix formant un desnivell de 20 cm de canal. Tot segons detall de projecte. Inclou excavació i preparació de la base.					
		Zona verda / C-31	1,00	288,05			288,05
			1,00	88,80			88,80
							376,85
3.01.170		M2. Paviment diferenciat de 20x20 cm "topets vermells" de 4cm de gruix col·locat amb morter. Inclou rebliment de junts amb sorra fina i ciment					
		Carrer transversal	2,00	1,00	1,20		2,40
			2,00	2,50	1,20		6,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			2,00	1,35	1,20		3,24
		Aparcament edifici principal	1,00	1,10	1,20		1,32
			1,00	4,00	1,20		4,80
		Carrer lateral C-31	1,00	2,20	1,20		2,64
			1,00	4,00	1,20		4,80
			1,00	3,20	1,20		3,84
		Carrer paral·lel circumval·lació	1,00	3,00	1,20		3,60
			1,00	1,40	1,20		1,68
			1,00	1,80	1,20		2,16
		Carrer Circumval·lació	1,00	3,00	1,20		3,60
			2,00	0,80	1,20		1,92
			1,00	6,70	1,20		8,04
		Carrer C	1,00	1,35	1,00		1,35
			1,00	1,35	1,20		1,62
							53,01
3.01.180	M2.	Paviment de llamborda de formigó terana green de la marca breinco rectangular de 20,8x23,8cm i 7cm de gruix, sobre llit de sorra de 4cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb barreja de sorra, terra vegetal arenosa i llavor de gespa.					
		Zona verda C-31					
		31	1,00	532,80			532,80
		32	1,00	1.939,35			1.939,35
							2.472,15

TOTAL 3.01 RIGOLES, VORADES I VORERES

TOTAL 3. PALETERIA

4. SANEJAMENT

4.01 XARXA D' AIGUES PLUVIALS I RESIDUALS

4.01.10	M3.	Excavació de rasa, de fins a 4 m. de fondària, com a màxim, en qualsevol tipus de terreny, excepte roca, amb mitjans mecànics i càrrega meànica sobre camió del material excavat, inclou el repàs i piconatge de fons de rasa					
		pluvials					
		circumval·lació tub DN350	1,00	66,45	0,60	1,45	57,81
			1,00	37,80	0,60	1,45	32,89
			1,00	23,00	0,60	1,45	20,01
			1,00	23,45	0,60	1,45	20,40
			1,00	180,25	0,60	1,45	156,82
			1,00	63,75	0,60	1,45	55,46
		circumval·lació DN1400	1,00	40,70	1,60	2,30	149,78
			1,00	20,47	1,60	2,30	75,33
			1,00	189,45	1,60	2,30	697,18
			1,00	10,90	1,60	2,30	40,11
			1,00	11,85	1,60	2,30	43,61
			1,00	7,40	1,60	2,30	27,23

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	39,95	1,60	2,30	147,02
			1,00	69,85	1,60	2,30	257,05
			1,00	14,20	1,60	2,30	52,26
			1,00	44,45	1,60	2,30	163,58
		futura connexió a xarxa existent circumval·lació DN300					
			1,00	69,20	0,60	1,40	58,13
			1,00	39,85	0,60	1,40	33,47
			1,00	37,15	0,60	1,40	31,21
			1,00	202,80	0,60	1,40	170,35
			1,00	46,30	0,60	1,40	38,89
			1,00	3,85	0,60	1,40	3,23
		col·lector embornals circumval·lació tub DN200					
			10,00	12,00	0,60	1,10	79,20
			20,00	7,00	0,60	1,10	92,40
			10,00	8,00	0,60	1,10	52,80
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN350	1,00	145,35	0,60	1,45	126,45
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN400	1,00	94,95	0,60	1,50	85,46
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN450	1,00	18,50	0,80	1,55	22,94
			1,00	25,05	0,80	1,55	31,06
			1,00	47,45	0,80	1,55	58,84
			1,00	83,05	0,80	1,55	102,98
		carrer paral·lel a circumval·lació DN200					
			2,00	3,00	0,60	1,10	3,96
			14,00	7,00	0,60	1,10	64,68
			14,00	10,00	0,60	1,10	92,40
			2,00	5,00	0,60	1,10	6,60
			1,00	15,00	0,60	1,10	9,90
		aparcament edifici principal tub DN350	3,00	120,00	0,60	1,72	371,52
		aparcament edifici principal tub DN400	1,00	35,00	0,60	2,25	47,25
			1,00	20,00	0,60	2,25	27,00
		aparcament edifici principal tub DN500	1,00	82,00	0,80	2,80	183,68
		aparcament edifici principal tub DN300	1,00	20,00	0,60	2,65	31,80
		aparcament edifici principal tub DN200	18,00	5,00	0,60	1,15	62,10
			7,00	15,00	0,60	1,15	72,45
			8,00	10,00	0,60	1,15	55,20
		zona verda tub DN1000	1,00	14,15	1,30	1,90	34,95
		zona verda tub DN500	1,00	148,13	0,80	1,30	154,06
		zona verda tub DN450	1,00	35,84	0,80	1,25	35,84
		zona verda tub DN350	1,00	20,00	0,60	1,25	15,00
			1,00	6,82	0,60	1,25	5,12
			1,00	3,80	0,60	1,25	2,85
			1,00	4,20	0,60	1,25	3,15
		carrer transversal tub DN350	1,00	71,85	0,60	1,25	53,89
		carrer transversal tub DN1000	1,00	77,85	1,30	2,10	212,53
		carrer transversal tub DN200	6,00	6,00	0,60	1,70	36,72
			2,00	5,00	0,60	1,70	10,20
			6,00	10,00	0,60	1,70	61,20
			3,00	7,00	0,60	1,70	21,42
		carrer C DN200	8,00	5,00	0,60	1,70	40,80
		carrer C DN1000	1,00	78,65	1,30	1,90	194,27
		rotonda circumval·lació tub DN200	3,00	3,00	0,60	1,10	5,94
		rotonda circumval·lació tub DN350	1,00	63,80	0,60	1,25	47,85
		rotonda c-31 tub DN200					
			2,00	15,00	0,60	1,00	18,00
			1,00	20,00	0,60	1,00	12,00
		c-31 tub DN200					
			6,00	10,00	0,60	0,60	21,60
			7,00	5,00	0,60	0,60	12,60
		desaigua teulades edificis	3,00	8,40	0,60	1,00	15,12

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	7,95	0,60	1,00	4,77
			1,00	8,30	0,60	1,00	4,98
			1,00	7,90	0,60	1,00	4,74
			1,00	9,40	0,60	1,00	5,64
			1,00	6,95	0,60	1,00	4,17
			2,00	11,90	0,60	1,00	14,28
			1,00	12,20	0,60	1,00	7,32
			1,00	10,75	0,60	1,00	6,45
			3,00	1,75	0,60	1,00	3,15
			1,00	5,30	0,60	1,00	3,18
			1,00	16,05	0,60	1,00	9,63
		residuals					
		carrer transversal tub DN350	1,00	21,60	0,60	1,25	16,20
			1,00	22,05	0,60	1,25	16,54
		carrer transversal DN600	1,00	21,05	1,00	1,50	31,58
			1,00	19,05	1,00	1,50	28,58
		carrer c DN600	1,00	63,30	1,00	1,50	94,95
		aparcament edifici principal DN600	3,00	20,05	1,00	1,50	90,23
			2,00	19,95	1,00	1,50	59,85
			1,00	19,20	1,00	1,50	28,80
			1,00	14,75	1,00	1,50	22,13
			1,00	15,05	1,00	1,50	22,58
			3,00	19,00	1,00	1,50	85,50
			3,00	19,05	1,00	1,50	85,73
			1,00	15,85	1,00	1,50	23,78
			1,00	19,55	1,00	1,50	29,33
		circumval·lació DN600	1,00	16,00	1,00	1,50	24,00
			1,00	10,90	1,00	1,50	16,35
			1,00	6,15	1,00	1,50	9,23
							5.781,19
4.01.20	M3.	transport de terres amb destí la mateixa obra, es considera un esponjament del 30 % sobre amidament d'excavació.	1	5.781,19			5.781,19
							5.781,19
4.01.40	M3.	Formigó de dossificació 150 kg/m3 per recobriments puntuals de les canonades de sanejament. Es comptabilitza una base de 10 cm per sota el tub i reomplert fins el pla diametral del tub.					
	pluvials						
	circumval·lació tub DN350		1,00	66,45	0,60	0,10	3,99
			1,00	37,80	0,60	0,10	2,27
			1,00	23,00	0,60	0,10	1,38
			1,00	23,45	0,60	0,10	1,41
			1,00	180,25	0,60	0,10	10,82
			1,00	63,75	0,60	0,10	3,83
	circumval·lació DN1400		1,00	40,70	1,60	0,10	6,51
			1,00	20,47	1,60	0,10	3,28
			1,00	189,45	1,60	0,10	30,31
			1,00	10,90	1,60	0,10	1,74
			1,00	11,85	1,60	0,10	1,90
			1,00	7,40	1,60	0,10	1,18
			1,00	39,95	1,60	0,10	6,39
			1,00	69,85	1,60	0,10	11,18

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	14,20	1,60	0,10	2,27
			1,00	44,45	1,60	0,10	7,11
		futura connexió a xarxa existent circumval·lació DN300					
			1,00	69,20	0,60	0,10	4,15
			1,00	39,85	0,60	0,10	2,39
			1,00	37,15	0,60	0,10	2,23
			1,00	202,80	0,60	0,10	12,17
			1,00	46,30	0,60	0,10	2,78
			1,00	3,85	0,60	0,10	0,23
		col·lector embornals circumval·lació tub DN200					
			10,00	12,00	0,60	0,10	7,20
			20,00	7,00	0,60	0,10	8,40
			10,00	8,00	0,60	0,10	4,80
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN350	1,00	145,35	0,60	0,10	8,72
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN400	1,00	94,95	0,60	0,10	5,70
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN450	1,00	18,50	0,80	0,10	1,48
			1,00	25,05	0,80	0,10	2,00
			1,00	47,45	0,80	0,10	3,80
			1,00	83,05	0,80	0,10	6,64
		carrer paral·lel a circumval·lació DN200					
			2,00	3,00	0,60	0,10	0,36
			14,00	7,00	0,60	0,10	5,88
			14,00	10,00	0,60	0,10	8,40
			2,00	5,00	0,60	0,10	0,60
			1,00	15,00	0,60	0,10	0,90
		aparcament edifici principal tub DN350	3,00	120,00	0,60	0,10	21,60
		aparcament edifici principal tub DN400	1,00	35,00	0,60	0,10	2,10
			1,00	20,00	0,60	0,10	1,20
		aparcament edifici principal tub DN500	1,00	82,00	0,80	0,10	6,56
		aparcament edifici principal tub DN300	1,00	20,00	0,60	0,10	1,20
		aparcament edifici principal tub DN200	18,00	5,00	0,60	0,10	5,40
			7,00	15,00	0,60	0,10	6,30
			8,00	10,00	0,60	0,10	4,80
		zona verda tub DN1000	1,00	14,15	1,30	0,10	1,84
		zona verda tub DN500	1,00	148,13	0,80	0,10	11,85
		zona verda tub DN450	1,00	35,84	0,80	0,10	2,87
		zona verda tub DN350	1,00	20,00	0,60	0,10	1,20
			1,00	6,82	0,60	0,10	0,41
			1,00	3,80	0,60	0,10	0,23
			1,00	4,20	0,60	0,10	0,25
		carrer transversal tub DN350	1,00	71,85	0,60	0,10	4,31
		carrer transversal tub DN1000	1,00	77,85	1,30	0,10	10,12
		carrer transversal tub DN200	6,00	6,00	0,60	0,10	2,16
			2,00	5,00	0,60	0,10	0,60
			6,00	10,00	0,60	0,10	3,60
			3,00	7,00	0,60	0,10	1,26
		carrer C DN200	8,00	5,00	0,60	0,10	2,40
		carrer C DN1000	1,00	78,65	1,30	0,10	10,22
		rotonda circumval·lació tub DN200	3,00	3,00	0,60	0,10	0,54
		rotonda circumval·lació tub DN350	1,00	63,80	0,60	0,10	3,83
		rotonda c-31 tub DN200					
			2,00	15,00	0,60	0,10	1,80
			1,00	20,00	0,60	0,10	1,20
		c-31 tub DN200					
			6,00	10,00	0,60	0,10	3,60
			7,00	5,00	0,60	0,10	2,10
		desaigua teulades edificis					
			3,00	8,40	0,60	0,10	1,51
			1,00	7,95	0,60	0,10	0,48
			1,00	8,30	0,60	0,10	0,50

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	7,90	0,60	0,10	0,47
			1,00	9,40	0,60	0,10	0,56
			1,00	6,95	0,60	0,10	0,42
			2,00	11,90	0,60	0,10	1,43
			1,00	12,20	0,60	0,10	0,73
			1,00	10,75	0,60	0,10	0,65
			3,00	1,75	0,60	0,10	0,32
			1,00	5,30	0,60	0,10	0,32
			1,00	16,05	0,60	0,10	0,96
		residuals					
		carrer transversal tub DN350	1,00	21,60	0,60	0,10	1,30
			1,00	22,05	0,60	0,10	1,32
		carrer transversal DN600	1,00	21,05	1,00	0,10	2,11
			1,00	19,05	1,00	0,10	1,91
		carrer c DN600	1,00	63,30	1,00	0,10	6,33
		aparcament edifici principal DN600	3,00	20,05	1,00	0,10	6,02
			2,00	19,95	1,00	0,10	3,99
			1,00	19,20	1,00	0,10	1,92
			1,00	14,75	1,00	0,10	1,48
			1,00	15,05	1,00	0,10	1,51
			3,00	19,00	1,00	0,10	5,70
			3,00	19,05	1,00	0,10	5,72
			1,00	15,85	1,00	0,10	1,59
			1,00	19,55	1,00	0,10	1,96
		circumval·lació DN600	1,00	16,00	1,00	0,10	1,60
			1,00	10,90	1,00	0,10	1,09
			1,00	6,15	1,00	0,10	0,62
							354,41
4.01.45	M3.	Reomplert i piconatge de rasa amb material seleccionat tipus 2 segons prescripcions del PG3 (art. 330) procedent de préstec per capes de 25 cm. extensió, humectació o desecació i compactació al 98 % PM.					
		pluvials					
		circumval·lació tub DN350	1,00	66,45	0,60	0,50	19,94
			1,00	37,80	0,60	0,50	11,34
			1,00	23,00	0,60	0,50	6,90
			1,00	23,45	0,60	0,50	7,04
			1,00	180,25	0,60	0,50	54,08
			1,00	63,75	0,60	0,50	19,13
		circumval·lació DN1400	1,00	40,70	1,60	0,70	45,58
			1,00	20,47	1,60	0,70	22,93
			1,00	189,45	1,60	0,70	212,18
			1,00	10,90	1,60	0,70	12,21
			1,00	11,85	1,60	0,70	13,27
			1,00	7,40	1,60	0,70	8,29
			1,00	39,95	1,60	0,70	44,74
			1,00	69,85	1,60	0,70	78,23
			1,00	14,20	1,60	0,70	15,90
			1,00	44,45	1,60	0,70	49,78
		futura connexió a xarxa existent circumval·lació DN300	1,00	69,20	0,60	0,50	20,76
			1,00	39,85	0,60	0,50	11,96
			1,00	37,15	0,60	0,50	11,15
			1,00	202,80	0,60	0,50	60,84
			1,00	46,30	0,60	0,50	13,89

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	3,85	0,60	0,50	1,16
		col·lector embornals circumval·lació tub DN200	10,00	12,00	0,60	0,30	21,60
			20,00	7,00	0,60	0,30	25,20
			10,00	8,00	0,60	0,30	14,40
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN350	1,00	145,35	0,60	0,50	43,61
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN400	1,00	94,95	0,60	0,50	28,49
		carrer paral·lel circumval·lació tub DN450	1,00	18,50	0,80	0,50	7,40
			1,00	25,05	0,80	0,50	10,02
			1,00	47,45	0,80	0,50	18,98
			1,00	83,05	0,80	0,50	33,22
		carrer paral·lel a circumval·lació DN200	2,00	3,00	0,60	0,50	1,80
			14,00	7,00	0,60	0,50	29,40
			14,00	10,00	0,60	0,50	42,00
			2,00	5,00	0,60	0,50	3,00
			1,00	15,00	0,60	0,50	4,50
		aparcament edifici principal tub DN350	3,00	120,00	0,60	0,30	64,80
		aparcament edifici principal tub DN400	1,00	35,00	0,60	0,30	6,30
			1,00	20,00	0,60	0,30	3,60
		aparcament edifici principal tub DN500	1,00	82,00	0,80	0,30	19,68
		aparcament edifici principal tub DN300	1,00	20,00	0,60	0,30	3,60
		aparcament edifici principal tub DN200	18,00	5,00	0,60	0,30	16,20
			7,00	15,00	0,60	0,30	18,90
			8,00	10,00	0,60	0,30	14,40
		zona verda tub DN1000	1,00	14,15	1,30	0,70	12,88
		zona verda tub DN500	1,00	148,13	0,80	0,50	59,25
		zona verda tub DN450	1,00	35,84	0,80	0,40	11,47
		zona verda tub DN350	1,00	20,00	0,60	0,40	4,80
			1,00	6,82	0,60	0,40	1,64
			1,00	3,80	0,60	0,40	0,91
			1,00	4,20	0,60	0,40	1,01
		carrer transversal tub DN350	1,00	71,85	0,60	0,40	17,24
		carrer transversal tub DN1000	1,00	77,85	1,30	0,80	80,96
		carrer transversal tub DN200	6,00	6,00	0,60	0,50	10,80
			2,00	5,00	0,60	0,50	3,00
			6,00	10,00	0,60	0,50	18,00
			3,00	7,00	0,60	0,50	6,30
		carrer C DN200	8,00	5,00	0,60	0,50	12,00
		carrer C DN1000	1,00	78,65	1,30	0,70	71,57
		rotonda circumval·lació tub DN200	3,00	3,00	0,60	0,30	1,62
		rotonda circumval·lació tub DN350	1,00	63,80	0,60	0,30	11,48
		rotonda c-31 tub DN200	2,00	15,00	0,60	0,30	5,40
			1,00	20,00	0,60	0,30	3,60
		c-31 tub DN200	6,00	10,00	0,60	0,20	7,20
			7,00	5,00	0,60	0,20	4,20
		desaigua teulades edificis	3,00	8,40	0,60	0,50	7,56
			1,00	7,95	0,60	0,50	2,39
			1,00	8,30	0,60	0,50	2,49
			1,00	7,90	0,60	0,50	2,37
			1,00	9,40	0,60	0,50	2,82
			1,00	6,95	0,60	0,50	2,09
			2,00	11,90	0,60	0,50	7,14
			1,00	12,20	0,60	0,50	3,66
			1,00	10,75	0,60	0,50	3,23
			3,00	1,75	0,60	0,50	1,58
			1,00	5,30	0,60	0,50	1,59
			1,00	16,05	0,60	0,50	4,82

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		residuals					
		carrer transversal tub DN350	1,00	21,60	0,60	0,50	6,48
			1,00	22,05	0,60	0,50	6,62
		carrer transversal DN600	1,00	21,05	1,00	0,50	10,53
			1,00	19,05	1,00	0,50	9,53
		carrer c DN600	1,00	63,30	1,00	0,50	31,65
		aparcament edifici principal DN600	3,00	20,05	1,00	0,50	30,08
			2,00	19,95	1,00	0,50	19,95
			1,00	19,20	1,00	0,50	9,60
			1,00	14,75	1,00	0,50	7,38
			1,00	15,05	1,00	0,50	7,53
			3,00	19,00	1,00	0,50	28,50
			3,00	19,05	1,00	0,50	28,58
			1,00	15,85	1,00	0,50	7,93
			1,00	19,55	1,00	0,50	9,78
		circumval·lació DN600	1,00	16,00	1,00	0,50	8,00
			1,00	10,90	1,00	0,50	5,45
			1,00	6,15	1,00	0,50	3,08
							1.790,04
4.01.55		MI Subm. i col. de canonada de PVC de parets alveolars amb unió elàstica labiada segons UNE-EN 1401-1 DN 200 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb soldadura o amb manguet amb junta elàstica per connexió a imbornals. S'inclou recobert amb formigó dosificació D150kg/m3 en un gruix mig de 10cm per sobre del tub i p.p. d'accessoris.					
		circumval·lació	10,00	12,00			120,00
			20,00	7,00			140,00
			10,00	8,00			80,00
		carrer paral·lel a circumval·lació	2,00	3,00			6,00
			14,00	7,00			98,00
			14,00	10,00			140,00
			2,00	5,00			10,00
			1,00	15,00			15,00
		aparcament edifici principal	18,00	5,00			90,00
			7,00	15,00			105,00
			8,00	10,00			80,00
		carrer transversal	6,00	6,00			36,00
			2,00	5,00			10,00
			6,00	10,00			60,00
			3,00	7,00			21,00
		carrer C	8,00	5,00			40,00
		rotonda circumval·lació	3,00	3,00			9,00
		rotonda c-31	2,00	15,00			30,00
			1,00	20,00			20,00
		c-31	6,00	10,00			60,00
			7,00	5,00			35,00
							1.205,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
4.01.60		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 250 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvials					
		desaigua teulades edificis	3,00	8,40			25,20
			1,00	7,95			7,95
			1,00	8,30			8,30
			1,00	7,90			7,90
			1,00	9,40			9,40
			1,00	6,95			6,95
			2,00	11,90			23,80
			1,00	12,20			12,20
			1,00	10,75			10,75
			3,00	1,75			5,25
			1,00	5,30			5,30
			1,00	16,05			16,05
							139,05
4.01.65		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 300 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvial					
		aparcament edifici principal	1,00	20,00			20,00
		futura connexió a xarxa existent					
		circumval·lació	1,00	69,20			69,20
			1,00	39,85			39,85
			1,00	37,15			37,15
			1,00	202,80			202,80
			1,00	46,30			46,30
			1,00	3,85			3,85
							419,15
4.01.65		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 350 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvials					
		rotonda circumval·lació	1,00	63,80			63,80
		circumval·lació	1,00	66,45			66,45
			1,00	37,80			37,80
			1,00	23,00			23,00
			1,00	23,45			23,45
			1,00	180,25			180,25
			1,00	63,75			63,75
		carrer paral·lel circumval·lació	1,00	145,35			145,35
		aparcament edifici principal	3,00	120,00			360,00
		carrer transversal	1,00	71,85			71,85
		zona verda	1,00	20,00			20,00
			1,00	6,82			6,82
			1,00	3,80			3,80
			1,00	4,20			4,20

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		residuals					
		carrer transversal	1,00	21,60			21,60
			1,00	22,05			22,05
							1.070,52
4.01.70		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 400 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvials					
		carrer paral·lel circumval·lació	1,00	94,95			94,95
		aparcament edifici principal	1,00	35,00			35,00
			1,00	20,00			20,00
							149,95
4.01.70		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 450 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvials					
		carrer paral·lel circumval·lació	1,00	18,50			18,50
			1,00	25,05			25,05
			1,00	47,45			47,45
			1,00	83,05			83,05
		zona verda	1,00	35,84			35,84
							209,89
4.01.75		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 500 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvials					
		aparcament edifici principal	1,00	82,00			82,00
		zona verda	1,00	148,13			148,13
							230,13
4.01.80		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 600 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		residuals					
		carrer transversal	1,00	21,05			21,05
			1,00	19,05			19,05
		carrer c	1,00	63,30			63,30
		aparcament edifici principal	3,00	20,05			60,15
			2,00	19,95			39,90
			1,00	19,20			19,20
			1,00	14,75			14,75

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	15,05			15,05
			3,00	19,00			57,00
			3,00	19,05			57,15
			1,00	15,85			15,85
			1,00	19,55			19,55
		circumval·lació	1,00	16,00			16,00
			1,00	10,90			10,90
			1,00	6,15			6,15
							435,05
4.01.90		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 1000 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvials					
		carrer transversal	1,00	77,85			77,85
		carrer C	1,00	78,65			78,65
		zona verda	1,00	14,15			14,15
							170,65
4.01.95		MI Subm. i col. de canonada de polietilè tipus Condusan SN-8 segons normativa europea pr-EN-13476-1 DN 1400 mm, de doble paret; coarrugada exterior i llisa interior, amb unió amb junta elàstica per connexió a parcel·les. S'inclou p.p. d'accessoris.					
		pluvials					
		circumval·lació	1,00	40,70			40,70
			1,00	20,47			20,47
			1,00	189,45			189,45
			1,00	10,90			10,90
			1,00	11,85			11,85
			1,00	7,40			7,40
			1,00	39,95			39,95
			1,00	69,85			69,85
			1,00	14,20			14,20
			1,00	44,45			44,45
							449,22
4.01.110		Ut. Pou circular de registre de D 100 cm., d' 1,50 m de fondària, amb solera de formigó H-20/T/20/IIa, de 20 cm de gruix amb mitja canya, paret de maó calat d'11,5 cm. de 28cm gruix arrebossada i lliscada per dins amb morter i peça troncocònica prefabricada de formigó, bastiment, tapa de fosa tipus delta E-600 i col·locació de pates metàl·liques amb morter M-40a per a formació de graonat per poder accedir al fons del pou.					
		pluvials					
		zona verda parking	7,00				7,00
		carrer paral·lel a circumval·lació	17,00				17,00
		circumval·lació	12,00				12,00
		carrer transversal	4,00				4,00
		parking 1	7,00				7,00
		parking 2	7,00				7,00
		parking 3	12,00				12,00
		residuals					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		carrer transversal	3,00				3,00
		aparcament edifici principal	3,00				3,00
		aparcament edifici principal	7,00				7,00
		aparcament edifici principal	5,00				5,00
		carrer paral·lel circumval·lació	1,00				1,00
		circumval·lació	3,00				3,00
							88,00
4.01.115		Ut. Pou circular de registre de D 190 cm., d' 1,50 m de fondària, amb solera de formigó H-20/T/20/IIa, de 20 cm de gruix amb mitja canya, paret de maó calat d'11,5 cm. de 28cm gruix arrebossada i lliscada per dins amb morter i peça troncocònica prefabricada de formigó, bastiment, tapa de fosa tipus delta E-600 i col·locació de pates metàl·liques amb morter M-40a per a formació de graonat per poder accedir al fons del pou.					
		pluvials					
		zona verda parking	3,00				3,00
		circumval·lació	8,00				8,00
		carrer transversal	5,00				5,00
		carrer C	4,00				4,00
		parking 3	1,00				1,00
							21,00
4.01.130		Ml. Recreix de pou circular de D. 100 cm., format per anells de formigó prefabricats rejuntats amb morter mixt 1:0,5:4/165L.					
		pluvial					
		parking 1	1,00	0,60			0,60
			1,00	0,50			0,50
			1,00	0,40			0,40
			1,00	0,30			0,30
			1,00	0,20			0,20
			1,00	0,10			0,10
		parking 2	1,00	0,50			0,50
			1,00	0,40			0,40
			1,00	0,35			0,35
			1,00	0,25			0,25
			1,00	0,20			0,20
			1,00	0,10			0,10
		parking 3	1,00	0,10			0,10
			1,00	0,15			0,15
			1,00	0,20			0,20
			1,00	0,25			0,25
			1,00	0,35			0,35
			2,00	0,40			0,80
			1,00	0,45			0,45
			1,00	0,50			0,50
		carrer paral·lel circumval·lació	1,00	0,65			0,65
		zona verda parking	1,00	0,10			0,10
			1,00	0,75			0,75
			1,00	1,05			1,05
			1,00	0,45			0,45
			1,00	0,10			0,10
			1,00	0,45			0,45
			1,00	0,75			0,75
		residuals					
							11,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
4.01.140		Ml. Receix de pou circular de D. 190 cm., format per anells de formigó prefabricats rejuntats amb morter mixt 1:0,5:4/165L.					
		circumval·lació	7,00	0,70			4,90
			1,00	1,05			1,05
		carrer transversal	1,00	0,90			0,90
			1,00	0,70			0,70
			2,00	0,55			1,10
			1,00	0,50			0,50
		carrer C	1,00	0,55			0,55
			4,00	0,50			2,00
		parquing 3	1,00	0,60			0,60
		zona verda parquing	1,00	0,75			0,75
			1,00	1,30			1,30
			1,00	0,20			0,20
			1,00	0,95			0,95
			1,00	1,20			1,20
							16,70
4.01.145		Ut. de p.p. de cost de connexió de la xarxa de sanejament d' aigües netes a la riera	2,00				2,00
							2,00
4.01.150		Ut. Connexió amb la xarxa existent de clavegueram inclouent tota l'obra civil necessària.	2,00				2,00
							2,00
4.01.160		Ut. Sub i col d' embornal tipus DELTA de Fundicio Ductil Benito, de 555x300x530 mm prefabricat de formigó, inclou reixa practicable de fosa negra de 475x210 mm exteriors, treballs d'obra civil consistents en excavació de pou, base d'asentament de formigó HM-20, reomplert al voltant amb formigó i connexió al tub de sortida.					
		circumval·lació	38,00				38,00
		rotonda circumval·lació	3,00				3,00
		carrer paral·lel a circumval·lació	34,00				34,00
		aparcament principal	35,00				35,00
		carrer transversal	18,00				18,00
		carrer C	8,00				8,00
		c-31	13,00				13,00
		rotonda c-31	3,00				3,00
							152,00
4.01.160		Ut. Sub i col de reixa tipus TANGO de Fundicio Ductil Benito, de 980x490x70 mm de fosa dúctil classe R0199RN, treballs d' obra civil consistents en encaix de reixa en cuneta americana.					
		cuneta americana	4,00				4,00
							4,00
4.01.170		Ut Arqueta d' obra de ceràmica de mesures 50*50 cm interiors acabada lliscada, per previsió connexió parcel·les a la xarxa d'aigües pluvials, amb canonada de diàmetre Ø 250 mm.					



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
		desaigua teulades edificis	13,00				13,00
		residuals	9,00				9,00
							22,00

TOTAL 4.01 XARXA D'AIGUES PLUVIALS I RESIDUALS

4.02 ESTACIÓ DE BOMBEIG

4.02.10	Ut de pou de 300x1500x200cm amb base i murets de formigó. Inclou excavació replenat, solera superior reforçada, tapa de registre de fosa Ø60cm, formaicó de graonat per accés a l'interior del pou i acabat interior del pou lliscat. Inclou connexionat de tuberies d'entrada i de sortida	1,00					1,00
							1,00

4.02.20	Ut. Sistema de bombeig amb 4 bombes de capacitat 110m ³ /dia. Inclou bomba, connexionats a la xarxa electrica i a les tuberies d'evacuació, control de nivell a traves de boies i quadre electric de maniobre totalment acabada i connexionada.	1,00					1,00
							1,00

TOTAL 4.03 ESTACIÓ DE BOMBEIG

4.03 REALITZACIONS FINALS DE SANEJAMENT

4.02.10	Ut. D'inspecció de tot el sistema de sanejament d'aigües pluvials mitjançant visionat per càmera de video per l'interior de les canonades, realitzat per maquinaria i personal especialitzat. Inclou l' expedició d' informe visat per col·legi competent, grab	1,00					1,00
							1,00

4.02.20	Ut. D'inspecció de tot el sistema de sanejament d'aigües fecals mitjançant visionat per càmera de video per l'interior de les canonades, realitzat per maquinaria i personal especialitzat. Inclou l' expedició d' informe visat per col·legi competent grabaci	1,00					1,00
							1,00

4.02.30	Ut. tub de polietilè gris de Ø80 i 1,5m de llarg per a senyalització de l'escomesa de sanejament d'aigües pluvials	12,00					12,00
							12,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desarrollos Turísticos

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
4.02.40		Ut. tub de polietilè negre de Ø80 i 1,5m de llarg per a senyalització de l'escomesa de sanejament d'aigües fecals		9,00			9,00
							9,00
TOTAL 4.04 REALITZACIONS FINALS DE SANEJAMENT							

TOTAL 4. SANEJAMENT

5. COMUNICACIONS

5.010 MI. Excavació i replenat de rases en qualsevol tipus de terreny exepete roca, d' una amplada de 60 cm i a 1,5 mts de fondaria, amb mitjans mecànics inclou els treballs d' excavació, replenat per capes de fins a 25 cm compactades al 98 % del P.M. i càrreg

5.012 MI. Excavació i replenat de rases en qualsevol tipus de terreny exepete roca, d' una amplada de 60 cm i a 1 mts de fondaria, amb mitjans mecànics inclou els treballs d' excavació, replenat per capes de fins a 25 cm compactades al 98 % del P.M. i càrrega

5.015 MI de prisma de vuit tubs de Ø 110 de diàmetre nominal rígids de PVC, endollats i muntats com a canalització soterrada amb protecció de formigó del tipus HM 20 recobrint les conduccions. Inclou subministrarnet de tubs i peces especials com a separadors, t

5.020 MI de prisma de quatre tubs de Ø 110 de diàmetre nominal rígids de PVC, endollats i muntats com a canalització soterrada amb protecció de formigó del tipus HM 20 recobrint les conduccions. Inclou subministrarnet de tubs i peces especials com a separadors,

5.025 MI de prisma de tres tubs de Ø 110 de diàmetre nominal rígids de PVC, endollats i muntats com a canalització soterrada amb protecció de formigó del tipus HM 20 recobrint les conduccions. Inclou subministrarnet de tubs i peces especials com a separadors, t

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
5.030		MI de prisma de dos tubs de Ø 110 de diàmetre nominal rígids de PVC, endollats i muntats com a canalització soterrada amb protecció de formigó del tipus HM 20 recobrint les conduccions. Inclou subministrat de tubs i peces especials com a separadors, to					
5.035		MI de prisma de un tub de Ø 50 de diàmetre nominal rígids de PVC, endollats i muntats com a canalització soterrada amb protecció de formigó del tipus HM 20 recobrint les conduccions. Inclou subministrat de tubs i peces especials com a separadors, tot s					
5.040		MI de prisma de un tub de Ø 25 de diàmetre nominal rígids de PVC, endollats i muntats com a canalització soterrada amb protecció de formigó del tipus HM 20 recobrint les conduccions. Inclou subministrat de tubs i peces especials com a separadors, tot s					
5.050		Ut. Pericó tipus H amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó H-20/T/20/IIa, Inclou els treballs necessaris de preparació del fons de pou, sub i col de marc i tapa homologats per companyia.					
5.060		Ut. Pericó tipus D amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó H-20/T/20/IIa de mesures 1390x1200x1230mm de dimension exteriors Inclou els treballs necessaris de preparació del fons de pou, sub i col de marc i tapa homologats per companyia					
5.070		Ut. Pericó tipus H amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó H-20/T/20/IIa, amb pedestal per a armari segons detalls de projecte. Inclou els treballs necessaris de preparació del fons de pou, sub i col de marc i tapa homologats per companyia.					
5.080		Ut. Pericó tipus D amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó H-20/T/20/IIa de mesures 1390x1200x1230mm de dimension exteriors amb pedestal per a armari segons detalls de projecte. Inclou els treballs necessaris de preparació del fons de pou, sub i					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
5.090		Ut. Cambra de registre tipus GBR amb parets i solera de 25 cm de gruix de formigó H-150, segons detalls de projecte. Inclou els treballs necessaris de preparació del fons de pou, sub i col de marc i tapa homologats per companyia					

TOTAL 5. COMUNICACIONS

TOTAL 5. COMUNICACIONS

8. INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE, INCENDIS I REG OBRA CIVIL

8.10		M3. Excavació i replenat de rases en qualsevol tipus de terreny excepte roca, d' una amplada de 40 cm i a 1 mts de fondària, amb mitjans mecànics inclou els treballs d' excavació, replenat per capes de fins a 25 cm compactades al 98 % del P.M. i càrrega	1,00	415,00	0,60	1,00	249,00
							249,00
8.30		M3. Formigó de dosificació 150 kg/m3 per recobriment canonades d'aigua potable.	1,00	415,00	0,60	0,10	24,90
							24,90
8.370		MI. Canonada de fosa ductil DN.125 amb recobriment interior de formigo centrifugat, P.P. de junta automatica flexible i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada.	415,00				415,00
							415,00
8.370		MI. Canonada de fosa ductil DN.200 amb recobriment interior de formigo centrifugat, P.P. de junta automatica flexible i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada.	180,00				180,00
							180,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
8.380		Ut. Hidrant soterrat H100 amb arqueta de fosa ductil incorporada i tapa pintada de color vermell. Incloent te de fosa ductil amb brides, tub en essa per regulació d'alçada amb brides regulables, colze amb peu per assentament del hidrant, valvula comporta elastica amb eix d'acer inoxidable, enllaç recte 11/2" x 50mms. de llauto, maxons 11/2" de llauto i tub de polietile 50 mms. l 10 Atm. de pressió. instal·lada i provada sobre canonada existent.	6,00				6,00
							6,00
8.380		Ut. Boca de reg BR-45 amb valvula integrada en una arqueta amb tapa de fosa ductil. Incloent collari amb banda d'acer inoxidable i capçal de fosa ductil roscat a 2", valvula de bola roscada a 11/2" i palanca d'acer inoxidable, enllaç recte 11/2" x 50 mms. de llauto, maxons 11/2" de llauto i tub de polietile 50mms. l 10Atm. de pressió. Instal·lada i provada sobre canonada existent.	6,00				6,00
							6,00
8.380		Ut trampillo per comptador DN-30mm. Instal·lat i provat.	6,00				6,00
							6,00
8.380		Ut comptador verificat DN-30mms. Instal·lat i provat dins del trampilló	6,00				6,00
							6,00
8.380		valvula de comporta endollada DN-200, instal·lada sobre canonada de fosa ductil.	2,00				2,00
							2,00
8.380		Ut derivació en te de fosa ductil DN-200 combinada amb valvula de comporta elastica DN-125 amb cos de fosa ductil embridada. Inclou brides endoll cargolaria, juntes i trampillo.	5,00				5,00
							5,00
8.380		Ut derivació en te de fosa ductil DN-200 combinada amb valvula de comporta elastica DN-80 amb cos de fosa ductil embridada.	2,00				2,00
							2,00
8.380		Ut colze de 22° 30' embridat DN-125, instal·lat sobre canonada de PVC PN.10.	2,00				2,00
							2,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
8.380		Ut colze de 22° 30' embridat DN-200, instal·lat sobre canonada de PVC PN.06.		2,00			2,00
							2,00
8.380		Ut colze de 45° endollat DN-200, instal·lat sobre canonada de fosa ductil.		2,00			2,00
							2,00
8.380		Ut colze de 45° endollat DN-125, instal·lat sobre canonada de fosa ductil.		3,00			3,00
							3,00
8.380		Ut colze de 90° endollat DN-125, instal·lat sobre canonada de fosa ductil.		1,00			1,00
							1,00
8.380		Ut colze de 22° 30' endollat DN-200, instal·lat sobre canonada de fosa ductil.		5,00			5,00
							5,00
8.380		Ut colze de 22° 30' endollat DN-125, instal·lat sobre canonada de fosa ductil.		2,00			2,00
							2,00
8.380		Ut colze de 90° embridat instal·lat sobre canonada de fosa ductil.		2,00			2,00
							2,00
8.380		Ut colze de 90° endollat instal·lat sobre canonada de fosa ductil.		6,00			6,00
							6,00
8.380		Ut escomesa amb tub de polietilè DN-63mms. I 10 Atm. Inclouent collari universal per varis diametres, enllaç de llautó per polietilè DN-63 x 2" amb valvula de seccionament de 2". Instal·lada i provada.		4,00			4,00
							4,00

**TOTAL INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE,
INCENDIS I REG**

**TOTAL 8. INSTAL·LACIÓ XARXA
D'AIGUA POTABLE, INCENDIS I REG
OBRA CIVIL**

9. INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
9.00		RETIRADA DE LINIES P.A.Segons companyia					
TOTAL 9.00							
9.01		BAIXA TENSÍO P.A.Segons companyia					
9.02		MITJA TENSÍO P.A.Segons companyia					
9.03		CENTRES DE TRANSFORMACIÓ P.A.Segons companyia					
TOTAL 9.01 ,9.02, 9.03							
9.04		XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC					
9.04.10		MI. Excavació de rases en vorera, amb mitjans mecànics de profunditat mínima de 60 cm per la col.locació de tub de diàmetre Ø 63mm, pel pas de línies d'enllumenat públic i cable de coure nu de 35mm, tapat amb sorra fina fins una alçada de 20 cm de gruix	1,00	2.880,50			2.880,50
		travessar vials	-1,00	19,15			-19,15
			-1,00	17,10			-17,10
			-2,00	9,40			-18,80
			-2,00	15,55			-31,10
			-1,00	9,25			-9,25
			-1,00	9,35			-9,35
			-1,00	13,75			-13,75
			-1,00	9,05			-9,05
			-1,00	4,70			-4,70
			-1,00	9,80			-9,80
			-2,00	13,95			-27,90
							2.710,55
9.04.20		MI. Excavació de rases en calçada o vial, amb mitjans mecànics de profunditat màxima de 80 cm per la col.locació de dos tubs de diàmetre Ø 160mm, pel pas de línies d'enllumenat públic i cable de coure nu de 35mm, tapat amb sorra fina fins una alçada de 20cm i protegit amb una capa de formigó de 10cm. de gruix amb formigó de HA-20 N/mm2	1,00	19,15			19,15
			1,00	17,10			17,10
			2,00	9,40			18,80
			2,00	15,55			31,10
			1,00	9,25			9,25
			1,00	9,35			9,35
			1,00	13,75			13,75
			1,00	9,05			9,05
			1,00	4,70			4,70
			1,00	9,80			9,80
			2,00	13,95			27,90
							169,95
9.04.35		M3. Rebliment i piconatge de rasa amb sorra a tot el voltant del cablejat d'enllumenat, segons detalls.					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	2.880,50	0,40	0,25	288,05
							288,05
9.04.40		MI. Subministre i col.locació de tub de protecció de polietilè de Ø160mm per a col.locació en trams sota vial.					
			2,00	19,15			38,30
			2,00	17,10			34,20
			4,00	9,40			37,60
			4,00	15,55			62,20
			2,00	9,25			18,50
			2,00	9,35			18,70
			2,00	13,75			27,50
			2,00	9,05			18,10
			2,00	4,70			9,40
			2,00	9,80			19,60
			4,00	13,95			55,80
							339,90
9.04.45		MI. Sub i col de cinta senyalitzadora de plàstic amb anagrama de la companyia subministradora per a instal·lació d'enllumenat					
			1,00	2.880,50			2.880,50
							2.880,50
9.04.50		Ut. Subministrament i col.locació de pericó de 38x38x55, amb parets de formigó. S'inclou bastiment i tapa de fosa Dúbtíl Benito, model TH40 de 390x390 mm.					
			2,00				2,00
			2,00				2,00
			4,00				4,00
			4,00				4,00
			2,00				2,00
			2,00				2,00
			2,00				2,00
			2,00				2,00
			2,00				2,00
			4,00				4,00
							28,00
9.04.10		Ut. COLUMNA 9 m Y.LUMI.MOD.ONYX 2 .100W. Columna de 9 m. de altura, tipo Stylum de Fundicion Ductil Benito, o similar compuesta por los siguientes elementos: provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, pernos de anclaje, montado y conexionado. Inclou bombetes.					
			62,00				62,00
							62,00
9.04.20		Ut. COLUMNA 5 m Y.LUMI.MOD.ARAMIS PC .70W. Columna de 5 m. de altura, tipo Stylum de Fundicion Ductil Benito, o similar compuesta por los siguientes elementos: provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, pernos de anclaje, montado y conexionado. Inclou bombetes.					

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			26,00				26,00
							26,00
9.04.35		Ut. COLUMNA 12 m Y 3 (c.u)LUMI.MOD.NEOS 3 .150W. Columna de 12 m. de altura, tipo Stylum de Fundicion Ductil Benito, o similar compuesta por los siguientes elementos: provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, pernos de anclaje, montado y conexionado. Inclou bombetes.	4,00				4,00
							4,00
9.04.40		Ut. CUADRO DE CONTROL Y CENTRALIZACION Suminitro e instalació de cuadro de control y maniobra formado por armario de acero inoxidable tipo Arelsa CITI 10, con 6 salidoas equipadas con diferenciales para cada una de las línea existentes al cuadro, preparado para alojar en su interior un estabilizador-reductor de flujo luminoso, preparada y protegida con la instalación de los correspondientes diferenciales y protecciones magnetotérmicas, con un sitio debidamente preparado para fijar una copia del esquema unifilar de la instalación, con una línea específica para un enchufe de 16A y otra para una luz interior del cuadro, con terminales de conexión en el interior del cuadro y debidamente señalizado con una potencia máxima a contratar por cuadro, que no supera los 31,5 KW completamente montado y en funcionamiento.	3,00				3,00
							3,00
9.04.45		Ut. SUMINISTRO Y INSTALACION ESTABILIZADOR DE FLUJO Instalación y montaje de reductor de flujo en cabecera de 25 kw tipo Mimaven con parte proporcional del armario. comprobado y en funcionamiento.	3,00				3,00
							3,00
9.04.50		MI. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu. S/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	1.435,00				1.435,00
							1.435,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
9.04.55		MI. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.					454,00
			454,00				454,00
							454,00
9.04.60		MI. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu. S/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.					785,50
			785,50				785,50
							785,50
9.04.60		MI. LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu. S/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.					206,00
			206,00				206,00
							206,00
9.04.70		MI. CONDUCTOR DE COBRE DE 35 mm MI. Cable de cobre desnudo de 1x35 m2, conectado a piquetas cobrizados de D=14,3 mm. y 1,5 m. de longitud con conexión mediante brida. conectado y en funcionamiento.					2.880,50
			2.880,50				2.880,50
							2.880,50
9.04.50		MI. CANALIZ.ALUMBR.1PVC 63 MM MI. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=63 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, instalado en fondo de la zanja.					2.880,50
			2.880,50				2.880,50
							2.880,50
9.04.55		MI. CONDUCTOR COBRE 2x2.5 mm2 RV 0.6/KV MI. Conductor de cobre de designación UNE RV 0.6/1 kv, bipolar de 2x2.5mm2, colocado en tubo.					736,00
			736,00				736,00
							736,00



EDETCO GRUP 07 s.L.
gestió de projectes i obres

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
9.04.60		MI. CONDUCTOR DE COBRE DE 35 mm MI. Cable de cobre desnudo de 1x35 m2, conectado a piquetas cobrizados de D=14,3 mm. y 1,5 m. de longitud con conexión mediante brida. conectado y en funcionamiento.	998,00				998,00
							998,00
9.04.70		Ut. SUNINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON PIQUETA DE 1,5 M Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1,5 m. de longitud . conexionado mediante brida. Conprovado y en funcionamiento.	103,00				103,00
							103,00
9.04.50		MI. SUMINISTRO Y INSTALACION DE CON. DE CU 1x16 AMARILLO, VERDE. Suministro y instalacion de conductor de cobre de 1 x 16 amarillo verde para la conexion de t.t. red general a la columna. con aislamiento tipo 750V, canalizados bajo tubo enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, y conexionado.	103,00				103,00
							103,00
9.04.55		P.A. REALIZACION DE PROYECTO	1,00				1,00
							1,00
9.04.60		Ut. OBSEVACIONES ALUMBRADO	1,00				1,00
							1,00
9.04.70		Ut. PROYECTO ELECTRICO Gastos de confeccion del proyecto electrico redactados por tecnico, conexion Cia Suministradora y dictament delegacion industri, informe favorable de ECA ,...	1,00				1,00
							1,00
TOTAL 9.04 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC							
9.05		AJUDES DE RAM DE PALETA A ENLLUMENAT ELECTRICITAT					
9.05.30		Ut. Formació de base fonament columna il.luminació de 4 mts 80x80x80, inclou col·locació de platina amb 4 perns M26 longitud 50 cms.	62,00				62,00
							62,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turísticos

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
9.05.40		Ut. Formació de base fonament columna il.luminació de 9 mts 100x100x100, inclou col·locació de platina amb 4 pern M26 longitud 50 cms.					
			26,00				26,00
							26,00
9.05.50		Ut. Formació de base fonament columna il.luminació de 12 mts 120x120x100, inclou col·locació de platina amb 4 pern M26 longitud 50 cms.					
			4,00				4,00
							4,00
9.05.60		Ut. Construcció de pedestal de formigó per a fixació d'armari elèctric per enllumenat públic de dimensions 1640x420x300 mm.					
			3,00				3,00
							3,00
TOTAL 9.05 AJUDES DE RAM DE PALETA A ENLLUMENAT							

TOTAL 9. INSTAL. ELECTRICITAT

13. MOBILIARI URBÀ

13.10		Ut. Subministre i col·locació de paperera model PA600C "cenicero". La cubeta és abatible de planxa d'acer amb forats de D 5mm. Recolzada en estructura tubular de D 40mm amb base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos forats de D 12mm per fixació al terra. Anclatge mitjançant 4 pern d'expansió M8.					
		Circumval·lació	9,00				9,00
		Carrer paral·lel circumval·lació	3,00				3,00
		Carrer transversal	3,00				3,00
		Carrer C	1,00				1,00
		Zona parc infantil	2,00				2,00
		Aparcament edifici principal	1,00				1,00
							19,00
13.20		Ut. Subministre i col·locació de banc model NeoBarcino de 175 cm, peus de fundició dúctil i sis taulons de secció 110x35mm de fusta tropical. Peus amb tractament "ferrus" gris forja. Fusta tropical tractada amb "lignus" (fungicida, insecticida e hidrófug), acabat color natural. L'anclatge és mitjançant tornillos M10 al terra.					
		Circumval·lació	10,00				10,00
		Zona parc infantil	6,00				6,00
							16,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.20		Ut. Subministre i col·locació de banc model NeoBarcino Silla de 65 cm, peus de fundició dúctil i sis taulons de secció 110x35mm de fusta tropical. Peus amb tractament "ferrus" gris forja. Fusta tropical tractada amb "lignus" (fungicida, insecticida e hidrófug), acabat color natural. L'anclatge és mitjançant tornillos M10 al terra. <i>Zona parc infantil</i>	8,00				8,00
							8,00
13.30		Ut. Subministre i col·locació de conjunt de dues torres amb plataforma model Fusión 6 de la marca Fundició Ductil Benito. <i>Zona parc infantil</i>	1,00				1,00
							1,00
13.30		Ut. Subministre i col·locació de balenci de molla amb peu de formigó, model Pajarita marca Fundició Ductil Benito. <i>Zona parc infantil</i>	1,00				1,00
							1,00
13.30		Ut. Subministre i col·locació de balenci de molla amb peu de formigó, model Caballito de mar marca Fundició Ductil Benito. <i>Zona parc infantil</i>	1,00				1,00
							1,00
		Ut. Subministre i col·locació de quadre de sorra per a jocs infantils amb taulons de fusta tractada, model Areneros Ref: F100B de 6x4m de la marca Fundició Ductil Benito. <i>Zona parc infantil</i>	1,00				1,00
							1,00
13.30		Ut. Subministre i col·locació de balenci de molla amb peu de formigó de dos places model Las nubes Ref:U100A de la marca Fundició Ductil Benito. <i>Zona parc infantil</i>	1,00				1,00
							1,00
13.30		Ut. Subministre i col·locació de balenci de molla amb peu de formigó de dos places model Los hipopótamos Ref:B30B de la marca Fundició Ductil Benito. <i>Zona parc infantil</i>	1,00				1,00
							1,00
13.30		Ut. Subministració i col·locació de gronxador de dos seients amb bases de formigó per aparellar els peus. Ref:L10 de la marca Fundició Ductil Benito. <i>Zona parc infantil</i>	2,00				2,00
							2,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		Ml de tanca de protecció de zona de jocs infantils de 75cm d'alçada amb taulons de fusta tractada i muntants de fusta ancorats encastats a terra, inclou part proporcional de portelles per a accés. Zona parc infantil	72,50				72,50
							72,50
13.30		Ut. Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes per a 6 bicicletes model VBF06 de la marca Fundició Ductil Benito.	16,00				16,00
							16,00
13.30		Ut. Subministre i col·locació de proteccions lumínaries exteriors. Format per tub D80mm plegat amb una alçada total de 80cm i amplada de 40cm amb dues peces al voltant del bàcul amb hacer per pintar acabat amb dues capes d'esmalt protector de l'oxidació segons detall de projecte. Zona verda 1 Zona verda 2	4,00 2,00				4,00 2,00
							6,00
13.30		M2. Paviement sintètic "baldosas de caucho" de la marca Fundició Ductil Benito, inclou part proporcional de peça de remat perimetrals, especial per a zones de jocs infantils en menors de 5 anys, sobre base de formigó de 15cm de gruix acabat reglejat. Zona parc infantil	1,00	210,00			210,00
							210,00
13.30		Ut. Conjunt de subministre i col·locació de 4 contenidors de la marca OMB serie RST de 1800l de capacitat, amb un de destinat a matèria orgànica, un per plàstic, un per a cartó i un altre per a vidre.	3,00				3,00
							2,00

TOTAL 13. MOBILIARI URBÀ

TOTAL 13. MOBILIARI URBÀ

14. SENYALITZACIÓ

14.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

14.01.10		Ut. Subministre i col·locació de senyal no reflectant de limitació de velocitat a 30km/h de 60cm de diàmetre, sobre pal d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte. Carrer transversal Final carrer paral·lel a circumval·lació	2,00 1,00				2,00 1,00
----------	--	---	--------------	--	--	--	--------------



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
							3,00
14.01.10		Ut. Subministre i col·locació de senyal no reflectant de prohibit l'entrada a vehicles de 10tones o més de 60cm de diàmetre, sobre pal d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte. Final Carrer paral·lel a circumval·lació	1,00				1,00
							1,00
14.01.10		Ut. Subministre i col·locació de senyal no reflectant de limitació de velocitat a 50km/h de 60cm de diàmetre, sobre pal d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte. Inici circumval·lació	1,00				1,00
							1,00
14.01.10		Ut. Subministre i col·locació de senyal no reflectant de carril bici de 60cm de diàmetre, sobre pal d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte. Carril bici	4,00				4,00
							4,00
14.01.20		Ut. Subministre i col·locació de senyal no reflectant de direcció prohibida, de 60cm de diàmetre, sobre pal d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte. Carrer paral·lel a circumval·lació	1,00				1,00
							1,00
14.01.30		Ut. Subministre i col·locació de senyal no reflectant de prohibit girar a la dreta o l'esquerra, de 60cm de diàmetre, sobre pal d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte. Carrer paral·lel circumval·lació Aparcament edifici principal Carrer transversal	1,00 4,00 1,00				1,00 4,00 1,00
							6,00
14.01.40		Ut. Subministre i col·locació de senyal reflectant de octogonal de 90cm de doble apotema, sobre pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, segons especificacions de projecte. Aparcament edifici principal Carrer transversal Carrer paral·lel a circumval·lació	2,00 1,00 1,00				2,00 1,00 1,00
							4,00
14.01.50		Ut. Placa no reeфлектора rectangular de 45x120 cm, per senyals de trànsit, fixada mecànicament. MINUSVALIDS Aparcament edifici principal Circumval·lació Carrer paral·lel circumval·lació	6,00 4,00 1,00				6,00 4,00 1,00
							11,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupsos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
14.01.50		Ut. Placa no reflectora rectangular de 60x60 cm, per senyals de trànsit, pas de peatons, fixada mecànicament.					
		Pas de peatons					
		Aparcament edifici principal	4,00				4,00
		Carrer lateral C-31	4,00				4,00
		Carrer transversal	6,00				6,00
		Carrer paral·lel circumval·lació	4,00				4,00
		Circumval·lació	4,00				4,00
		Carrer C	2,00				2,00
							24,00
14.01.60		Ut. Subministre i col·locació de senyal no reflectant de cedi el pas, sobre pal d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte.					
		Aparcament edifici principal	1,00				1,00
		Carrer paral·lel a circumval·lació	2,00				2,00
		Circumval·lació	2,00				2,00
		Carrer transversal	1,00				1,00
		Carrer C	1,00				1,00
							7,00
14.01.70		Ut. Excavació, fonamentació i col·locació de la senyal de trànsit.					
		Amidament total senyals	62,00				62,00
							62,00
14.01.80		Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2mm i de 3 metres.					
		Amidament total senyals	62,00				62,00
							62,00
TOTAL 14.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL.							
14.02 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL							
14.02.10		MI. Pintat sobre paviment d'una banda discontinua de 15cm amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
		Circumval·lació	1,00	313,80			313,80
			1,00	307,10			307,10
		Carrer lateral a C-31	1,00	278,00			278,00
		Carrer transversal	1,00	163,70			163,70
			1,00	48,70			48,70
			1,00	55,85			55,85
			1,00	3,20			3,20
			1,00	49,20			49,20
		Carrer C	1,00	57,80			57,80
			1,00	58,45			58,45
		Carril bici	1,00	503,85			503,85
							1.839,65
14.02.20		MI. Pintat sobre paviment d'una banda continua de 15cm amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
		Aparcament edifici principal	1,00	2,55			2,55

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
							2,55
14.02.30		MI. Marca vial reflectant de 40cm d'ample per aturada de vehicles, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
		Circumval·lació	4,00	3,00			12,00
		Carrer paral·lel a circumval·lació	2,00	3,30			6,60
			1,00	2,50			2,50
		Carrer C	1,00	8,00			8,00
		Carrer lateral C-31	4,00	4,50			18,00
		Aparcament edifici principal	8,00	4,50			36,00
			1,00	6,10			6,10
			1,00	6,35			6,35
		Carrer transversal	2,00	3,00			6,00
			4,00	3,25			13,00
			1,00	4,45			4,45
							119,00
14.02.30		MI. Marca vial reflectant de 40cm d'ample per aturada de vehicles discontinua, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
		Aparcament edifici principal	1,00	5,60			5,60
		Circumval·lació	2,00	4,40			8,80
		Carrer paral·lel circumval·lació	1,00	11,17			11,17
			2,00	5,60			11,20
		Carrer transversal	1,00	3,20			3,20
							39,97
14.02.40		M2. Marca vial reflectant, per a zebrejat amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
		Circumval·lació	1,00	22,14			22,14
			1,00	20,49			20,49
			1,00	14,60			14,60
			1,00	12,63			12,63
			1,00	18,20			18,20
			1,00	16,86			16,86
		Carrer paral·lel a circumval·lació	1,00	5,85			5,85
			1,00	9,50			9,50
		Carrer transversal	1,00	5,35			5,35
			1,00	3,75			3,75
			1,00	0,50			0,50
		Aparcament edifici principal	1,00	12,35			12,35
			8,00	7,75			62,00
							204,22
14.02.50		M2. Marca vial reflectant, per a passos de vianants i bicicletes amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
		Circumval·lació	4,00	6,80	6,00		163,20
		Carrer paral·lel a circumval·lació	1,00	6,80	3,70		25,16
							188,36
14.02.60		M2. Marca vial reflectant, per a passos de vianants amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
		Carrer C	1,00	7,50	3,80		28,50
		Carrer paral·lel a circumval·lació	1,00	7,15	4,40		31,46
		Carrer lateral C-31	1,00	10,10	4,40		44,44



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolups Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
			1,00	14,00	4,40		61,60
		Aparcament edifici principal	2,00	46,10	4,40		405,68
		Carrer transversal	1,00	7,00	2,80		19,60
			1,00	7,00	4,40		30,80
			1,00	12,00	4,40		52,80
			2,00	5,60	1,00		11,20
							686,08
14.02.80	MI.	Marca vial reflectant de cediu el pas pintada sobre el paviment amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb plantilla i pistola.					
		Carrer paral·lel circumval·lació	3,00				3,00
		Circumval·lació	2,00				2,00
		Carrer transversal	1,00				1,00
							5,00
14.02.90	MI.	Marca vial reflectant amb símbol de fletxa indicadora doble d'un sentit el pas pintada sobre el paviment amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb plantilla i pistola.					
		Carrer transversal	5,00				5,00
		Aparcament edifici principal	1,00				1,00
		Carril bici	4,00				4,00
							10,00
14.02.100	MI.	Marca vial reflectant amb símbol de fletxa indicadora de girar pintada sobre el paviment amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb plantilla i pistola.					
		Aparcament edifici principal	11,00				11,00
		Carrer lateral C-31	2,00				2,00
		Carrer paral·lel circumval·lació	3,00				3,00
		Circumval·lació	6,00				6,00
		Carrer transversal	2,00				2,00
		Carrer C	2,00				2,00
		Carril bici	6,00				6,00
							32,00
14.02.110	Ut.	Pintat de plaça d'aparcament en bateria reservat per minusvàlids, de mesures 4,5x2,5m totalment tancada amb banda lateral d'1 metre d'amplada, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsora.					
		aparcament edifici principal	6,00				6,00
		Carrer paral·lel circumval·lació	1,00				1,00
		Circumval·lació	4,00				4,00
							11,00
14.02.120	Ut.	Pintat sobre paviment símbol de minusvàlids amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb plantilla i pistola.					
		Aparcament edifici principal	6,00				6,00
		Carrer paral·lel circumval·lació	1,00				1,00
		Circumval·lació	4,00				4,00
							11,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
14.02.130		Ut. Pintat de plaça d'aparcament en bateria o en línia, de mesures 5x2,5m totalment tancada, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsora.					
		carrer paral·lel a la circumval·lació	76,00				76,00
		aparcament edifici principal	265,00				265,00
		circumval·lació	122,00				122,00
		carrer C	12,00				12,00
							475,00
14.02.130		Ut. Pintat de plaça d'aparcament en línia, de mesures 8x4,8m totalment tancada, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsora.					
		carrer transversal	6,00				13,00
							13,00
14.02.150		Ut. Pintat símbol de la bicicleta sobre paviment en carril bici amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb plantilla i pistola.					
		Carril bici	10,00				10,00
							10,00
TOTAL 14.02 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL							
TOTAL 14. SENYALITZACIONS.							

15. JARDINERIA

15.01 MOVIMENTS DE TERRES

15.40 M3 Terra vegetal, subministrades en acopi de la propietat en qualsevol punt de l'obrament, inclos càrrega, transport, estesa i perfilat mecànic (inclòs 3 anàlisis complets pel conjunt de l'obra) mesurat sobre perfil (P - 43)

2.778,17

2.778,17

2.778,17

15.50 M2 Preparació i descompactació del terreny per a plantació amb passi creuat de subsolador a 30 cm, passi creuat de mocultor, i gradat creuant (en zones de < 25 % de pendent) y perfilat a màquina, inclòs remat manual de vores i zones especials, mesurada la superfície realment executada. (P - 89)

5.404,88

5.404,88

5.404,88



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
15.60		M2 Motilurat mecànic del terreny, amb mitjans mecànics, consistent en rasanteig i refi d'esplanacions en zones verdes, corriols i perfilat de superfícies enjardinades, inclòs petites aportacions de material de l'obra, estesa, humectació i compactació, mesurada la superfície executada en obra. (P - 90)	5.404,88				5.404,88
							5.404,88
15.70		M2 Perfilat i rasclonat manual del terreny, retirada de pedres superficial > 2 cm, sense aportació de terres i amb alteracions de perfil de sòl fins a 20 cm. en alçada, inclòs recollida, càrrega i transport de residus (P-91)	5.404,88				5.404,88
							5.404,88
15.80		M2 Esmena orgànica del terreny, amb mitjans mecànics, consistent en aportació, estesa i incorporació al terreny fins a una fondària de 20 cm., de 6 kg /m2 de mantell vegetal, net i garbellat, mesurada la superfície executada en obra (P-92)	5.404,88				5.404,88
							5.404,88
15.02		URBANITZACIÓ					
13.30		M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 4)	269,22				269,22
							269,22
13.30		M2 subministre i col·locació de làmina antiarrels i posterior estesa grava volcànica amb un gruix de 5cm.					
		Aparcament edifici principal					
		4x8,40m2	4,00	8,40			33,60
		2x50,16m2	2,00	50,16			100,32
		28,40m2	1,00	28,40			28,40
		21,21m2	1,00	21,21			21,21
		Circumval·lació					
		56,60m2	1,00	26,60			26,60
		57,45m2	1,00	57,45			57,45
		51,30m2	1,00	51,30			51,30
							318,88
15.03		REG					



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		M3 Excavació de rasa de fins 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobrant, refinat fons de rasa i posterior reblert de la ras amb el material aprofitable (P - 21)					
			1.264,96				1.264,96
							1.264,96
13.30		M Tub de polietilè d'alta densitat (PEAD-50) de DN 90 mm, PN 10 atm., ús alimentari, termosoldat, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs, part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació i sorra de riu (20 cm de gruix) (P - 62)					
			10,00				10,00
							10,00
13.30		M Tub de polietilè d'alta densitat (PEAD-50) de DN 75 mm, PN 10 atm., ús alimentari, termosoldat, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs, part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació i sorra de riu (20 cm de gruix) (P - 61)					
			45,00				45,00
							45,00
13.30		M Tub de polietilè de baixa densitat, de DN 63 mm, PN 10 atm., ús alimentari, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta de serveis existents quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació i llit de sorra de 10 cm i cobertura amb sorra de 10 cm (P - 60)					
			559,00				559,00
							559,00
13.30		M Tub de polietilè de baixa densitat, de DN 50 mm, PN 10 atm., ús alimentari, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta de serveis existents quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs, part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació (P - 59)					
			421,00				421,00
							421,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		M Tub de polietilè de baixa densitat, de DN 40 mm, PN 10 atm., ús alimentari, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta de serveis existent quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs, part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació (P - 58)					167,00
			167,00				167,00
							167,00
13.30		M Tub de polietilè de baixa densitat, de DN 32 mm, PN 10 atm., ús alimentari, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta de serveis existent quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs, part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació (P - 57)					454,00
			454,00				454,00
							454,00
13.30		M Tub de polietilè de baixa densitat, de DN 25 mm, PN 10 atm., ús alimentari, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta de serveis existent quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs, part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació (P - 56)					280,00
			280,00				280,00
							280,00
13.30		M Tub de polietilè de baixa densitat, de DN 20 mm, PN 10 atm., ús alimentari, segons UNE 53-131-90, amb grau de dificultat mitjà i col.locat a fons de rasa, pericó o canaleta de serveis existent quan sigui necessari, inclòs abertura de passamurs, part proporcional de peces i accessoris, subministrament, transport i col.locació (P - 55)					1.677,00
			1.677,00				1.677,00
							1.677,00
13.30		UT Capçal de reg sector de goteig, format per electrovàlvula tipus PESB, de rosca femella d 1' (26/34) de nylon reforçada amb fibre de vidre amb dispositiu depurador, solenoide segons necessitats, regulador de cabal, purgat extern amb bis, possibilitat d'apertura manual, vàlvula d'esfera manual d'acer inox de 1', dos enllaços triple de 1', filtre d'anelles de DN 1' i 120 mesh, vàlvula antisifó de 1', i regulador de pressió, amb colze i T d'acer, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó o armari, subministrament i transport. (P - 46)					12,00
			12,00				12,00
							12,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		UT Pericó de mida interior 75x75x120 cm amb paret de 15 cm de gruix de rajol massís (gero 10x14x29) i solera de formigó de 15 cm. HM-20/P/20/I, amb drenatge de graves i tapa i marc de fosa dúctil , de 75x75 cm de pas lliure, col·locat amb morter mixt, inclòs excavació necessària (P - 106)	6,00				6,00
							6,00
13.30		UT Boca de reg de fosa, entrada 40 mm. , enllaç rosca tipus Barcelona, inclòs subministrament, transport, muntatge i p.p. de peces i accessoris, inclòs derivació en canonada general amb collarí de toma, i colze inferior (P - 44)	7,00				7,00
							7,00
13.30		M Cable de Cu antihumitat de 1.5 mm ² , recubriment de PE, inclòs subministrament, transport, instal·lació en corrugat i p.p. de peces i accessoris (P - 48)	2.347,00				2.347,00
							2.347,00
13.30		UT Vàlvula de rentat de 1/2' (12 mm) inclòs subministrament, transport, col·locació i pericó de PVC circular de 180 mm de diàmetre i 120 mm d'alçada (P - 66)	15,00				15,00
							15,00
13.30		UT Difusor tipus Rain Bird tipus 1800, de 10 cm emergència , inclòs subministrament, transport i col·locació, amb colze roscat d 1/2' (12 mm) a la part inferior i collarí de presa a la canonada de distribució de mida segons necessitats, part proporcional de peces i accessoris, excavació del forat i demolició de formigó si és necessari (al costat de vorades ...) inclòs tobera i col·locació de la mateixa segons necessitats i regulació de l'arc i orientació i vàlvula antidrenatge (P - 49)	112,00				112,00
							112,00
13.30		M Canonada de goteig tipus tech-line, amb goters de 2.3 l/h interiors cada 50 cm, autocompensants, inclòs part proporcional de peces, accessoris, subministrament i transport, tant en formacions lineals com formant graelles de goteig (P - 63)	3.448,00				3.448,00
							3.448,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		UT Corona de goteig formada per 2 m. de tubo tech line amb 4 goters, accessoris de connexió a la canonada general, inclòs subministrament, transport, instal·lació i p.p. de peces i accessoris (P - 64)	186,00				186,00
							186,00
13.30		UT Detector pluja RSD-BEx, inclòs subministrament, transport, p.p. de peces i accessoris i instal·lació i connexió al programador de reg (P - 50)	2,00				2,00
							2,00
13.30		UT Programador dialog+, electrònic modular de 24 estacions, pantalla cristall líquid, 3 programes, inclòs subministrament, transport, instal·lació en armari mural, armari, inclòs formació de pedestal i fonament, inclòs connexions, p.p. de peces i accessoris i posada en funcionament i programat i lliurament as built de sectors (P - 53)	2,00				2,00
							2,00
13.30		PA A justificar, connexió del programador de reg a quadro elèctric d'enllumenat públic, connexió a la xarxa de telecomunicacions i connexió a comptador volumètric d'impulsos (P - 51)	2,00				2,00
							2,00
13.30		UT Modem de connexió programador a xarxa de telefonia, inclòs treballs necessaris per a la connexió a la xarxa (P - 52)	2,00				2,00
							2,00
13.30		UT Connexió de servei a xarxa general, inclòs collarí de fosa diàmetre 200 mm o inferior, vàlvula de comporta DN 80 mm, de fundició gris, fus d'acer inox AISI 420, cunya vulcanitzada amb EPDM/NBR, volant d'alumini, juntes NBR, inclòs subministrament, transport, instal·lació i p.p. de peces i accessoris, i comptador volumètric de 90 mm d'impulsos (connectable a programador electrònic) inclòs excavació i tasques de localització de canonada general (P - 65)	2,00				2,00
							2,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		M Passatub doble, format per la col·locació de 2 tubs en paral·lel de PVC de 160 mm. de PN 6 atm. amb junta encadellada, en una rasa de fondària 1 m i amplada 0.7 m, formigonat dels tubs amb un gruix de 0.30 m., inclòs tall de paviment asfàltic amb radial, excavació necessària, subministrament i transport dels tubs, formigó, reblert posterior amb materials de la pròpia excavació (piconat al 98 % de PM) i reposició del paviment, amb les corresponents tongades de sub-bae, tot-ú i asfalt, piconat i perfectament anivellat amb el paviment existent. (P - 105)					
			99,00				99,00
							99,00
13.30		M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 16)					
			340,00				340,00
							340,00
13.30		M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 5)					
			9,90				9,90
							9,90
13.30		M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclos taxes d'abocador, mesurat sobre perfil (P - 6)					
			9,90				9,90
							9,90
13.30		M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 13)					
			1.035,00				1.035,00
							1.035,00
13.30		UT Pericó de mida interior 40x40 cm amb paret de 15 cm de gruix de rajol massís (gero 10x14x29) i solera de formigó de 15 cm. HM-20/P/20/I, amb drenatge de grava i tapa i marc de fosa dúctil , de 40x40 cm de pas lliure, col·locat amb morter mixt, inclòs excavació necessària (P - 107)					
			6,00				6,00
							6,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
15.04 ARBRAT							
13.30		UT Fraxinus angustifolia (freixa de fulla petita) en pa de terra, 18-20 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 76)	75,00				75,00
							75,00
13.30		UT Populus alba 18-20 (pollancre) arrel nua, 18-20 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 88)	3,00				3,00
							3,00
13.30		UT Cupressus sempervirens 3-3.5 en pa de guix, temps de repicat entre 12 i 18 mesos, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 73)	3,00				3,00
							3,00
13.30		UT Alnus glutinosa 14-16 (vern) arrel nua, 14-16 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 69)	1,00				1,00
							1,00
13.30		UT Platanus hybrida 16-18 arrel nua, 16-18 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 101)	81,00				81,00
							81,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		UT Magnolia grandiflora 3.5-4 m contenidor , inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal i 150 l torba rossa sphagnum, formació d'olla de reg i poda de formació (P - 82)	15,00				15,00
							15,00
13.30		UT Celtis australis 16-18 cm, en pa de terra, 16-18 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 71)	91,00				91,00
							91,00
13.30		UT Salix alba 14-16 (saula) arrel nua, 16-18 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 96)	3,00				3,00
							3,00
13.30		UT Castanea sativa 16-18 (castanyer) arrel nua, 16-18 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 70)	2,00				2,00
							2,00
13.30		UT Olea europaea cont 500 l exemplar, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 100)	3,00				3,00
							3,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		UT Transplant arbre exemplar, tipus suro, alzina, olivera..., inclòs repicat a màquina, confecció de pa de terra amb tela metàl·lica o pa de guix (segons espècies) i posterior transplant (+ de 6 mesos) en un punt d'acopi dins la mateixa obra. (P - 102)	5,00				5,00
							5,00
13.30		UT Plantació d'arbre subministrat per la propietat, inclòs extracció en el punt d'acopi, transport a l'interior de l'obra i plantació, inclòs obertura del forat de plantació de 1.5x1.5x1.5 , aportació de terra vegetal millorada i reg. (P - 103)	5,00				5,00
							5,00
13.30		UT Quercus suber 16-18 (suro) en contenidor, 16-18 cm de perímetre de tronc, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, plantació i reg de plantació de 100 l, i col·locació de dos tutors i obertura de forat de plantació de 1.2x1.2x1.2 m reblert amb terra vegetal, 20 gr d'adob 15-15-15 i 10 kg de compost orgànic vegetal formació d'olla de reg i poda de formació (P - 93)	11,00				11,00
							11,00
15.05 ARBUSTATGE I TAPITZANTS							
13.30		UT Manteniment de jardineria i zones verdes durant un any (P - 83)	5,00				5,00
							5,00
13.30		UT Elaeagnus ebbingeii c5 l40-60 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra.(P-74). 2ut/m2.					
		0,85m2	2,00				2,00
		0,70m2	2,00				2,00
							4,00
13.30		UT Viburnum tinus c3 l 40-60 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 99). 3ut/m2.					
		0,85m2	3,00				3,00
		0,65m2	2,00				2,00
							5,00



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		UT Abelia floribunda c 3 l 40-60 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 68). 3ut/m2.					
		0,70m2		2,00			2,00
							2,00
13.30		UT Hebe salicifolia c 4 l 20-30 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 77). 6ut/m2.					
		75,40m2		453,00			453,00
		0,65m2		4,00			4,00
							457,00
13.30		UT Escallonia macarantia c3 40-60 alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 75). 3ut/m2.					
		973,25m2		2.919,75			2.919,75
							2.919,75
13.30		UT Lavandula angustifolia c 2.5 l 20-40 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 79). 5ut/m2.					
		interior rotonda circumval·lació (189,67m2)		187,67			187,67
		interior rotonda C-31 (489,02m2)		2.445,10			2.445,10
		2,10m2		11,00			11,00
		2,60m2		13,00			13,00
							2.656,77
13.30		UT Teucrium fruticans c3 l 40-50 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 98) 3ut/m2.					
		per terres mitjeres					
		50,26m2		150,78			150,78
		4x8,40m2		101,00			101,00
		2x50,16m2		301,00			301,00
		28,40m2		85,00			85,00
		21,21m2		64,00			64,00
		56,60m2		170,00			170,00
		57,45m2		173,00			173,00
		51,30m2		154,00			154,00
							1.198,78



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupos Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
13.30		UT Pistacea lentiscus c3 I 40-80 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 86). 3ut/m2.					
		zona verda limit poble (630,18m2)	1.890,54				1.890,54
							1.890,54
13.30		UT Rosmarinus officinalis c2 I 40-60 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 94). 3ut/m2.					
		interior rotonda circumval·lació (103,67m2)	103,67				103,67
		interior rotonda C-31 (538,15m2)	1.614,45				1.614,45
							1.718,12
13.30		UT Pennisetum villosum c 3 I , inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 85). 8ut/m2.					
		3,20m2	26,00				26,00
		5,65m2	46,00				46,00
		3,18m2	26,00				26,00
							98,00
13.30		UT Cerastium tomentosum c 1.3 I 15-20 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 72). 6ut/m2.					
		2,1m2	13,00				13,00
							13,00
13.30		UT Rosmarinus officinalis postrata c3 I inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 95). 3ut/m2.					
		5,45m2	16,00				16,00
		2,10m2	7,00				7,00
							23,00
13.30		UT Lonicera pileata c3 I , inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 80). 6ut/m2.					
		5,41m2	33,00				33,00
		5,41m2	33,00				33,00



EDETCO GRUP 07 s.L.
gestió de projectes i obres

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR LA FANGA

Palafrugell - (Girona)

Ampurdanesa de Desenvolupaments Turístics

IND	CODI	CONCEPTE	UT	LLARG	AMPLE	ALT	AMID.
							66,00
13.30		UT Lonicera nitida c3 40-60 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 81). 6ut/m2.					
		5,45m2	33,00				33,00
		5,45m2	33,00				33,00
							66,00
13.30		UT Pittosporum tobira nana c 2 l 20-30 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 87). 6ut/m2.					
		2,60m2	16,00				16,00
		2,10m2	13,00				13,00
							29,00
13.30		UT Hedera helix p.f. 300 c.c. 20-30 cm alçada, inclòs subministrament, transport, distribució en obra, replanteig, presentació, descàrrega, preparació del terreny, forat de plantació, reblert amb terra vegetal, formació d'olla de reg, neteja, adobat reg i manteniment fins final d'obra. (P - 78). 12ut/m2.					
		zona verda limit poble (424,60m2)	5.095,20				5.095,20
							5.095,20
13.30		M2 Hidrosembra en una fase (P - 20)					
			114,85				114,85
			1.633,99				1.633,99
							1.748,84

TOTAL 15. JARDINERIA

TOTAL 15. JARDINERIA

**TOTAL PRESSUPOST DE
CONTRACTE (medicions
corregides i increments acordats)**